NIT. 901.652.481-5

Villavicencio, Mayo 29 de 2025

Señores
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
Sena Regional Meta
Cotización

Ciudad

ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO EQUIPOS PRODUCCION DE CENTRO CAM 2025

ITEM	DESCRIPCION	Partes y medidas de tornillos a cambiar	SEDE	DESCRIPCION SECOP	UNDIAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPACTO DEL SERVICIO PROGRAMAS, FICHAS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	MAQUINARIA PARA PROCESAR ALIMENTOS PELETIZADORA, con capacidad de 150 Kg Motor eléctrico potencia de 3PH -220v 60Hz Kw 7 5 tienen arranque directo con llave de salto térmico adecuado al consumo en amperes de cada motor.	REFORZAMIENTO PUNTOS DE SOLDADURA, ENGRASE Y VERIFICAICON Y CAMBIO DE CONEXIONES ELECTRICAS PINTURA GENERAL	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 1.500.000	$ 1.500.000

Carrera 40 5A 271 sur T.4 APT 403 Canaguay
Villavicencio Meta
Tel.3115446585-3114557951
servicioysuministrosjyj@hotmail.com

2	MOLINO TRITURADOR, Trituradores Forrajeros Características: Posee salida para el ciclón. Transmisión de fuerza a través de las correas	CAMBIO DE POLEAS, CORREAS, ENGRASE, REFORZAMIENTO DE SOLDADURAS, REPONTECIACION MOTOR Y CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO. PINTURA GENERAL	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 1.800.000	$ 1.800.000
3	PICADORA AGRICOLA, motor eléctrico potencia 7 5 y 10 cv tensión (V) 220/440 tipo Monofásico Ø de la polea (mm) 215 Nº de canales 3 tipos de correas B-81 Cantidad de correas 3	CAMBIO DE POLEAS, CORREAS, ENGRASE, REFORZAMIENTO DE SOLDADURAS, REPONTECIACION MOTOR Y CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO. PINTURA GENERAL	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 1.500.000	$ 1.500.000
4	MOLINO DE MUELAS, MOLINO DE MARTILLO CON CABEZOTE PEGANOS Y TOLVAS	CAMBIO DE POLEAS, CORREAS, ENGRASE, REFORZAMIENTO DE SOLDADURAS, REPONTECIACION MOTOR Y CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO. PINTURA GENERAL	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 1.800.000	$ 1.800.000
5	MAQUINARIA PARA PROCESAR ALIMENTOS MEZCLARODA HORIZONTAL	CAMBIO CADENILLA, ENGRASE, REFORZAMIENTO DE SOLDADURAS, PINTURA GENERAL REPONTECIACION MOTOR Y CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO Y ARREGLO DE PUNTO DE ENCENDIDO	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 4.500.000	$ 4.500.000
6	PICADORA TRITURADORA AGRICOLA A GASOLINA	CAMBIO DE POLEAS, CORREAS, ENGRASE, REFORZAMIENTO DE SOLDADURAS, REPONTECIACION MOTOR Y MANTENIMIENTO O CAMBIO DE CARBURADOR, PINTURA GENERAL	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 2.500.000	$ 2.500.000

Carrera 40 5A 271 sur T.4 APT 403 Canaguay
Villavicencio Meta
Tel.3115446585-3114557951
servicioysuministrosjyj@hotmail.com

11	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INCLUYENDO REPUESTOS, MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (PRIMER CICLO) DEL EQUIPO DE ORDEÑO MARCA CEREZO MODELO M4E ASI:**			Cambio (suministro e instalación) de Juego de Pezoneras AL2-LT (Incluye repuesto y puesta en Funcionamiento) por Juego x 4	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 180.000	$ 180.000
12				Cambio (suministro e instalación) de manguera transparente de Leche diámetro 16 (Incluye repuesto/accesorio y puesta en funcionamiento) por metro	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 60.000	$ 60.000
13				Cambio De Manguera Gemela De Pulsación Transparente (Incluye Repuesto/accesorio Y Puesta En Funcionamiento) por metro	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 60.000	$ 60.000
14				Cambio (suministro e instalación) de Manguera cortos De Vacío 11 X 22 Transparente, (Incluye Repuesto/accesorio Y Puesta En Funcionamiento). Por metro	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 60.000	$ 60.000
15				Cambio de Tubos Cortos De Vacío (Incluye Repuesto/accesorio Y Puesta En Funcionamiento)	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 30.000	$ 30.000
16				Cambio (suministro e instalación) de valvula de drenaje de Caucho del colector de leche REF: 2118 (Incluye Repuesto/accesorio Y Puesta En Funcionamiento)	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 45.000	$ 45.000

17				Cambio (suministro e instalación) de las espumas (filtro) de pulsometros LE30 (Interplus).		CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 50.000	$ 50.000
18				Suminsitro, instalacion y puesta en funcionamiento del Servo regulador MELKER.		CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 1.500.000	$ 1.500.000
19				Cambio (suministro e instalación) de Mechas M-3/C-3, de la cuba aceitera (Incluye Repuesto/accesorio Y Puesta En Funcionamiento)		CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 45.000	$ 45.000
20				Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de la central de pulsacion digital - MELKER.		CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 900.000	$ 900.000
21				Mantenimineto preventivo, correctivo y calibracion de los pulsometros LE 30 (Interplus).		CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 250.000	$ 250.000
22				Cambio de los empaques de cauchos de las tapas de vacio de las cantinas.		CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 150.000	$ 150.000

23				Mantenimiento preventivo y correctivo bomba de vacío M4. Incluye kit de reparación bomba, paletas, rodamientos, retenedores, polea y puesta en marcha.	CAM sede Finca Hachón META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 4.500.000	$ 4.500.000
24	ESQUILADORA, marca Stewar Clipmaster oster modelo 520 A Head,service No 150501A			La máquina presenta fallas en el funcionamiento, se necesita para el arreglo de los ovinos (MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ESCOBILLAS, CABLE PRINCIPAL, LIMPIEZA GENERAL, ASEO DE DADOS, y AFILAR CUCHILLAS O CAMBIO DE CUCHILLA SI ES NECESARIO) , son parte de las competencias pecuarias de manejar las especies pecuarias, de los programas de formación del Centro	CAM sede Finca Los Naranjos META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 350.000	$ 350.000
25	EQUIPO DE ORDEÑO PORTATIL: 2 puestos para bovinos montado en un robusto carro de dos ruedas con manija de manera que una sola persona pueda transportar con facilidad el equipo de ordeño completo			Mantenimiento general de la máquina(LIMPIEZA DE LAS PARTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONTACTO CON LA LECHE Y LAS PEZONERAS,TUBOS QUE CONECTAN LA MÁQUINA CON EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LECHE , LUBRICAR LAS PARTES MÓVILES DE LA MÁQUINA PARA REDUCIR LA PRESIÓN Y EL DESGASTE, REVISION Y SUSTITUCION DE PIEZAS DE LA MÁQUINA QUE ESTÉN DESGASTADAS, CALIBRACIÓN, PARA ASEGURAR EL ORDEÑO ADECUADAMENTE Y LA CANTIDAD DE LECHE SEA SUFICIENTE), se necesita para el ordeñar las hembras bovinas , son parte de las competencias pecuarias de manejar las especies pecuarias, de los programas de formación del Centro	CAM sede Finca Los Naranjos META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 4.000.000	$ 4.000.000
26	Gramera Digital: Con una máx. capacidad de 200 kg es una opción ideal para el pesaje de una amplia gama de materiales. Totalmente portátil. Peso mínimo: 1kg Peso máximo: 300kg Carcasa metálica LCD			Gramera Digital, (MANTENIMIENTO CAMBIO DE BATERIAS, REVISION ELECTRONICA, CAMBIO DE CARGADOR.CALIBRACIÓN), se necesita para pesar materias primas , son parte de las competencias de manejar las especies pecuarias, de los programas de formación del Centro	CAM sede Finca Los Naranjos META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 250.000	$ 250.000

Carrera 40 5A 271 sur T.4 APT 403 Canaguay
Villavicencio Meta
Tel.3115446585-3114557951
servicioysuministrosjyj@hotmail.com

27	Gramera Digital: Con una máx. capacidad de 200 kg es una opción ideal para el pesaje de una amplia gama de materiales. Totalmente portátil. Peso mínimo: 1kg Peso máximo: 300kg Carcasa metálica LCD	Gramera Digital, (MANTENIMIENTO CAMBIO DE BATERIAS, REVISION ELECTRONICA, CAMBIO DE CARGADOR.CALIBRACIÓN), se necesita para pesar materias primas , son parte de las competencias de manejar las especies pecuarias, de los programas de formación del Centro	CAM sede Finca Los Naranjos META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 300.000	$ 300.000
28	Gramera Digital: Con una máx. capacidad de 200 kg es una opción ideal para el pesaje de una amplia gama de materiales. Totalmente portátil. Peso mínimo: 1kg Peso máximo: 300kg Carcasa metálica LCD	Gramera Digital, (MANTENIMIENTO CAMBIO DE BATERIAS, REVISION ELECTRONICA, CAMBIO DE CARGADOR.CALIBRACIÓN), se necesita para pesar materias primas , son parte de las competencias de manejar las especies pecuarias, de los programas de formación del Centro	CAM sede Finca Los Naranjos META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 250.000	$ 250.000
29	Gramera Digital: Con una máx. capacidad de 200 kg es una opción ideal para el pesaje de una amplia gama de materiales. Totalmente portátil. Peso mínimo: 1kg Peso máximo: 300kg Carcasa metálica LCD	Gramera Digital, (MANTENIMIENTO CAMBIO DE BATERIAS, REVISION ELECTRONICA, CAMBIO DE CARGADOR.CALIBRACIÓN), se necesita para pesar materias primas , son parte de las competencias de manejar las especies pecuarias, de los programas de formación del Centro	CAM sede Finca Los Naranjos META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	UNIDAD	1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 250.000	$ 250.000
30	BASCULA BALANZA PORTATIL PARA PESAR GANADO: Cajón bascula compuesto por un chasis exterior de Acero Galvanizado y un chasis bascula interior de Acero Galvanizado de medidas 1,5 metros de largo 0,6	BASCULA BALANZA PORTATIL, (MANTENIMIENTO CAMBIO DE BATERIAS, REVISION ELECTRONICA, CAMBIO DE CARGADOR.CALIBRACIÓN), se necesita para pesar materias primas , son parte de las competencias de manejar las especies pecuarias, de los programas de formación del Centro	CAM sede Finca Los Naranjos META	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado		1	PROGRAMAS AGRICOLAS, TECNICO, TECNOLOGO	$ 1.600.000	$ 1.600.000
								TOTAL	**$ 28.430.000**

NOTA ACLARATORIA: LOS PRECIOS DISPUESTOS TIENEN IVA INCLUIDO

Carrera 40 5A 271 sur T.4 APT 403 Canaguay
Villavicencio Meta
Tel.3115446585-3114557951
servicioysuministrosjyj@hotmail.com

Atentamente,

PAOLA ANDREA MOYANO TORRES
R. LEGAL
SERVICIOS Y SUMINISTROS J Y J SAS
NIT. No 901.652.481 – 5

Carrera 40 5A 271 sur T.4 APT 403 Canaguay
Villavicencio Meta
Tel.3115446585-3114557951
servicioysuministrosjyj@hotmail.com