GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO COLON DE LA E.S.E HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA DE SAN MIGUEL LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA DE SAN MIGUEL		**FECHA**	**8/07/2024**
Sede:	**PUESTO SALUD PUERTO COLON**	**Valor mt2 Costo Directo:**	**1,728,524.13**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE INCLUYE ESTRUCTURA.	m2	146.12	$ 74,675.00	$ 10,911,511.00
1.02	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS	M2	30.86	$ 32,000.00	$ 987,520.00
1.03	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE EN MACHIMBRE, DRYWALL, MODULAR O SIMILAR.	M2	24.38	$ 42,500.00	$ 1,036,150.00
2	CONCRETOS				
2.01	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	m2	19.00	$ 148,500.00	$ 2,821,500.00
2.02	LIMPIEZA Y RECALCE EN CONCRETO DE COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES EN LA ESTRUCTURA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	ML	96.00	$ 258,500.00	$ 24,816,000.00
3	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS				
3.01	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	m2	97.00	$ 32,650.00	$ 3,167,050.00
3.02	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	m2	128.32	$ 40,500.00	$ 5,196,960.00
3.03	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	m2	159.79	$ 42,500.00	$ 6,791,075.00
3.04	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS	m2	176.37	$ 35,420.00	$ 6,247,025.00
4	CUBIERTAS Y CIELO RASOS				
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER. INCLUYE TENSOR EN L/2 ENTRE APOYOS, EN VARILLA DE 3/8"	ml	424.40	$ 137,950.00	$ 58,545,980.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	m2	260.46	$ 135,675.00	$ 35,337,911.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ml	21.22	$ 81,450.00	$ 1,728,369.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ml	42.44	$ 185,640.00	$ 7,878,562.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ml	32.20	$ 43,500.00	$ 1,400,700.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	m2	44.69	$ 130,460.00	$ 5,830,257.00
6	CARPINTERIA METALICA				
6.01	Puerta En Marco de Aluminio Blanco, con vidrio 5mm + pelicula tipo sandblasting, Con cerradura. Tragaluz en Vidrio 4 mm	M2	30.03	$ 1,175,000.00	$ 35,285,250.00
7	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ml	40.00	$ 215,000.00	$ 8,600,000.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	und	1.00	$ 1,400,000.00	$ 1,400,000.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	und	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	und	38.00	$ 197,850.00	$ 7,518,300.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	9.00	$ 215,000.00	$ 1,935,000.00
7.06	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ML	85.00	$ 58,785.00	$ 4,996,725.00
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS				
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE DE SOBRE PONER EN MUEBLE CON PUERTAS Y CAJONERAS EN RH. INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE. ALTURA: 0,90 m. ANCHO: 0,60	ml	21.86	$ 1,985,000.00	$ 43,392,100.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	und	3.00	$ 723,720.00	$ 2,171,160.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	und	5.00	$ 401,820.00	$ 2,009,100.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	und	5.00	$ 146,500.00	$ 732,500.00
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	und	1.00	$ 978,650.00	$ 978,650.00
8.06	Punto Hidraulico de 1/2", incluye accesorios PVC	und	1.00	$ 61,050.00	$ 61,050.00
8.07	Punto Sanitario de 2", incluye accesorios PVC	und	1.00	$ 87,500.00	$ 87,500.00
8.08	Suministro e instalación de lavatraperos prefabricado.	und	1.00	$ 850,000.00	$ 850,000.00
9	LIMPIEZA				
9.01	LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	UND	1.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 285,413,905.00
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	26.00%		$ 74,207,615.00
IMPREVISTOS	1.0%		$ 2,854,139.00
UTILIDAD	5.0%		$ 14,270,695.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	32.0%		$ 91,332,449.00

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD PUERTO COLON DE LA E.S.E HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA DE SAN MIGUEL LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA DE SAN MIGUEL		FECHA	8/07/2024
Sede:	PUESTO SALUD PUERTO COLON	Valor mt2 Costo Directo:	1,728,524.13

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)				$ 376,746,354.00
	INTERVENTORIA	7.0%			$ 19,978,973.00
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORIA)				$ 396,725,327.00

Elaboró JHONATTAN HOYOS MARQUEZ
Ingeniero Civil
M.P. 25202-260849 CND
C.C. 1.018.439.570
Presupuestador

Validó: LEONEL FERNANDO LOPEZ MARTINEZ
Ingeniero Civil
M.P. 63202-251809 QND
C.C. 18.195.423 COLON PTYO
Profesional Contratisa
Secretaría Salud Departamental

Avaló
Nombre JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ
Cargo Secretaria de Salud de Putumayo

Powered by CamScanner