MUNICIPIO DE YONDÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT Nº 890.984.265-6

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: **OBRA PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: estudios, diseños, construcción mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el municipio de Yondó Antioquia.**

ITEM: **1,1** SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS DE SEÑALES VERTICALES EN FONDO REFLECTIVO TIPO ALTA INTENSIDAD CON TABLERO EN LAMINA DE CAL 16, TERMINADOS EN PINTURAS ELESTROSTATICA BLANCA **UNIDAD :** UND

FECHA : 26 de junio de 2025

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M. de O.)		$ 6.682,00	1,0	$ 6.682,00	
				Sub-Total	$ 6.682,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Señal vertical con tablero en lamina cal 16 con soporte metalico	und	$ 475.000,00	1,00	$ 475.000,00	
Concreto (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	$ 751.696,00	0,03	$ 22.551,00	
deperdicio concreto 5%				$ 1.128,00	
				Sub-Total	$ 498.679,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte material	1,00	2,00	2,00	2.000,00	4.000,00	
					Sub-Total	$ 4.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	2,0	$ 71.175,11	68,92%	$ 240.458,00	3,00	$ 80.153,00	
Oficial	1,0	$ 94.900,04	69,06%	$ 160.438,00	3,00	$ 53.479,00	
						Sub-Total	$ 133.632,00

Total Costo Directo $ 642.993,00

NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto:Ing. Juliana Patracia Marin Macias

El valor total costo directo del analisis de precio unitario, ha sido ajustado al peso.

MUNICIPIO DE YONDÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT Nº 890.984.265-6

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: **OBRA PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: estudios, diseños, construcción mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el municipio de Yondó Antioquia.**

ITEM: **2,1** REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CAUCHO **UNIDAD :** ML

FECHA : 26 de junio de 2025

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M. de O.)		$ 936,00	1,0	$ 936,00	
PLANTA ELECTRICA		$ 150.000,00	0,20	$ 30.000,00	
				Sub-Total	$ 30.936,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Reductores de velocidad en caucho (Incluye tornillos y epoxico)	ml	$ 395.800,00	1,00	$ 395.800,00	
				Sub-Total	$ 395.800,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
transporte material	1,00	3,00	3,00	2.000,00	6.000,00	
					Sub-Total	$ 6.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	1,0	$ 71.175,11	68,92%	$ 120.229,00	15,00	$ 8.015,00	
Oficial	1,0	$ 94.900,04	69,06%	$ 160.438,00	15,00	$ 10.696,00	
						Sub-Total	$ 18.711,00

Total Costo Directo $ 451.447,00

NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto:Ing. Juliana Patracia Marin Macias

El valor total costo directo del analisis de precio unitario, ha sido ajustado al peso.

MUNICIPIO DE YONDÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT Nº 890.984.265-6

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: **OBRA PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: estudios, diseños, construcción mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el municipio de Yondó Antioquia.**

ITEM: **3,1** SEÑAL HORIZONTAL DE FLECHA DOBLE EN PINTURA ACRILICA DE TRAFICO. **UNIDAD :** UND

FECHA : 26 de junio de 2025

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M. de O.)		$ 4.009,00	1,0	$ 4.009,00	
				Sub-Total	$ 4.009,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
pintura acrilica de trafico	galon	$ 225.000,00	0,120	$ 27.000,00	
disolvente	galon	$ 30.625,00	0,030	$ 919,00	
microesfera de vidrio 25 kg	bulto	$ 647.500,00	0,060	$ 38.850,00	
				Sub-Total	$ 66.769,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	2,0	$ 71.175,11	68,92%	$ 240.458,00	5,0	$ 48.092,00	
Oficial	1,0	$ 94.900,04	69,06%	$ 160.438,00	5,0	$ 32.088,00	
						Sub-Total	$ 80.180,00

Total Costo Directo $ 150.958,00

NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto:Ing. Juliana Patracia Marin Macias

El valor total costo directo del analisis de precio unitario, ha sido ajustado al peso.

MUNICIPIO DE YONDÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT Nº 890.984.265-6

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: **OBRA PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: estudios, diseños, construcción mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el municipio de Yondó Antioquia.**

ITEM: **3,2** SEÑAL HORIZONTAL DE FLECHA TRIPLE EN PINTURA ACRILICA DE TRAFICO. **UNIDAD :** UND

FECHA : 26 de junio de 2025

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M. de O.)		$ 4.009,00	1,0	$ 4.009,00	
				Sub-Total	$ 4.009,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
pintura acrilica de trafico	galon	$ 225.000,00	0,169	$ 38.025,00	
disolvente	galon	$ 30.625,00	0,042	$ 1.286,00	
microesfera de vidrio 25 kg	bulto	$ 647.500,00	0,156	$ 101.010,00	
				Sub-Total	$ 140.321,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Cantidad	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	2,0	$ 71.175,11	68,92%	$ 240.458,00	5,0	$ 48.092,00	
Oficial	1,0	$ 94.900,04	69,06%	$ 160.438,00	5,0	$ 32.088,00	
						Sub-Total	$ 80.180,00

Total Costo Directo $ 224.510,00

NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto:Ing. Juliana Patracia Marin Macias

El valor total costo directo del analisis de precio unitario, ha sido ajustado al peso.

MUNICIPIO DE YONDÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT Nº 890.984.265-6

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO: **OBRA PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: estudios, diseños, construcción mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el municipio de Yondó Antioquia.**

ITEM: **AUX 1** Concreto (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) **UNIDAD :** m3

FECHA : 0 de enero de 1900

I. EQUIPO

Descripción	Cantidad	Tarifa/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor (5% de la M. de O.)	1,0	$ 6.413,55	1,00	$ 6.414,00	
Concretadora electrica de 2 sacos	1,0	$ 55.548,00	7,00	$ 7.935,00	
				Sub-Total	$ 14.349,00

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
arena lavada de cantera para concreto	m3	$ 116.150,00	0,56	$ 65.044,00	
agua tratada	lt	$ 187.000,00	0,02	$ 3.740,00	
triturado 3/4"	m3	$ 120.428,00	0,90	$ 108.385,00	
Cemento portland tipo 1, por saco de 50 kg	saco	$ 37.870,00	8,00	$ 302.960,00	
Desperdicio			5%	$ 24.006,00	
				Sub-Total	$ 504.135,00

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Volqueta sencilla 7 m3 Arena Gruesa	0,56	59,30	33,21	$ 1.209,00	$ 40.151,00	
Volqueta sencilla 7 m3 Triturado 3/4"	0,90	59,30	53,37	$ 1.209,00	$ 64.524,00	
Volqueta (150 bultos) cemento	0,2	20,00		$ 83,00	$ 266,00	
Trasporte Agua	0,00	1,00		$ 83,00	$ -	
					Sub-Total	$ 104.941,00

Trabajador	Cantidad	Jornal	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante	4,0	$ 120.229,00	$ 480.916,00	5,00	$ 96.183,00	
Oficial	1,0	$ 160.438,01	$ 160.438,01	5,00	$ 32.088,00	
					Sub-Total	$ 128.271,00

Total Costo Directo $ 751.696,00

NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto:Ing. Juliana Patracia Marin Macias

El valor total costo directo del analisis de precio unitario, ha sido ajustado al peso.

FORMATO - INSUMOS

OBRA PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: estudios, diseños, construcción mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el municipio de Yondó Antioquia.

INSUMOS			
No	**MATERIALES**	**UND**	**VALOR UNIDAD**
1	Señal vertical con tablero en lamina cal 16 con soporte metalico	und	$ 475.000,00
2	Reductores de velocidad en caucho (Incluye tornillos y epoxico)	ml	$ 395.800,00
3	pintura acrilica de trafico	galon	$ 225.000,00
4	disolvente	galon	$ 30.625,00
5	microesfera de vidrio 25 kg	bulto	$ 647.500,00
6	arena lavada de cantera para concreto	m3	$ 116.150,00
7	agua tratada	lt	$ 187.000,00
8	triturado 3/4"	m3	$ 120.428,00
9	Cemento portland tipo 1, por saco de 50 kg	saco	$ 37.870,00

NAIDRY JULLIETT SALCEDO PAHUENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto:Ing. Juliana Patracia Marin Macias

FORMATO - LISTA DE JORNALES Y SUELDOS DE PERSONAL

OBRAS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES PARA EL CUMPLIMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, adecuación, recuperación y mantenimiento de espacio público en el municipio de Yondó.

CARGO	VALOR SUELDO BASICO	VALOR PRESTACIONES SOCIALES (%)	VALOR JORNAL	VALOR MENSUAL
Topografo	$ 118.624,74	70,15%	$ 201.840,00	$ 6.055.200,00
Cadenero	$ 71.175,11	68,92%	$ 120.229,00	$ 3.606.870,00
Oficial	$ 94.900,04	69,06%	$ 160.438,01	$ 4.813.140,00
Ayudante	$ 71.175,11	68,92%	$ 120.229,00	$ 3.606.870,00
Operador	$ 94.900,04	69,06%	$ 160.438,01	$ 4.813.140,00
Tornillero	$ 94.900,04	69,06%	$ 160.438,01	$ 4.813.140,00
Rastrillero	$ 71.175,11	68,92%	$ 120.229,00	$ 3.606.870,00

NAIDRY JULIETT SALCEDO PAHUENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proyecto:Ing. Juliana Patracia Marin Macias

OBRA PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL RURAL, ACTIVIDADES DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL CUMPLIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: estudios, diseños, construcción mejoramiento y mantenimiento periódico rutinario de vías terciarias en el municipio de Yondó Antioquia.

SUELDOS Y PARAFISCALES PERSONAL POR SALARIO MINIMO

ENERO DE 2025

SALARIO ANUAL SMMLV	1,00	1,20	1,40	1,50	1,80	1,87	2,00	2,35	2,50	2,76	3,00	3,50
AUX TRANS ANUAL SIN DESC (B*12)	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
(B) AUX TRANS MES	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
(A) SALARIO MES	$ 1.423.500,00	$ 1.708.200,00	$ 1.992.900,00	$ 2.135.250,00	$ 2.562.300,00	$ 2.661.945,00	$ 2.847.000,00	$ 3.345.225,00	$ 3.558.750,00	$ 3.928.860,00	$ 4.270.500,00	$ 4.982.250,00
SUELDO ANUAL (Ax 12)	$ 17.082.000,00	$ 20.498.400,00	$ 23.914.800,00	$ 25.623.000,00	$ 30.747.600,00	$ 31.943.340,00	$ 34.164.000,00	$ 40.142.700,00	$ 42.705.000,00	$ 47.146.320,00	$ 51.246.000,00	$ 59.787.000,00
(C) CESANTIAS (A+B)*10%	$ 1.948.200,00	$ 2.289.840,00	$ 2.631.480,00	$ 2.802.300,00	$ 3.314.760,00	$ 3.434.334,00	$ 3.656.400,00	$ 4.014.270,00	$ 4.270.500,00	$ 4.714.632,00	$ 5.124.600,00	$ 5.978.700,00
VACACIONES (A+B)	$ 711.750,00	$ 854.100,00	$ 996.450,00	$ 1.067.625,00	$ 1.281.150,00	$ 1.330.973,00	$ 1.423.500,00	$ 1.672.613,00	$ 1.779.375,00	$ 1.964.430,00	$ 2.135.250,00	$ 2.491.125,00
PRIMA (A+B)	$ 1.623.500,00	$ 1.908.200,00	$ 2.192.900,00	$ 2.335.250,00	$ 2.762.300,00	$ 2.861.945,00	$ 3.047.000,00	$ 3.345.225,00	$ 3.558.750,00	$ 3.928.860,00	$ 4.270.500,00	$ 4.982.250,00
INTERÉS DE CESANTÍA (CX12%)	$ 233.784,00	$ 274.781,00	$ 315.778,00	$ 336.276,00	$ 397.771,00	$ 412.120,00	$ 438.768,00	$ 481.712,00	$ 512.460,00	$ 565.756,00	$ 614.952,00	$ 717.444,00
FONDO FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA (A+12/40)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUX TRANSP CON DESC (B/30)-(360-18)	$ 2.280.000,00	$ 2.280.000,00	$ 2.280.000,00	$ 2.280.000,00	$ 2.280.000,00	$ 2.280.000,00	$ 2.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALUD, ENFERMEDAD GENERAL Y MUERTE SEGÚN CREE	$ 120.997,50	$ 145.197,00	$ 169.396,50	$ 181.496,25	$ 217.795,50	$ 226.265,33	$ 241.995,00	$ 284.344,13	$ 302.493,75	$ 333.953,10	$ 362.992,50	$ 423.491,25
PENSION ((A*12)*12%)	$ 2.049.840,00	$ 2.459.808,00	$ 2.869.776,00	$ 3.074.760,00	$ 3.689.712,00	$ 3.833.201,00	$ 4.099.680,00	$ 4.817.124,00	$ 5.124.600,00	$ 5.657.558,00	$ 6.149.520,00	$ 7.174.440,00
RIESGOS PROFESIONALES ((A*12)*6,96)	$ 1.188.907,00	$ 1.426.689,00	$ 1.664.470,00	$ 1.783.361,00	$ 2.140.033,00	$ 2.223.256,00	$ 2.377.814,00	$ 2.793.932,00	$ 2.972.268,00	$ 3.281.384,00	$ 3.566.722,00	$ 4.161.175,00
CAJA DE COMPENSACIÓN (A*12)*4%)	$ 683.280,00	$ 819.936,00	$ 956.592,00	$ 1.024.920,00	$ 1.229.904,00	$ 1.277.734,00	$ 1.366.560,00	$ 1.605.708,00	$ 1.708.200,00	$ 1.885.853,00	$ 2.049.840,00	$ 2.391.480,00
SENA SEGÚN CREE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ICBF SEGÚN CREE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DOTACIÓN	$ 405.900,00	$ 405.900,00	$ 405.900,00	$ 405.900,00	$ 405.900,00	$ 405.900,00	$ 405.900,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXAMEN MÉDICO	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00	$ 240.000,00
subtotal	$ 11.486.158,50	$ 13.104.451,00	$ 14.722.742,50	$ 15.531.888,25	$ 17.959.325,50	$ 18.525.728,33	$ 19.577.617,00	$ 19.254.928,13	$ 20.468.646,75	$ 22.572.426,10	$ 24.514.376,50	$ 28.560.105,25
Total (X)	**$ 28.568.158,50**	**$ 33.602.851,00**	**$ 38.637.542,50**	**$ 41.154.888,25**	**$ 48.706.925,50**	**$ 50.469.068,33**	**$ 53.741.617,00**	**$ 59.397.628,13**	**$ 63.173.646,75**	**$ 69.718.746,10**	**$ 75.760.376,50**	**$ 88.347.105,25**

SALARIO NOMINAL

ANUAL	$ 19.482.000,00	$ 22.898.400,00	$ 26.314.800,00	$ 28.023.000,00	$ 33.147.600,00	$ 34.343.340,00	$ 36.564.000,00	$ 40.142.700,00	$ 42.705.000,00	$ 47.146.320,00	$ 51.246.000,00	$ 59.787.000,00
MENSUAL	$ 1.623.500,00	$ 1.908.200,00	$ 2.192.900,00	$ 2.335.250,00	$ 2.762.300,00	$ 2.861.945,00	$ 3.047.000,00	$ 3.345.225,00	$ 3.558.750,00	$ 3.928.860,00	$ 4.270.500,00	$ 4.982.250,00
DIA	$ 54.117,00	$ 63.607,00	$ 73.097,00	$ 77.842,00	$ 92.077,00	$ 95.398,00	$ 101.567,00	$ 111.508,00	$ 118.625,00	$ 130.962,00	$ 142.350,00	$ 166.075,00
HORA	$ 6.765,00	$ 7.951,00	$ 9.137,00	$ 9.730,00	$ 11.510,00	$ 11.925,00	$ 12.696,00	$ 13.939,00	$ 14.828,00	$ 16.370,00	$ 17.794,00	$ 20.759,00

CALCULO DEL SOBRECOSTO PARA HORAS EFECTIVAS TRABAJADAS

(F) SALARIO MÍNIMO ANUAL CON PRESTACIONES		28.568.158,50	
(G) HORAS CALENDARIO ANUALES	360 x 8 HORAS	2.880,00	
(H) HORAS LABORALES ANUALES	52 SEMANAS X 48 HORAS	2.496,00	
(I) HORAS EFECTIVAS ANUALES	2920-((52 DOMINGOS)X8 HORAS)	2.504,00	
(J) VALOR HORA CALENDARIO (F/G)		9.919,00	100,00%
(K) VALOR HORA LABORAL (F/H)		11.446,00	115,39%
(L) VALOR HORA EFECTIVA (F/I)		11.409,00	**115,02%**

SALARIO ANUAL SMMLV	1,00	1,20	1,40	1,50	1,80	1,87	2,00	2,35	2,50	2,76	3,00	3,50
PORCENTAJE SALARIO VS SALARIO MÁS ADICIONES ((Total ANUALX100%)/(SUELDO ANUAL+AUXILIO Transporte ANUAL)	**146,64%**	**146,75%**	**146,83%**	**146,86%**	**146,94%**	**146,95%**	**146,98%**	**147,97%**	**147,93%**	**147,88%**	**147,84%**	**147,77%**
PORCENTAJE HORA EFECTIVA BASE HORA CALENDARIO	**168,67%**	**168,79%**	**168,88%**	**168,92%**	**169,01%**	**169,03%**	**169,06%**	**170,19%**	**170,15%**	**170,09%**	**170,04%**	**169,97%**
SALARIO + PRESTACIONES	$ 2.401.017,00	$ 2.883.271,00	$ 3.365.610,00	$ 3.606.864,00	$ 4.330.543,00	$ 4.499.486,00	$ 4.813.138,00	$ 5.693.238,00	$ 6.055.213,00	$ 6.682.598,00	$ 7.261.558,00	$ 8.468.330,00

	$ 2.401.017,00	$ 2.883.271,00	$ 3.365.610,00	$ 3.606.864,00	$ 4.330.543,00	$ 4.499.486,00	$ 4.813.138,00	$ 5.693.238,00	$ 6.055.213,00	$ 6.682.598,00	$ 7.261.558,00	$ 8.468.330,00
	$ 80.034,00	$ 96.109,00	$ 112.187,00	$ 120.229,00	$ 144.351,00	$ 149.983,00	$ 160.438,00	$ 189.775,00	$ 201.840,00	$ 222.753,00	$ 242.052,00	$ 282.278,00
	$ 47.450,05	$ 56.939,98	$ 66.430,01	$ 71.175,11	$ 85.409,74	$ 88.731,59	$ 94.900,04	$ 111.507,73	$ 118.624,74	$ 130.961,84	$ 142.350,04	$ 166.075,19