PRESUPUESTO

OBJETO:
CONTRATAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIRECCIÓN GENERAL, SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y CASA TEUSAQUILLO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de puertas plegables lavables para consultorio médico.	M2	19,60	$ 160.398,00	$ 3.143.801,00
2	Suministro e instalación de compresor odontológico, incluye red electrica y red de aire.	UN	1,00	$ 2.229.701,00	$ 2.229.701,00
3	Resane, suministro y aplicación de pintura blanca tipo vinilo, dos manos en paredes definidas por la supervisión.	M2	260,00	$ 16.801,00	$ 4.368.260,00
4	Suministro e instalación de mediacaña en resina poliéster de 5 x 5 cm en muros y pisos centro médico, incluye accesorios, pegante sellador de poliuretano.	ML	50,00	$ 48.092,00	$ 2.404.600,00
5	Suministro e instalación de mediacaña para complementar el existente. Debidamente sellado con poliuretano y pintado con pintura epóxica, paredes consultorio médico.	ML	15,00	$ 26.747,00	$ 401.205,00
6	Ajuste de mediacaña en PVC instalada, complementación de perfil de soporte, accesorios, aplicación de sello en poliuretano y pintura epóxica.	ML	250,00	$ 16.223,00	$ 4.055.750,00
7	Pintura de guardaescoba en madera e instalación de las que están desprendidas de la pared.	ML	30,00	$ 8.791,00	$ 263.730,00
8	Construcción de rampa de acceso al servicio médico en gravilla lavada, con bordillo; pendiente máxima del 10%; se debe adherir a la superficie existente sin perforar, mediante la utilización de material epóxico y suministro e istalación de baranda	GL	1,00	$ 3.724.114,00	$ 3.724.114,00
9	Suministro e instalación de logo institucional, similar al actualmente instalado en color institucional.	UN	4,00	$ 272.377,00	$ 1.089.508,00
10	Instalación de angeo en puertas con su respectivo marco y empaque.	UN	5,00	$ 123.738,00	$ 618.690,00
11	Suministro e instalación de botón de alarma baño persona con movilidad reducida, incluye cableado, canaleta de 1 x 1 cm.	UN	1,00	$ 134.364,00	$ 134.364,00
12	Construcción de poceta en área de esterilización, en mampostería y enchape.	GL	1,00	$ 440.542,00	$ 440.542,00
13	Instalación pelicula tipo sandblasting puertas y ventanas.	M2	150,00	$ 12.697,00	$ 1.904.550,00
14	Suministro e instalación válvula de pedal, grifería economizadora manos libres grande.	UN	2,00	$ 306.018,00	$ 612.036,00
15	Desmonte, suministro e instalación de piezas frontales del mueble de odontología.	GL	1,00	$ 971.971,00	$ 971.971,00
16	Suministro e instalación pieza complemento del meson de odontología en acero inoxidable; incluye separación entre lavaplatos, en acero inoxidable.	ML	3,20	$ 321.032,00	$ 1.027.303,00
17	Desmonte, suministro e instalación de cerraduras servicio médico.	UN	2,00	$ 222.698,00	$ 445.396,00
18	Detección y corrección de posibles goteras en cubierta.	GL	1,00	$ 221.648,00	$ 221.648,00
19	Desmonte, suministro e instalación de luminarias led de 30 x 30 cm. Tipo (Panel Led Empotrado Cuadrado 1800 Lumenes 24w Luz Fria).	UN	10,00	$ 53.045,00	$ 530.450,00
20	Suministro e instalación de mueble para lavamanos en consultorio médico tipo Vera 40 72.8x40x35.1cm Manzano Capri Sensi Dacqua.	UN	1,00	$ 361.295,00	$ 361.295,00
21	Retiro y disposición final de angeo instalado en ventanas del servicio médico de la Dirección General.	UN	15,00	$ 3.476,00	$ 52.140,00
22	Desmonte de puerta y generación de persiana con angeo. Dimensiones de la cortina 77 x 88 cmm; incluye sello del espacio mientras se realiza la actividad.	UN	1,00	$ 720.770,00	$ 720.770,00
23	Aseo general.	M2	215,00	$ 2.073,00	$ 445.695,00
24	Tala de dos individuos arbóreos en la casa a cargo de la Dirección General, localizada en la Cra. 17 #39A-30, barrio Teusaquillo, incluye apuntalamiento del cerramiento de la vivienda, y relleno con grava de 1/2" en el espacio dejado por la raiz evacuada.	GL	1,00	$ 13.136.329,00	$ 13.136.329,00
				SUBTOTAL:	**$ 43.303.848,00**
			25%	**A 25%**	$ 10.825.962,00
			5%	**U 5%**	$ 2.165.192,40
				VALOR ANTES DE IVA	$ 56.295.002,40
				I.V.A. Sobre utilidad	$ 411.387,00
				TOTAL:	**$ 56.706.390,00**

ELABORO:

Jorge William Jaramillo – Contratista Grupo de Infraestructura de la DG

Angie Daniela Aunta Molina – Contratista Grupo de Infraestructura de la DG