

FICHA TECNICA

PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANT .	V/UNITARI O	V/TOTAL
1	Desmante de estructura existente del tablero de piso y baranda de pasamanos 3 hilos cada lado.	ML	41		
2	Limpieza anticorrosiva, lijada y enderezamiento de elementos de cerchas en piso y parales, cambio de tornillería, platinaria necesaria y demás elementos donde se requiera, suministro de pintura de elementos de la estructura metálica de piso (cercha) parales de pasamanos.	ML	41		
3	Mantenimiento, ajuste y/o tensión de cables pendolones, incluye cambios si es necesarios de elementos estructurales para su correcto funcionamiento.	GL	1		
4	Suministro, transporte, e instalación de tablero de piso espesor tablón de 2 pulgadas con ancho mínimo 20 cm , baranda de pasamanos en madera fina a 3 hilos a cada lado, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.	ML	41		
4	Aplicación en exteriores de pintura vinilo tipo exterior profesional en muros y columnas, en color requerido por diseño o especificación del proyecto; de acuerdo a especificación técnica del fabricante, en preparación de superficie, preparación del producto y aplicación en tres manos para obtener una superficie pareja y homogénea. incluye andamiaje y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. trabajos en altura hasta 3.0 m	m2	34		
5	Suministro, e instalación de protección en brea para piso en madera, incluye pasamanos.	m2	98,4		
COSTOS DIRECTOS					
AU					
VALOR TOTAL DEL MANTENIMIENTO					