MUNICIPIO DE YONDÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT Nº 890.984.265-6

PRESUPUESTO DE OBRA

Proyecto:	**OBRAS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO EN LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PARQUES PARA EL CUMPLIMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, adecuación, recuperación y mantenimiento de espacio público en el municipio de Yondó.**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,0	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ml	100,00	$ 15.176,00	$ 1.517.600,00
1,2	desmonte y retiro de juego infantil playground teenagers WD-TN0110	und	1,00	$ 819.974,00	$ 819.974,00
				SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES	**$ 2.337.574,00**
2,0	**PISOS**				
2,1	Mantenimiento y restauracion de superficie de caucho de superficie en caucho de 2 cm sobre piso de concreto	m2	251,32	$ 334.544,00	$ 84.077.598,00
2,2	Pintura de poliuretano sobre piso de concreto	m2	35,14	$ 53.336,00	$ 1.874.227,00
				SUBTOTAL PISOS	**$ 85.951.825,00**
3,0	**JUEGOS INFANTILES**				
3,1	Suministro e instalacion Balancín de muelle con figura de serpiente en material de Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia ATI001A o similar. (incluye retiro de base de juego anterior)	und	1,00	$ 5.279.188,00	$ 5.279.188,00
3,2	Suministro e instalacion Balancín de muelle con figura de perro en material de Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia ATI001B o similar (incluye retiro de base de juego anterior).	und	1,00	$ 5.036.470,00	$ 5.036.470,00
3,3	Suministro e instalacion Balancín de muelle con figura de triángulo en material de Polietileno de Alta Densidad para dos usuarios referencia ATI002 o similar (incluye retiro de base de juego anterior).	und	1,00	$ 6.159.670,00	$ 6.159.670,00
3,4	Suministro e instalacion Balancín de muelle con figura de leon en material de Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia SF001 o similar (incluye retiro de base de juego anterior),	und	1,00	$ 5.036.470,00	$ 5.036.470,00
3,5	Suministro e instalacion Balancín de muelle con figura de caballo en material de Polietileno de Alta Densidad para un usuario referencia ATI001C o similar (incluye retiro de base de juego anterior),	und	1,00	$ 5.036.470,00	$ 5.036.470,00
3,6	Suministro e instalacion Balancín doble con figura de caballo en material de Polietileno de Alta Densidad para dos usuarios referencia ATI101B o similar (incluye retiro de base de juego anterior),	und	1,00	$ 13.094.627,00	$ 13.094.627,00
3,7	Suministro e instalación del juego infantil tipo circuito infantil ATI114, adecuado para niños mayores de 3 años (según especificaciones técnicas adjuntas) o similar. La actividad incluye demolicion y la construcción de estructuras de concreto para los soporte del juego.	und	1,00	$ 99.640.032,00	$ 99.640.032,00
3,8	Mantenimiento y reparacion de juego infantil columpio tres plazas para grandes (incluye pintura y anclaje de estructura existente)	und	1,00	$ 2.357.631,00	$ 2.357.631,00
3,9	Mantenimiento y reparacion de juego infantil pasamanos para grandes (incluye pintura y anclaje de estructura existente)	und	1,00	$ 839.273,00	$ 839.273,00
				SUBTOTAL JUEGOS INFANTILES	**$ 142.479.831,00**

VALOR COSTOS DIRECTOS		**$ 230.769.230,00**
ADMINISTRACION	25,00%	$ 57.692.308,00
IMPREVISTOS	0%	$ -
UTILIDAD	5%	$ 11.538.462,00
TOTAL AIU	**30,00%**	**$ 69.230.770,00**
TOTAL OBRA		**$ 300.000.000,00**

ING JULIANA PATRICIA MARIN MACIAS
INGENIERA CIVIL
M.P. 68202-348763 STD