

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024



OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD MAPOY DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
CIELO RASO	8.1	CIELO RASO EN PVC	M2

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
CORNIZA EN PVC	M	5.000,00	2,50	12.500,00	
ANGULO GALVANIZADO 1*1 PULG. 2.44 M.	M	1.882,00	2,50	4.705,00	
LAMINA DE PVC PARA CIELORRASO 0.30*5.95 M. 7	M2	21.662,00	1,00	21.662,00	
PUNTILLA DE ACERO	LB	12.500,00	0,02	250,00	
OMEGA GALVANIZADA 2.44 M.	UND	2.660,00	2,00	5.320,00	
VIGUETA GALVANIZADA 2.44 M.	UND	2.660,00	2,00	5.320,00	
TORNILLO CORTO DE ESTRUCTURA	UND	36,67	30,00	1.100,10	
DESPERDICIO	%	50.857,10	0,05	2.542,86	
SUBTOTAL MATERIALES					\$ 53.399,96

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR				10,00	1.621,09	
ANDAMIO METALICO DE 1.5*1.5*2.2 MTS	DIA	1,00	2.069,20	18,50	111,85	
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS						\$ 1.732,94

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL ESPECIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	18,50	6.386,12	
OBRERO	2	51.931,09	75%	181.758,80	18,50	9.824,80	
SUBTOTAL MANO DE OBRA							\$ 16.210,92
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 71.343,82

ADMINISTRACION	0,0%	\$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	\$ 0,00
UTILIDAD	0%	\$ 0,00

TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 0,00
-----------------------	---------

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	\$ 71.343,82
---------------------------------------	--------------

VALOR PRECIO UNITARIO 71.344,00

Oscar Jair Portilla Gomez

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ

MP. 121037-0617671 NTS

INGENIERO CIVIL

REALIZÓ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024



OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD MAPOY DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASIS-TENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
CIELO RASO	8,2	MEDIA CAÑA EN PVC PARED-PARED	ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MEDIA CAÑA COEXTRUIDA 9*300 CM.	UND	31.900,00	0,33	10.527,00
		10.527,00	0,05	526,35
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 11.053,35

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1			1.045,11
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS					\$ 1.045,11

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
CUADRILLA 1*1 (OFICIAL+ AYUDANTE)	1	119.441,50	75%	209.022,62	20,00	10.451,13
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$ 10.451,13
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 22.549,59

ADMINISTRACION	26,5%	\$ 0,00
IMPREVISTOS	1,5%	\$ 0,00
UTILIDAD	7%	\$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		\$ 0,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	\$ 22.549,59
---------------------------------------	--------------

VALOR PRECIO UNITARIO 22.550,00

Oscar Jair Portilla G

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS

INGENIERO CIVIL

REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024



OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD MAPOY DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASIS-TENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
CIELO RASO	8,3	MEDIA CAÑA EN PVC CIELO RASO-PARED	ML

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.
MEDIACAÑA COEXTRUIDA 9*300 CM.	UND	31.900,00	0,33	10.527,00
		10.527,00	0,05	526,35
SUBTOTAL MATERIALES				\$ 11.053,35

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.
HEERAMIENTA MENOR	DIA	1			1.045,11
SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS					\$ 1.045,11

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.
CUADRILLA 1*1 (OFICIAL+ AYUDANTE)	1	119.441,50	75%	209.022,62	20,00	10.451,13
SUBTOTAL MANO DE OBRA						\$ 10.451,13
TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 22.549,59

ADMINISTRACION	26,5%	\$ 0,00
IMPREVISTOS	1,5%	\$ 0,00
UTILIDAD	7%	\$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		\$ 0,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	\$ 22.549,59
---------------------------------------	--------------

VALOR PRECIO UNITARIO 22.550,00

Oscar Jair Portilla Gomez

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ

MP. 121037-0617671 NTS

INGENIERO CIVIL

REALIZÓ