ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	15-Mar-18	01	IN-F-007	176

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
REPGRAL2	Replanteo general (área mayor a 1000m2)	M2

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	22.40	1	22.40
EQUTOP	Equipo de topografía	HORA	11,700.00	1.00	150	78.00
	SUB-TOTAL					**100.40**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
ESTACA	Estacas 40cm	UN	1,200.00	0.50	1	600.00
CLAVOS	Clavos	LB	8,300.00	0.02	1	166.00
	SUB-TOTAL					**766.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-1-1-2	Cuadrilla 1-1-2	HORA	67,200.00	1.00	150	448.00
	SUB-TOTAL					**448.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**1,314.40**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	315.46
IMPREVISTOS	3%	39.43
UTILIDAD	5%	65.72
	SUB-TOTAL	**420.61**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**1,735.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto