ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	34

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
CERRAM	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2 m	ML

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	113.93	1	113.93
	SUB-TOTAL					**113.93**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
GUADUA	Guadua	UN	14,700.00	0.20	1	2,940.00
POLISOMBR	Polisombra para cerramiento H=2.00m	ML	3,100.00	1.00	1	3,100.00
VARE42	Varenga 4x2 L=2.4m	UN	3,500.00	0.35	1	1,225.00
CLAVOS	Clavos	LB	8,300.00	0.05	1	415.00
	SUB-TOTAL					**7,680.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	31,900.00	1.00	14	2,278.57
	SUB-TOTAL					**2,278.57**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**10,072.50**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	2,417.40
IMPREVISTOS	3%	302.18
UTILIDAD	5%	503.63
	SUB-TOTAL	**3,223.20**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**13,295.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto