ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	15-Mar-18	01	IN-F-007	55

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
DEMRIG	Demolición concreto hidráulico	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	2,875.00	1	2,875.00
COMPRE	Compresor neumático	HORA	90,700.00	1.00	0.8	113,375.00
	SUB-TOTAL					**116,250.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	46,000.00	1.00	0.8	57,500.00
	SUB-TOTAL					**57,500.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**173,750.00**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	41,700.00
IMPREVISTOS	3%	5,212.50
UTILIDAD	5%	8,687.50
	SUB-TOTAL	**55,600.00**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**229,350.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto