| ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO INFRAESTRUCTURA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO<br>**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS** | | | |
| | **VIGENCIA** | **VERSIÓN** | **CÓDIGO** | **PÁGINA** |
| | 15-Mar-18 | 01 | IN-F-007 | 178 |

| CODIGO ÍTEM | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD ÍTEM |
|---|---|---|
| RETMAT | Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera. | M3 |

**I. EQUIPO**

| Código | Descripción | Unidad | Precio | Cantidad | Rendim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HERRAM | Herramienta menor | $ | 1.00 | 618.33 | 1 | 618.33 |
| VOLQUEHO | Volqueta | HORA | 61,500.00 | 1.00 | 6 | 10,250.00 |
| | **SUB-TOTAL** | | | | | **10,868.33** |

**III. MANO DE OBRA**

| Código | Descripción | Unidad | Precio | Cantidad | Rendim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUA-0-1-4 | Cuadrilla 0-1-4 | HORA | 74,200.00 | 1.00 | 6 | 12,366.67 |
| | **SUB-TOTAL** | | | | | **12,366.67** |

**IV. OTROS**

| Código | Descripción | Unidad | Precio | Cantidad | Rendim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCMUN | Pago escombrera | M3 | 6,100.00 | 1.30 | 1 | 7,930.00 |
| | **SUB-TOTAL** | | | | | **7,930.00** |

| | |
|---|---|
| **PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO** | **31,165.00** |

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| **ADMINISTRACIÓN** | 24% | 7,479.60 |
| **IMPREVISTOS** | 3% | 934.95 |
| **UTILIDAD** | 5% | 1,558.25 |
| | **SUB-TOTAL** | **9,972.80** |
| **PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO** | | **41,137.00** |

Elaboró:

**Secretaría de Infraestructura y Valorización**
**Alcaldía Municipal de Pasto**