ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	37

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
SOLADO	Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 17.2 Mpa	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	6,700.00	1	6,700.00
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	10,300.00	1.00	1	10,300.00
	SUB-TOTAL					**17,000.00**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CONCRE-F	Material concreto E 1:2.5:4.5 + 5% desperdicio	M3	392,495.00	1.00	1	392,495.00
	SUB-TOTAL					**392,495.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	134,000.00	1.00	1	134,000.00
	SUB-TOTAL					**134,000.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**543,495.00**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	130,438.80
IMPREVISTOS	3%	16,304.85
UTILIDAD	5%	27,174.75
	SUB-TOTAL	**173,918.40**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**717,413.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto