ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
CIMCIC	Cimentacion tipo Ciclopeo de proporcion 60% de concreto resistencia 17.5 Mpa (2500 PSI) y 40% piedra	M3

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	139,933	5.00	1.00	6,996.67
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	9,400	1.00	1.50	6,266.67
					SUB-TOTAL	13,263.33

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CONCRE-E	Material concreto E 1:2.5:4.5 + 5% desperdicio f'c=17,2 Mpa	M3	360,569	0.60	1.00	216,341.40
RAJON	Piedra rajón	M3	80,000	0.45	1.00	36,000.00
					SUB-TOTAL	252,341.40

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-2-12	Cuadrilla 1-2-12	HORA	209,900	1.00	1.50	139,933.33
					SUB-TOTAL	139,933.33

IV. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD(m3)	DISTANCIA(km)	VALOR PARCIAL
0.00	0.00	0.00	-			-
					SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	405,538.07

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	24%	97,329.14	
IMPREVISTOS	3%	12,166.14	
UTILIDAD	5%	20,276.90	
		SUBTOTAL	129,772.18

PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.I.U. AJUSTADO AL PESO	535,310.00

Elaboro:

Secretaria de Infraestructura y Valorizacion
Alcaldia de Pasto