CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
VIGCIM	Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 21 Mpa	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	6,700.00	1	6,700.00
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	10,300.00	1.00	1	10,300.00
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	10,400.00	1.00	1	10,400.00
SUB-TOTAL						**27,400.00**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c	M3	493,128.00	1.00	1	493,128.00
FORMVAM	Formaleta viga de amarre	M2	59,835.00	6.60	1	394,911.00
SUB-TOTAL						**888,039.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	134,000.00	1.00	1	134,000.00
SUB-TOTAL						**134,000.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**1,049,439.00**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	251,865.36
IMPREVISTOS	3%	31,483.17
UTILIDAD	5%	52,471.95
	SUB-TOTAL	**335,820.48**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**1,385,259.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto