ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	15-Mar-18	01	IN-F-007	39

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
ZAPATA	Cimentación tipo zapatas en concreto de resistencia 21 Mpa	M3

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	10,300.00	1.00	0.8	12,875.00
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	10,400.00	1.00	0.8	13,000.00
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	16,750.00	1	16,750.00
	SUB-TOTAL					**42,625.00**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c	M3	493,128.00	1.00	1	493,128.00
	SUB-TOTAL					**493,128.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	134,000.00	1.00	0.4	335,000.00
	SUB-TOTAL					**335,000.00**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**870,753.00**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	208,980.72
IMPREVISTOS	3%	26,122.59
UTILIDAD	5%	43,537.65
	SUB-TOTAL	**278,640.96**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**1,149,393.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto