ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	15-Mar-18	01	IN-F-007	1

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
ACERO	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa	KG

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	85.07	1	85.07
	SUB-TOTAL					**85.07**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
ALAMAM	Alambre de amarre	KG	8,100.00	0.04	1	307.80
ACER60	Acero de refuerzo 60000 psi	KG	6,000.00	1.05	1	6,300.00
	SUB-TOTAL					**6,607.80**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	31,900.00	1.00	37.5	850.67
	SUB-TOTAL					**850.67**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**7,543.53**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	1,810.45
IMPREVISTOS	3%	226.31
UTILIDAD	5%	377.18
	SUB-TOTAL	**2,413.93**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**9,957.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto