ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	144

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
PLACA10P	Placa piso en concreto rígido 21 Mpa, espesor 10cm y malla electrosoldada.	M2

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	1,116.67	1	1,116.67
VIBCON	Vibrador de concreto 1000 RPM	HORA	10,400.00	1.00	6	1,733.33
MEZCLA	Mezcladora trompo 1 bulto	HORA	10,300.00	1.00	6	1,716.67
SUB-TOTAL						**4,566.67**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CONCRE-D	Material concreto D 1:2:3 + 5% desperdicio f'c	M3	493,128.00	0.10	1	49,312.80
MALLA4	Malla electrosoldada 4 mm de 15x15 cm	M2	8,600.00	1.05	1	9,030.00
FORMPP10	Formaleta placa de piso, espesor 10 cm	M2	59,415.00	0.07	1	4,159.05
SUB-TOTAL						**62,501.85**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-1-0-8	Cuadrilla 1-0-8	HORA	134,000.00	1.00	6	22,333.33
SUB-TOTAL						**22,333.33**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**89,401.85**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	21,456.44
IMPREVISTOS	3%	2,682.06
UTILIDAD	5%	4,470.09
	SUB-TOTAL	**28,608.59**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**118,010.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización

Alcaldía Municipal de Pasto