ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
GROUT	Suministro e instalación de grouting de relleno en pedestales e= 3cm	M2

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	9,867	5.00	1.00	493.35
					SUB-TOTAL	493.35

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MOR-14	Grouting premezclado	Kg	15,000	30.00	1.00	450,000.00
IMPMOR	agua	lt	200	0.25	1.00	50.00
					SUB-TOTAL	450,050.00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-1-0-1	Cuadrilla 1-0-1	HORA	29,600	1.00	3.00	9,866.67
					SUB-TOTAL	9,866.67

IV. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD(m3)	DISTANCIA(km)	VALOR PARCIAL
0.00	0.00	0.00	-			-
					SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	460,410.02

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	24%	110,498.40	
IMPREVISTOS	3%	13,812.30	
UTILIDAD	5%	23,020.50	
		SUBTOTAL	147,331.21

PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.I.U. AJUSTADO AL PESO	607,741.00

Elaboró:

Secretaria de Infraestructura y Valorizacion
Alcaldia Municipal de Pasto