ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
PERFIL	Suministro e instalación de perfil PHR según especificación	KG

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	3,753	5.00	1.00	187.65
OXICORTE	Equipo de oxicorte, con aetileno como combustible y oxígeno como comburente	HORA	17,500	0.05	1.00	875.00
COMPREPINT	Compresor de aire para pintura	HORA	7,800	1.00	15.00	520.00
ANDTUB	Cuerpo de andamio tubular 1.5x1.5	DIA	5,300	0.10	1.00	530.00
					SUB-TOTAL	2,112.65

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
PERFILESP	Perfil (especificación)	KG	5,885	1.00	1.00	5,885.00
THINER	Thiner	GAL	31,500	0.03	1.36	692.82
PINTANT	Pintura anticorrosiva	GAL	79,200	0.03	4.50	528.00
PINTUESM	Pintura esmalte	GAL	109,900	0.03	5.50	599.45
SOLD70	Soldadura 70-XX	KG	9,500	0.08	1.00	760.00
LIJA400	Lija 400 agua	PLI	1,600	0.20	1.00	320.00
					SUB-TOTAL	8,785.27

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	31,900	1.00	8.50	3,752.94
					SUB-TOTAL	3,752.94

IV. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD(m3)	DISTANCIA(km)	VALOR PARCIAL
0.00	0.00	0.00	-			-
					SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	14,650.86

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	14,650.86
ADMINISTRACIÓN	24%	3,516.21	
IMPREVISTOS	3%	439.53	
UTILIDAD	5%	732.54	
		SUBTOTAL	4,688.27

PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.I.U. AJUSTADO AL PESO	19,339.00

Elaboró: