ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA 15-Mar-18	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-007	**PÁGINA**

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
PLAT	Suministro e instalacion Platina según especificación, incluye pernos de anclaje según especificacificación y adhesivo.	KG

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	4,229	5.00	1.00	211.43
EQUSO	Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica	HORA	9,900	0.02	1.00	198.00
PULIDORA	Pulidora	HORA	4,200	1.00	12.50	336.00
					SUB-TOTAL	**745.43**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
PLATINA	Platina (especificación)	KG	10,500	1.00	1.00	10,500.00
VAROS	Varilla roscada y accesorios	KG	8,100	0.08	1.00	648.00
AADHESIVO	Adhesivo anclaje estructura (dural 452 gel)	KG	22,800	0.02	1.00	456.00
					SUB-TOTAL	**11,604.00**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	29,600	1.00	7.00	4,228.57
					SUB-TOTAL	**4,228.57**

IV. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD(m3)	DISTANCIA(km)	VALOR PARCIAL
0.00	0.00	0.00	-			-
					SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	16,578.00

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	24%	3,978.72	
IMPREVISTOS	3%	497.34	
UTILIDAD	5%	828.90	
		SUBTOTAL	**5,304.96**

PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.I.U. AJUSTADO AL PESO	21,882.00

Elaboró:

Aprobó: