ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	50

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
CUBTER	Cubierta Termoacustica A-360, incluye suministro e instalación.	M2

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	3,293.33	1	3,293.33
	SUB-TOTAL					**3,293.33**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
TEJATERMOA	TEJA TERMOACUSTICA	M2	65,400.00	1.00	1.2	54,500.00
	SUB-TOTAL					**54,500.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-1-0-2	Cuadrilla 1-0-2	HORA	49,400.00	4.00	3	65,866.67
	SUB-TOTAL					**65,866.67**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**123,660.00**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	29,678.40
IMPREVISTOS	3%	3,709.80
UTILIDAD	5%	6,183.00
	SUB-TOTAL	**39,571.20**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**163,231.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto