ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
CANALAMA	Suministro e instalación de canal tipo galvanizado c -24 (pecho paloma)	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	7,117	5.00	9.79	3,633.49
					SUB-TOTAL	3,633.49

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CANALAM	Canal tipo gavalnizado	ML	21,966	1.00	1.00	21,966.00
UNIONCAN	Unión canal amazonas canal a bajante	UN	18,200	1.00	3.00	6,066.67
SOPCAN	Soporte canal amazonas	UN	6,640	1.00	1.35	4,918.52
TAPCAN	Tapa externa canal raingo	UN	6,800	1.00	6.25	1,088.00
TOR1	Tornillo para madera 1"	UN	200	1.00	0.50	400.00
					SUB-TOTAL	34,439.19

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	42,700	1.00	6.00	7,116.67
					SUB-TOTAL	7,116.67

IV. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD(m3)	DISTANCIA(km)	VALOR PARCIAL
0.00	0.00	0.00	-			-
					SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	45,189.34

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	24%	10,845.44	
IMPREVISTOS	3%	1,355.68	
UTILIDAD	5%	2,259.47	
		SUBTOTAL	14,460.59

PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.I.U. AJUSTADO AL PESO	59,650.00

Elaboró:

Aprobó: