ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA	**VERSIÓN**	**CÓDIGO**	**PÁGINA**
	15-Mar-18	01	IN-F-007	161

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
REDLL4P	Red aguas lluvias 4"	ML

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	766.67	1	766.67
	SUB-TOTAL					**766.67**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
TUBALL4	Tuberia agua lluvias 4"	ML	19,800.00	1.00	1	19,800.00
ACC4P	Accesorios pvc 4"	UN	12,100.00	2.00	3	8,066.67
SOLDQ	Soldadura química pvc 1/128	UN	6,600.00	2.00	3	4,400.00
LIMPIA	Limpiador tubería pvc 1/128	UN	4,000.00	2.00	3	2,666.67
	SUB-TOTAL					**34,933.33**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	46,000.00	1.00	3	15,333.33
	SUB-TOTAL					**15,333.33**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**51,033.33**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	12,248.00
IMPREVISTOS	3%	1,531.00
UTILIDAD	5%	2,551.67
	SUB-TOTAL	**16,330.67**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**67,364.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto