ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
REDS6P	Suministro e instalación de tubería pvcs 6" incluye accesorios	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	14,233	5.00	1.00	711.67
					SUB-TOTAL	711.67

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
LIMPIA	Limpiador tubería pvc 1/128	UN	3,900	2.00	3.00	2,600.00
SOLDQ	Soldadura química pvc 1/128	UN	6,300	2.00	3.00	4,200.00
ACC6P	Accesorios PVCS 6"	UN	9,400	2.00	3.00	6,266.67
TUBC6	Tubería estructurada PVCS6"	ML	38,600	1.00	1.00	38,600.00
					SUB-TOTAL	51,666.67

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	42,700	1.00	3.00	14,233.33
					SUB-TOTAL	14,233.33

IV. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD(m3)	DISTANCIA(km)	VALOR PARCIAL
0.00	0.00	0.00	-			-
					SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	66,611.67

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	24%	15,986.80	
IMPREVISTOS	3%	1,998.35	
UTILIDAD	5%	3,330.58	
		SUBTOTAL	21,315.73

PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.I.U. AJUSTADO AL PESO	87,927.00

Elaboró:
Secretaria de Infraestructura y Valorizacion
Alcaldia Municipal de Pasto