ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA 15-Mar-18	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-007	PÁGINA

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
REDS4P	Suministro e instalación de tubería pvcs 4" incluye accesorios	ML

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	14,233	5.00	1.00	711.67
					SUB-TOTAL	711.67

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
LIMPIA	Limpiador tubería pvc 1/128	UN	3,900	2.00	3.00	2,600.00
SOLDQ	Soldadura química pvc 1/128	UN	6,300	2.00	3.00	4,200.00
ACC4P	Accesorios PVCS 4"	UN	8,100	2.00	3.00	5,400.00
TUB4S	Tubería PVCS 4"	ML	17,000	1.00	1.00	17,000.00
					SUB-TOTAL	29,200.00

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	42,700	1.00	3.00	14,233.33
					SUB-TOTAL	14,233.33

IV. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD(m3)	DISTANCIA(km)	VALOR PARCIAL
0.00	0.00	0.00	-			-
					SUB-TOTAL	-

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	44,145.00

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	24%	10,594.80	
IMPREVISTOS	3%	1,324.35	
UTILIDAD	5%	2,207.25	
		SUBTOTAL	14,126.40

PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.I.U. AJUSTADO AL PESO	58,271.00

Elaboró:

Secretaria de Infraestructura y valorizacion
Alcaldia Municipal de Pasto