ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**			
	VIGENCIA 15-Mar-18	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-007	**PÁGINA**

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD ÍTEM
CONXALC	Conexión a alcantarillado (incluye silla yee 6" x 8")	UN

I. EQUIPO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
HERRAM	Herramienta menor	%MO	14,233	5.00	2.00	35,583.33
					SUB-TOTAL	**35,583.33**

II. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
KSY6X8	KIT SILLA YEE 200X160 MM	UND	$ 180,084.00	1.00	0.80	$ 225,105.00
00248	TUBERIA PVC SAN. D:6"	ML	$ 66,656.00	1.00	1.50	$ 44,437.33
CODSA6	CODO PVC SANITARIO 45° X 6"	UND	$ 66,422.00	0.32	1.00	$ 21,255.04
LIMPI	LIMPIADOR PVC * 1/4 GL.	1/4 G	$ 59,921.00	0.01	0.07	$ 8,987.70
SOLDA	SOLDADURA PARA PVC * 1/4 GL.	1/4 G	$ 124,272.00	0.01	0.07	$ 18,639.87
ADEPOX	ADHESIVO EPOXICO PARA TUBERIA ESTRUCTURADA	LT	$ 131,092.00	0.01	1.00	$ 1,310.92
					SUB-TOTAL	**319,735.86**

III. MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	42,700	1.00	3.00	14,233.33
					SUB-TOTAL	**14,233.33**

IV. TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD(m3)	DISTANCIA(km)	VALOR PARCIAL
0.00	0.00	0.00	-			-
					SUB-TOTAL	**-**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**369,552.53**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	24%	88,692.61	
IMPREVISTOS	3%	11,086.58	
UTILIDAD	5%	18,477.63	
		SUBTOTAL	**118,256.81**

PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.I.U. AJUSTADO AL PESO	**487,809.00**

Elaboró:
Secretaria de Infraestructura y Valorizacion
Alcaldia Municipal de Pasto