ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	15-Mar-18	01	IN-F-007	175

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
REPIMP	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4.	M2

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	766.67	1	766.67
	SUB-TOTAL					**766.67**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
IMPCTO	Impermeabilizante integral para morteros y c	KG	24,600.00	0.08	1	1,968.00
MOR-14	Material mortero 1-4 + 5% desperdicio	M3	482,741.00	0.02	1	7,241.12
	SUB-TOTAL					**9,209.12**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-2	Cuadrilla 0-1-2	HORA	46,000.00	1.00	3	15,333.33
	SUB-TOTAL					**15,333.33**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**25,309.12**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	6,074.19
IMPREVISTOS	3%	759.27
UTILIDAD	5%	1,265.46
	SUB-TOTAL	**8,098.92**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**33,408.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto