ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	PÁGINA
	15-Mar-18	01	IN-F-007	138

CODIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD ÍTEM
PINVT1	Pintura vinilo tipo 1, tres manos.	M2

I. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
HERRAM	Herramienta menor	$	1.00	531.67	1	531.67
	SUB-TOTAL					**531.67**

II. MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
ENMASC	Cinta de enmascarar L=25m	UN	5,000.00	1.00	200	25.00
RODILLOFEL	Rodillo felpa	UN	9,500.00	1.00	50	190.00
AGUA	Agua	LT	300.00	0.02	1	6.00
BROCHAMO	Brocha mona 4"	UN	19,900.00	1.00	100	199.00
PINTVIN1	Pintura vinilo tipo 1	GAL	68,500.00	1.00	20	3,425.00
	SUB-TOTAL					**3,845.00**

III. MANO DE OBRA

Código	Descripción	Unidad	Precio	Cantidad	Rendim	Valor
CUA-0-1-1	Cuadrilla 0-1-1	HORA	31,900.00	1.00	3	10,633.33
	SUB-TOTAL					**10,633.33**

PRECIO UNITARIO COSTO DIRECTO	**15,010.00**

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACIÓN	24%	3,602.40
IMPREVISTOS	3%	450.30
UTILIDAD	5%	750.50
	SUB-TOTAL	**4,803.20**
PRECIO UNITARIO TOTAL CON A.U.I. AJUSTADO AL PESO		**19,813.00**

Elaboró:

Secretaría de Infraestructura y Valorización
Alcaldía Municipal de Pasto