PRELIMINARES		
N°	1. CÓDIGO ÍTEM	2. DESCRIPCIÓN ÍTEM
1.2	DESCAP	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO H=2M
3. UNIDAD DE MEDIDA		ML - METRO LINEAL

4. DESCRIPCIÓN

El presente ítem comprende el suministro e instalación de cerramiento provisional perimetral, con una altura de 2.00 metros, mediante postes verticales en guadua y revestimiento en tela de cerramiento tipo polisombra o similar. Su función es delimitar y proteger las zonas de trabajo, garantizar la seguridad del personal y prevenir el acceso no autorizado a la obra.

5.PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

•Replanteo y trazado:
Se marcará el perímetro del cerramiento conforme a los planos del proyecto o a las indicaciones del residente de obra.
•Instalación de postes verticales (guadua):
-Se abrirán huecos de profundidad mínima de 40 cm para hincar los postes.
-La separación entre postes será de máximo 2.00 metros.
-Los postes se compactarán con relleno granular o concreto pobre según las condiciones del terreno.
•Fijación de la tela:
-Se colocará la tela tensada y continua a lo largo de todo el cerramiento.
-Se fijará a los postes mediante amarres con alambre galvanizado, bridas plásticas o cuerda de alta resistencia, cada 0.50 m como máximo.
-La tela no debe presentar pliegues, desgarros ni solturas.
•Revisión de alineación y estabilidad:
Se verificará el verticalismo de los postes y el tensado uniforme de la tela.

6.TOLERANCIAS DE ACEPTACIÓN

•Altura del cerramiento: ± 5 cm respecto a los 2.00 m especificados.
•Separación entre postes: Máximo 2.00 m con tolerancia de ± 10 cm.
•Verticalidad de los postes: Desviación máxima permitida de 2% respecto a la vertical.
•Tensado de tela: No se aceptan secciones flojas, rotas o sueltas.
•Integridad del cerramiento: Debe mantenerse estable frente a condiciones normales de viento y uso.

7.MATERIALES

•Guadua: Tratada, Ø 8–12 cm, longitud ≥ 2.2 m.
•Tela: Polisombra o similar, opacidad ≥ 65%, resistente UV.
•Fijación: Alambre galvanizado, bridas o cuerda resistente.

8.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

•Herramientas manuales, cinta métrica, nivel, elementos de fijación, EPP.

9.MEDIDA Y FORMA DE PAGO

•Unidad: Metro lineal (m.l.) instalado y aceptado.
•Incluye: Materiales, mano de obra, herramientas, transporte y montaje.

10.NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.