PRESUPUESTO
PP - OBRAS DE PAISAJISMO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO ACTIVIDADES PAISAJISMO PP 2025						PP-COMUNA 4		PP- COMUNA 14		PP-COMUNA 60		PP-COMUNA 80		PP-COMUNA 90		CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
ACTIVIDADES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL $	CANTIDAD	VALOR TOTAL $	CANTIDAD	VALOR TOTAL $	CANTIDAD	VALOR TOTAL $	CANTIDAD	VALOR TOTAL $		
1	**PERSONAL**																
1,01	Coordinador técnico-Ingeniero Forestal	Mes	5,5	$ 10.843.290	$ 59.638.095	1,13	$ 12.278.431	1,13	$ 12.278.431,32	1,13	$ 12.278.431	0,97	$ 10.524.370	1,13	$ 12.278.431	0	$ -
1,02	Tecnologo en construcciones civiles o a fin comuna 60	Mes	5	$ 5.418.665	$ 27.093.325					5	$ 27.093.325					0	$ -
1,03	Tecnologo en construcciones civiles o a fin comuna 80	Mes	5	$ 5.418.665	$ 27.093.325							5	$ 27.093.325			0	$ -
1,04	Tecnologo en construcciones civiles o a fin comunas 4-14-90	Mes	5	$ 5.418.665	$ 27.093.325	1,67	$ 9.031.108	1,67	$ 9.031.108,33					1,67	$ 9.031.108	0	$ -
1,05	Profesional en el área social comuna 4-14-90	Mes	5	$ 8.480.473	$ 42.402.363	1,67	$ 14.134.121	1,67	$ 14.134.121,13					1,67	$ 14.134.121	0	$ -
1,06	Profesional en el área social comuna 60-80	Mes	5	$ 8.480.473	$ 42.402.363					2,5	$ 21.201.182	2,5	$ 21.201.182			0	$ -
	SUBTOTAL				**$ 225.722.797**		**$ 35.443.661**		**$ 35.443.660,79**		**$ 60.572.938**		**$ 58.818.876**		**$ 35.443.661**		$ -
2	**LOGISTICA**																
2,01	Transporte para el personal, insumos y herramientas (Tres camionetas)	Mes	5	$ 24.000.000	$ 120.000.000	1,03	$ 24.720.000	1,03	$ 24.720.000,00	1,03	$ 24.720.000	0,88	$ 21.120.000	1,03	$ 24.720.000	0	$ -
2,02	Logística, materiales y suministros, equipos-arriendos	Mes	5	$ 5.000.000	$ 25.000.000	1,03	$ 5.150.000	1,03	$ 5.150.000,00	1,03	$ 5.150.000	0,88	$ 4.400.000	1,03	$ 5.150.000	0	$ -
	SUBTOTAL				**$ 145.000.000**		**$ 29.870.000**		**$ 29.870.000,00**		**$ 29.870.000**		**$ 25.520.000**		**$ 29.870.000**		$ -
3	**AMOBLAMIENTO**																
3,01	Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	ml	167	$ 117.320	$ 19.592.440		$ -	12	$ 1.407.840	105	$ 12.318.600	50	$ 5.866.000		$ -	0	$ -
3,02	Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tabla madera plástica-baranda en bolillo en madera inmunizada- incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV	ml	173	$ 1.687.885	$ 292.006.793		$ -	12	$ 20.254.620	105,00	$ 177.230.613	56	$ 94.521.560		$ -	0	-$ 0
3,03	Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada postes de 1,50 m y traversas media cara de 2,20ml, tipo mi rio, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, segun especificaciones.	ml	1.101	$ 81.865	$ 90.116.068	236,44	$ 19.356.407	654,98	$ 53.619.660	121,37	$ 9.935.775	88,00	$ 7.204.225		$ -	0	-$ 0
3,04	Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada.	ml	890	$ 11.000	$ 9.790.000	270	$ 2.970.000	500	$ 5.500.000		$ -	100	$ 1.100.000	20	$ 220.000	0	$ -
3,05	Suministro e instalación bolillos en madera inmunizada de 70cm de longitud y 4cm de diametro pintado con pintura a base de aceite	Un	26	$ 7.479	$ 196.428		$ -	10	$ 74.790,00		$ -	16,26393436	$ 121.638		$ -	0	$ -
3,06	Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1,50ml vertical cada 2ml (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento	ml	80	$ 194.132	$ 15.530.560	10	$ 1.941.320		$ -	10	$ 1.941.320		$ -	60	$ 11.647.920	0	$ -
3,07	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck . incluye estructura, pisos, y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento hasta 50 cm-Cinta antideslizante adhesiva de 50 milimetros con resistencia UV fotoluminiscentes referencia codigo 574709 -instalado cada 50cm	m2	320	$ 494.472	$ 158.231.040	110	$ 54.391.920	20	$ 9.889.440,00	10	$ 4.944.720	60	$ 29.668.320	120	$ 59.336.640	0	$ -
3,08	Desmonte de piso en madera inmunizada o plástica incluye disposición final	m3	47	$ 6.410	$ 301.270			12	$ 76.920,00		$ -	35	$ 224.350		$ -		
3,09	Suministro e instalación de pisos en madera sintética para deck y todo lo necesario para su	m2	47	$ 288.505	$ 13.559.735		$ -	12	$ 3.462.060,00		$ -	35,00	$ 10.097.675		$ -	0	$ -
3,1	Desmonte y disposición final modulo parque infantil	Un	3	$ 189.612	$ 568.836	1	$ 189.612		$ -		$ -	2	$ 379.224		$ -	0	$ -
3,11	Suministro, transporte e instalación de BARANDA CON PASAMANOS METÁLICA, fabricada en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" interior, pasamanos superior a 90 cm del nivel del piso acabado en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" interior, pasamanos intermedio a 70 cm del nivel del piso acabado en tubería galvanizada calibre 14 Ø 1½" interior, elemento inferior en tubería galvanizada calibre 14 Ø 2" interior, elementos verticales estructurales en tubería galvanizada calibre 10 Ø 2" interior. Anclaje mediante platinas de acero galvanizado, fijadas con pernos expansivos Ø 1/2" de 3.0" de longitud en acero inoxidable, atravesando la platina de anclaje. Unión de pasamanos a elementos verticales estructurales. Según detalle arquitectónico.	ml	40	$ 300.000	$ 12.000.000	40	$ 12.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -
3,12	Suministro e instalación de jardinera tipo trincho en madera inmunizada, representada en cuatro tablas de 10cm de altura, de espesor de 2 pulgada como mínimo, debe ser instalada con tornillería galvanizada, en jardineras de un metro se deben empotrar en dos postes de 7cm de diámetro, altura mínima de 1m, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-pintura a base de aceite en la tabla inicial y los postes que soportan la jardinera del color definido por la interventoría	ml	1.159	$ 130.418	$ 151.218.381	315	$ 41.081.670	153	$ 19.953.954,00		$ -		$ -	691,49	$ 90.182.757	0	$ -
3,13	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre **TORRE PARAMULTIFUNCIONAL A- 4**	Un	1	$ 23.156.958	$ 23.156.958	1	$ 23.156.958		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -
3,14	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre **FLEXION PECHO TRICEPS**	Un	1	$ 2.602.775	$ 2.602.775	1	$ 2.602.775		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -
3,15	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre **SKY (pierna)**	Un	1	$ 7.734.283	$ 7.734.283	1	$ 7.734.283		$ -		$ -		$ -		$ -	0	$ -
3,16	Suministro e instalación Butacos en concreto en grano pulido de 40x40x40 cm , anclaje en u en hierro de 3/8 de grafilado o corrugado de 20cm x 5cm en dos lados	Un	16	$ 164.948	$ 2.639.168	4	$ 659.792	12	$ 1.979.376,00		$ -		$ -		$ -	0	$ -
3,17	Suministro e instalación de Mesa en granito pulido con juego de 1m de diametro con base de 70cm altura. Base Instalación	Un	7	$ 595.736	$ 4.170.152	1	$ 595.736	4	$ 2.382.944,00		$ -	2	$ 1.191.472		$ -	0	$ -
3,18	Demolición concreto hasta 30cm de profundidad, incluye cargue y botada	m2	502,00	$ 42.327	$ 21.248.154	2	$ 84.654	500	$ 21.163.500,00		$ -		$ -		$ -	0	$ -
3,19	SENDERO TIPO METRO EN COLOR Y CON HUELLA DE HOJA NATURAL :(colorante amarillo Nubifer Ref Y4021, se utilizan 1800 gr por bulto de cemento) o rojo Nubifer Ref R2530 800 gr por bulto de cemento) o similar aplicado en la mezcla para el vaciado- 21 Mpa con un espesor de 0.08 m., pendientado y escobiado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5x1.5m) juntas de madera cada 1.5 m. , acabado tipo metro . Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra con un espesor de 0.15m y 0.05m de arenilla, malla en hierro Malla electrosoldada D 50-llaves laterales-con huella, y anilina, color (1600 gr de colorante por bulto de cemento de 50 kg), impresión de huella de hoja vegetal -natural sobre el vaciado, Incluye perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas curado y excavación conformación del material resultante y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	514	$ 129.397	$ 66.510.058	14	$ 1.811.558	500	$ 64.698.500,00		$ -		$ -		$ -	0	$ -
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE MODULAR MADERA INMUNIZADA: Que consta de las siguientes especificaciones: Una (1) Torre con techo a dos aguas, la cubierta de los techos esta a dos aguas de 1.00 x 1.00 en tablilla de 19 x 140, el remate de la cubierta es en tablilla de 41 x 90, unidas por el canto con pega, el acabado con pintura poliuretano. (La torre que no tengan acceso o descenso deberán tener cerramiento perimetral con tablilla de 91 x 41. • Un (1) deslizaderos en fibra de vidrio, las bases del deslizadero son en diámetro de 9 cm con acabado • un (1) módulo de columpio doble con herrajes doble perno, capacidad para 2 niños, el bastidor es en diámetro de 12 cm fijado a la torre con buje y esparrago de 1/2", y la base en tabla de 24 x 33 mm unido con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario, el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 18 x 41 con perforación en diámetro de 12 cm tipo caja, y perrada con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario a alfarda de torre. Los colgantes, cadenas y herrajes son en acero inoxidable y la lona en banda negra.• Un (1)NO RED ARAÑA- escalera en perfil media cara. Las alfardas son con caja media fresa de 180 grados con Manilla y sujetador de aluminio de seguridad empalmada a torre con tornillo tornillo 8 /16" grado 10 con cabeza plana para. La madera que no es pintada se le debe aplicar un Un lasur es un recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto" y que no crea capa de modo que permite a la madera respirar para regular la humedad y facilitar su salida. En cumplimiento a la norma Técnica colombiana NTC 5600-1-No debe presentar tornillería expuesta.	Un	2	$ 5.410.766	$ 10.821.532	1	$ 5.410.766		$ -		$ -	1	$ 5.410.766		$ -	0	$ -
3,21	PARQUE MODULAR MADERA INMUNIZADA:Suministro e instalación de Parque infantil en madera inmunizada que consta de las siguientes especificaciones: Tres (3) Torres con techo a dos aguas, la cubierta de los techos esta a dos aguas de 1.00 x 1.00 en tablilla de 19 x 140, el remate de la cubierta es en tablilla de 41 x 90, unidas por el canto con pega, el acabado con pintura poliuretano. (Las torres que no tengan acceso o descenso deberán tener cerramiento perimetral con tablilla de 91 x 41. • Un (1) deslizaderos en fibra de vidrio, las bases del deslizadero son en diámetro de 9 cm con acabado • Dos (2) módulos de columpio doble con capacidad para 2 niños, el bastidor es en diámetro de 12 cm, y la base en tabla de 24 x 33 mm unido con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario, el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 18 x 41 con perforación en diámetro de 12 cm tipo caja, y perrada con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario a alfarda de torre. Los colgantes, cadenas y herrajes son en acero inoxidable y la lona en banda negra • Un (1) tubo túnel de 1.20 en fibra de vidrio con estructura en tablilla de 41 x 91 asegurado a torre con tornillo tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario-proteger por encima el tunel con perfil media cara• Un (1) pasamanos de 3.00 ml con 7 barrotes y escalera de ingreso de 4 barrotes con tubería en acero inoxidable el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 140 x 41 con perforación en diámetro de 10cm tipo caja, y perrada con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana a alfarda de la torre.• Un (1)NO RED ARAÑA- escalera en perfil media cara. Las alfardas son con caja media fresa de 180 grados con Manilla y sujetador de aluminio de seguridad empalmada a torre con tornillo tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para.• Un (1) tubo de bomberos. En acero inoxidable de 2.50 m de altura• Puente en madera perfil media cara perrado directamente a la estructura parque(NO PUENTE COLGANTE)- con pasamanos en madera a los laterales. Los laterales o pasamanos son en bolillo de 6 cm fijado a tabla de 41 x 120 con acabado en pintura poliuretano. Las alfardas del puentes van con dilatación de 1 cm con herraje en aluminio 3 unidades por alfarda y cable en acero inoxidable de 3/8 . La madera que no es pintada se le debe aplicar un Un lasur es un recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto" y que no crea capa de modo que permite a la madera respirar para regular la humedad y facilitar su salida. En cumplimiento a la norma Técnica colombiana NTC 5600-1-No debe presentar tornillería expuesta-protección con protilan.	Un	2	$ 14.287.864	$ 28.575.728	1	$ 14.287.864		$ -		$ -	1	$ 14.287.864		$ -	0	$ -
3,22	Suministro e instalación de Señaletica informativa de acuerdo especificaciones técnicas.	Un	4	$ 1.250.000	$ 5.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 5.000.000	0	$ -
	SUBTOTAL				**$ 935.570.359**		**$ 188.275.315**		**$ 204.463.604**		**$ 206.371.028**		**$ 170.073.094**		**$ 166.387.317**		-$ 0
4	**REVEGETALIZACIÓN**																
4,01	Suministro y siembra de plantas **Balazo** (*Monstera deliciosa*); B-40 según especificaciones técnicas	Un	200	$ 15.613	$ 3.122.600	200	$ 3.122.600		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,02	Suministro y siembra de plantas **Calathea 10 mandamientos** (*Calathea sp*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	55	$ 16.309	$ 896.995	5	$ 81.545	50	$ 815.450,00		$ -		$ -		$ -		
4,03	Suministro y siembra de plantas **Calathea encaje** (*Calathea sp*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	5	$ 16.309	$ 81.545	5	$ 81.545		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,04	Suministro y siembra de plantas **Calathea bella** (*Calathea sp*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	55	$ 16.309	$ 896.995	55	$ 896.995		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,05	Suministro y siembra de plantas **Calathea burlemax** (*Calathea burlemax*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	55	$ 16.309	$ 896.995	55	$ 896.995		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,06	Suministro y siembra de plantas **Calathea louisae** (*Calathea sp*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	5	$ 16.309	$ 81.545	5	$ 81.545		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,07	Suministro y siembra de plantas **Calathea medallion** (*Calathea medallion*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	5	$ 16.309	$ 81.545	5	$ 81.545		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,08	Suministro y siembra de plantas **Calathea medallion negro** (*Calathea roseopicta "dottie"*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	5	$ 16.309	$ 81.545	5	$ 81.545		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,09	Suministro y siembra de plantas **Calathea medallion plateada** (*Calathea sp*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	5	$ 16.309	$ 81.545	5	$ 81.545		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,1	Suministro y siembra de plantas **Calathea rosado** (*Calathea roseopicta*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	5	$ 16.309	$ 81.545	5	$ 81.545		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,11	Suministro y siembra de plantas **Calathea picturata** (*Calathea picturata*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	55	$ 16.309	$ 896.995	55	$ 896.995		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,12	Suministro y siembra de plantas **Calathea pincel blanca** (*Calathea sp*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	55	$ 16.309	$ 896.995	5	$ 81.545	50	$ 815.450,00		$ -		$ -		$ -		
4,13	Suministro y siembra de plantas **Calathea pincel morada** (*Calathea sp*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	5	$ 16.309	$ 81.545	5	$ 81.545		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,14	Suministro y siembra de plantas **Calathea pizarra** (*Calathea compact-star*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	5	$ 16.309	$ 81.545	5	$ 81.545		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,15	Suministro y siembra de plantas **Calathea pluma de indio** (*Calathea triostar*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	55	$ 16.309	$ 896.995	5	$ 81.545	50	$ 815.450,00		$ -		$ -		$ -		
4,16	Suministro y siembra de plantas **Calathea rufibarba** (*Calathea rufibarba*); B-30 según especificaciones técnicas	Un	5	$ 16.309	$ 81.545	5	$ 81.545		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,17	Suministro y siembra de plantas **Lantanas o tangos arbustivos** (*Lantana camara*); según especificaciones técnicas	Un	350	$ 6.113	$ 2.139.550	210	$ 1.283.730	100	$ 611.300,00		$ -		$ -	40	$ 244.520		
4,18	Suministro y siembra de plantas **Lantanas o tangos rastreros** (*Lantana camara*); según especificaciones técnicas	Un	360	$ 6.113	$ 2.200.680	210	$ 1.283.730		$ -		$ -		$ -	150	$ 916.950		
4,19	Suministro y siembra de plantas **Verbena morada** (*Stachytarpheta cayennensis*); B-7 según especificaciones técnicas	Un	340	$ 5.313	$ 1.806.420	210	$ 1.115.730	100	$ 531.300,00		$ -		$ -	30	$ 159.390		
4,2	Suministro y siembra de plantas **Verbena roja** (*Stachytarpheta sanguinea*); B-7 según especificaciones técnicas	Un	340	$ 5.313	$ 1.806.420	210	$ 1.115.730	100	$ 531.300,00		$ -		$ -	30	$ 159.390		
4,21	Suministro y siembra de plantas **Verbena rosada** (*Stachytarpheta mutabilis*); B-7 según especificaciones técnicas	Un	350	$ 5.313	$ 1.859.550	210	$ 1.115.730	100	$ 531.300,00		$ -		$ -	40	$ 212.520		
4,22	Suministro y siembra de plantas de **Asclepias** (curassabica-physocarpa)	Un	50	$ 6.693	$ 334.650		$ -		$ -		$ -		$ -	50	$ 334.650		
4,23	Suministro y siembra de **Margarita amarilla** (*Euryops pectinatus*)	Un	570	$ 6.113	$ 3.484.410	210	$ 1.283.730	100	$ 611.300,00		$ -		$ -	260	$ 1.589.380		
4,24	Suministro y siembra de plantas **Filodendrom celum**	Un	100	$ 22.687	$ 2.268.700	100	$ 2.268.700		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,25	Suministro y siembra de plantas **Filodendrom ala de angel**	Un	50	$ 22.687	$ 1.134.350		$ -	50	$ 1.134.350,00		$ -		$ -		$ -		
4,26	Suministro y siembra de plantas **Filodendrom cordatum**	Un	50	$ 22.687	$ 1.134.350		$ -	50	$ 1.134.350,00		$ -		$ -		$ -		
4,27	Suministro y siembra de plantas **Filodendrom limón**	Un	30	$ 22.687	$ 680.610	30	$ 680.610		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,28	Suministro y siembra de plantas **Filodendrom Congo**	Un	50	$ 22.687	$ 1.134.350		$ -	50	$ 1.134.350,00		$ -		$ -		$ -		
4,29	Suministro y siembra de plantas **Filodendrom Xantal**	Un	30	$ 41.687	$ 1.250.610	30	$ 1.250.610		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,3	Suministro y siembra de plantas **Ginger roja-rosada y variegada**	Un	150	$ 15.113	$ 2.266.950	150	$ 2.266.950		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,31	Suministro y siembra de plantas **Salvia leucantha**	Un	500	$ 6.613	$ 3.306.500		$ -		$ -		$ -		$ -	500	$ 3.306.500		
4,32	Suministro y siembra de plantas **Salvia microphylla**	Un	100	$ 8.113	$ 811.300		$ -		$ -		$ -		$ -	100	$ 811.300		
4,33	Suministro y siembra de plantas **Pentax**	Un	100	$ 8.113	$ 811.300		$ -		$ -		$ -		$ -	100	$ 811.300		
4,34	Suministro y siembra de plantas **Árbol de las mariposas**	Un	10	$ 21.113	$ 211.130		$ -		$ -		$ -		$ -	10	$ 211.130		
4,35	Suministro y siembra de plantas **Begonia bic -roja-rosada -blanca**	Un	100	$ 5.613	$ 561.300		$ -		$ -		$ -		$ -	100	$ 561.300		
4,36	Suministro y siembra de plantas **Curazao**	Un	20	$ 14.193	$ 283.860		$ -		$ -		$ -		$ -	20	$ 283.860		
4,37	Suministro y siembra de plantas **Bore morado**	Un	200	$ 7.113	$ 1.422.600	200	$ 1.422.600		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,38	Suministro y siembra de plantas **Wedellia**	Un	200	$ 2.970	$ 594.000	200	$ 594.000		$ -		$ -		$ -		$ -		
4,39	Suministro y siembra de plantas **Agapanto enano**	Un	100	$ 7.913	$ 791.300		$ -		$ -		$ -		$ -	100	$ 791.300		
4,4	Suministro y siembra de plantas **Astromelia**	Un	430	$ 10.913	$ 4.692.590		$ -		$ -		$ -		$ -	430	$ 4.692.590		
4,41	Suministro y siembra de plantas **Fucsia bailarinas**	Un	300	$ 10.613	$ 3.183.900		$ -		$ -		$ -		$ -	300	$ 3.183.900		
4,42	Suministro y siembra de plantas **Besito nueva guinea**	Un	100	$ 7.113	$ 711.300		$ -		$ -		$ -		$ -	100	$ 711.300		
4,43	Suministro y siembra de plantas **Dalia**	Un	60	$ 10.913	$ 654.780		$ -		$ -		$ -		$ -	60	$ 654.780		
4,44	Suministro y siembra de plantas **Filicactus**	Un	40	$ 14.113	$ 564.520		$ -		$ -		$ -		$ -	40	$ 564.520		
4,45	Suministro y siembra de plantas **Margarita rosada**	Un	60	$ 7.313	$ 438.780		$ -		$ -		$ -		$ -	60	$ 438.780		
4,46	Suministro y siembra de plantas **Marigold duradera**	Un	100	$ 6.513	$ 651.300		$ -		$ -		$ -		$ -	100	$ 651.300		
4,47	Suministro y siembra de plantas **Geranio**	Un	50	$ 10.713	$ 535.650		$ -		$ -		$ -		$ -	50	$ 535.650		
4,48	Suministro y siembra de plantas **Cortejo**	Un	50	$ 10.713	$ 535.650		$ -		$ -		$ -		$ -	50	$ 535.650		
4,49	Suministro y siembra de plantas **Novio**	Un	50	$ 9.613	$ 480.650		$ -		$ -		$ -		$ -	50	$ 480.650		
4,5	Suministro y siembra de plantas **Hortensia**	Un	520	$ 9.013	$ 4.686.760		$ -		$ -		$ -		$ -	520	$ 4.686.760		
4,51	Suministro y siembra de plantas **Pensamientos**	Un	50	$ 7.613	$ 380.650		$ -		$ -		$ -		$ -	50	$ 380.650		
4,52	Suministro y siembra de plantas **Petunia larga vida**	Un	50	$ 10.613	$ 530.650		$ -		$ -		$ -		$ -	50	$ 530.650		
4,53	Suministro y siembra de plantas **Rosas**	Un	100	$ 11.313	$ 1.131.300		$ -		$ -		$ -		$ -	100	$ 1.131.300		
4,54	Suministro y siembra de plantas **Salvia Santa Barbara**	Un	20	$ 8.613	$ 172.260		$ -		$ -		$ -		$ -	20	$ 172.260		
4,55	Suministro y siembra de Arbusto **Alcaparro**	Un	30	$ 20.113	$ 603.390	15	$ 301.695		$ -		$ -		$ -	15	$ 301.695		

	PRESUPUESTO ACTIVIDADES Y PARTIDAS					FF-COMUNA 4		FF- COMUNA 14		FF-COMUNA 50		FF-COMUNA 60		FF-COMUNA 80			
1.00	Instalación y retiro de señales **Informativa**	Un	15	$	38.000	$ 570.000		$ -		$ -		$ -		$ -			
1.01	Instalación y retiro de señales **PREVENTIVA**	Un	20	$	38.000	$ 760.000	10	$ 304.000		$ -		$ -		$ -		$ 456.000	
1.02	Instalación y retiro de señales **Reglamentaria**	Un	15	$	7.000	$ 105.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 105.000	
1.03	Instalación y retiro de señales **Mata cuerpo cables (Obligatoria reguladora)**	Un	10	$	35.000	$ 350.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 350.000	
1.04	Instalación y retiro de señales **Mata cuerpo mensajes (preventiva)**	Un	10	$	35.000	$ 350.000	10	$ 294.000		$ -		$ -		$ -		$ 350.000	
	SUBTOTAL					$ 63.067.000		$ 23.359.667		$ 9.600.000		$ -		$ -		$ 30.520.000	$ -
2	**ADECUACIÓN TERRENO**																
2.01	Adecuación y limpia de lotes(ml) y cerramiento	mt	50	$	225.000	$ 7.500.000	10	$ 2.857.500	10	$ 2.214.000,00		$ -		$ -	10	$ 2.857.500	
2.02	Excavación y demolición manual de pavimento, piso duro (andenes, y escalonamiento de pendiente)	m3	4.500	$	9.467	$ 42.601.500		$ -		$ -		$ -		$ -	2.500	$ 9.500.000	
2.03	Excavación, manual y/ o apertura de huecos para postes de bombeo, cableado subterráneo o fibra	M3	4.000	$	46.000	$ 184.000.000	1.000,0	$ 17.200.000	1.827	$ 42.159.300,00		$ -		$ -	1.000	$ 46.000.000	
2.04	Retiro de material y aplicación de mezcla (escombros y demo) mano	Mes	600	$	47.000	$ 28.200.000		$ -		$ -		$ -		$ -	600	$ 5.200.000	
	SUBTOTAL					$ 74.057.500		$ 19.992.500		$ 44.373.300		$ -		$ -		$ 63.773.500	$ -
4	**TOTAL COSTO DIRECTO**					$ 3.431.457.500		$ 258.013.500		$ 258.013.500		$ 258.013.500		$ 258.013.475		$ 258.013.500	$ -
5.00	Costos Vinculados al 3.000			4,0%		$ 137.258.300		$ 9.207.140		$ 9.207.140		$ 9.207.140		$ 9.207.140		$ 9.207.140	
5.01	Imprevistos para la Gestión Predial (%)			2,0%		$ 68.629.150		$ 4.603.570		$ 4.603.570		$ 4.603.570		$ 4.603.570		$ 4.603.570	
5.02	**Costo vinculados a administración**					$ 3.637.344.950		$ 263.550.210		$ 263.550.210		$ 263.550.210		$ 263.550.185		$ 263.550.210	
5.03	Administración y/o Fee de las inversiones a administrar (-)		10%			$ 367.344.950		$ 26.550.210		$ 26.550.210		$ 26.550.210		$ 26.550.185		$ 26.550.210	
5.04	Fee Costo Gestión Financiera (-)		1,5%			$ 55.101.743		$ 3.982.532		$ 3.982.532		$ 3.982.532		$ 3.982.528		$ 3.982.532	
	TOTAL					$ 3.764.464.693		$ 272.532..957		$ 272.532.957		$ 272.532.957		$ 272.532.898		$ 272.532.957	