FORMATO 7 - PROPUESTA ECONÓMICA

SANTA ROSA DEL SUR, 02 de junio de 2025

Señores
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN NÚMERO **SAMC-004-2025**. CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

A). ADECUACIÓN PARQUE LA FLORESTA, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Desmonte módulos en malla eslabonada plastificada en mal estado (Incluye retiro)	m2	30,00	$ 6.965,00	$ 208.950,00
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**				**$ 208.950,00**
2	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN**				
2,1	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 895.630,00	$ 1.791.260,00
2,2	Suministro e instalación de columpios con herrajes y deslizaderos en fibra de vidrio para parque infantil	glb	1,00	$ 1.791.160,00	$ 1.791.160,00
SUBTOTAL	**SUMINISTROS E INSTALACIÓN**				**$ 3.582.420,00**
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
3,1	Malla eslabonada contra impacto según diseño estructural (incluye soldadura)	m2	30,00	$ 82.944,00	$ 2.488.320,00
SUBTOTAL	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 2.488.320,00**
4	**PINTURA**				
4,1	Adecuación estructura arcos metálicos incluye (lijar, aplicación de pintura anticorrosiva, pintura y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)	und	2,00	$ 321.067,00	$ 642.134,00

4,2	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	80,00	$ 17.534,00	$ 1.402.720,00
4,3	Pintura para parque infantil (Incluye lijado y anticorrosivo)	glb	1,00	$ 386.718,00	$ 386.718,00
SUBTOTAL	**PINTURA**				**$ 2.431.572,00**
A	**VALOR TOTAL ADECUACIÓN PARQUE LA FLORESTA**				**$ 8.711.262,00**

B). ADECUACIÓN CANCHAS LAS FERIAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA**				
1,1	Limpieza general de la cancha polifuncional	m2	509,60	$ 516,00	$ 262.953,60
1,2	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	$ 69.654,00	$ 139.308,00
1,3	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 895.630,00	$ 1.791.260,00
1,4	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	ml	380,00	$ 9.215,00	$ 3.501.700,00
1,5	Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado)	m2	30,00	$ 21.271,00	$ 638.130,00
SUBTOTAL	**CANCHA DESCUBIERTA ZONA DE TARIMA**				**$ 6.333.351,60**
2	**CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL**				
2,1	Limpieza general de la cancha polifuncional	m2	597,83	$ 516,00	$ 308.480,28
2,2	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	$ 69.654,00	$ 139.308,00
2,3	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y	und	2,00	$ 895.630,00	$ 1.791.260,00

	demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.				
2,4	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	508,16	$ 17.534,00	$ 8.910.077,44
2,5	Pintura de exteriores para graderia (incluye remocion de pintura en mal estado)	m2	18,00	$ 21.271,00	$ 382.878,00
SUBTOTAL	**CANCHA CUBIERTA POLIFUNCIONAL**				**$ 11.532.003,72**
B	**VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHAS LAS FERIAS**				**$ 17.865.355,32**

C). ADECUACIÓN CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Localización y replanteo	m2	5,48	$ 11.992,00	$ 65.716,16
1,2	Excavación manual cimientos	m3	3,01	$ 92.873,00	$ 279.547,73
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**				**$ 345.263,89**
2	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
2,1	Viga cimentación 3.000 PSI 0.30X0.20 m	ml	18,25	$ 132.938,00	$ 2.426.118,50
2,2	Columna 3.000 PSI 0.25X0.25 m	ml	5,60	$ 145.529,00	$ 814.962,40
SUBTOTAL	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 3.241.080,90**
3	**ACERO**				
3,1	Acero de refuerzo 60.000 PSI	kg	215,72	$ 11.044,00	$ 2.382.411,68
SUBTOTAL	**ACERO**				**$ 2.382.411,68**
4	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**				
4,1	Muro en ladrillo H-10	m2	13,20	$ 70.000,00	$ 924.000,00
4,2	Pañete muros 1:4 (incluye filos y dilataciones)	m2	19,55	$ 36.000,00	$ 703.800,00
SUBTOTAL					**$ 1.627.800,00**
5	**CARPINTERÍA METÁLICA**				

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

5,1	Tubos galvanizados de 2 1/2" para malla contra impacto en canchas	ml	33,25	$ 121.303,00	$ 4.033.324,75
5,2	Ángulos metálicos de 1 1/2" para soporte de malla contra golpe	ml	43,20	$ 43.613,00	$ 1.884.081,60
5,3	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de Tubos metálicos de 1", anclajes, platinas, tensores, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m2	72,00	$ 126.062,00	$ 9.076.464,00
SUBTOTAL	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 14.993.870,35**
C	**VALOR TOTAL ADECUACIÓN CERRAMIENTO CANCHA LAS VILLAS**				**$ 22.590.426,82**

D). ADECUACIÓN CANCHA EL PRADO, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
1,1	Suministro e instalacion de reflector 200W Potencia 200w, Tension de Operación 110-277V, Flujo luminoso mayor o igual a 19000 Lm, Temperatura de color 6000K, Vida Util mayor o igual a 30,000 Horas. Incluye fotocelda eléctrica	und	2,00	$ 543.622,00	$ 1.087.244,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 1.087.244,00**
D	**VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA EL PRADO**				**$ 1.087.244,00**

E). ADECUACIÓN CANCHA CORREGIMIENTO SAN JOSÉ, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	$ 69.654,00	$ 139.308,00

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

1,2	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 923.130,00	$ 1.846.260,00
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**				**$ 1.985.568,00**
2	**CONCRETOS**				
2,1	Demolición de placas en mal estado (inc. Retiro de sobrantes)	m2	22,20	$ 42.547,00	$ 944.543,40
2,2	Placa base concreto 10 cm 3000 PSI (incluye malla 15x15cm espesor 4.0 mm y acabado liso)	m2	22,20	$ 162.934,00	$ 3.617.134,80
2,3	Sellado de Juntas con brea y sellalon en pavimento de concreto rigido	m	23,10	$ 9.617,00	$ 222.152,70
SUBTOTAL	**CONCRETOS**				**$ 4.783.830,90**
3	**PINTURA**				
3,1	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	ml	380,00	$ 9.298,00	$ 3.533.240,00
SUBTOTAL	**PINTURA**				**$ 3.533.240,00**
E	**VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA SAN JOSÉ**				**$ 10.302.638,90**

F). ADECUACIÓN CANCHA CORREGIMIENTO SAN LUCAS, SANTA ROSA SUR DE BOLÍVAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Desmonte de tableros de baloncesto existente	und	2,00	$ 69.654,00	$ 139.308,00
1,2	Suministro e instalación de tableros de baloncesto en acrílico calibre 12 mm resistente a la intemperie Incluye (Aro y malla de baloncesto 6 mm blanco para aro o canasta) y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	2,00	$ 928.630,00	$ 1.857.260,00
SUBTOTAL	**PRELIMINARES**				**$ 1.996.568,00**
2	**PINTURA**				

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

2,1	Demarcación de Cancha Pintura antideslizante resistente al tráfico peatonal y deportivo	m2	510,00	$ 17.831,00	$ 9.093.810,00
SUBTOTAL	**PINTURA**				**$ 9.093.810,00**
F	**VALOR TOTAL ADECUACIÓN CANCHA SAN LUCAS**				**$ 11.090.378,00**

G). INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
1,1	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda San Alberto (Corregimiento Villaflor)	und	6,00	$ 568.422,00	$ 3.410.532,00
1,2	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Cumbre (Corregimiento San Isidro)	und	6,00	$ 576.422,00	$ 3.458.532,00
1,3	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Unión (Corregimiento Los Arrayanes)	und	6,00	$ 579.622,00	$ 3.477.732,00
1,4	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La serranía (Corregimiento San Lucas)	und	6,00	$ 578.022,00	$ 3.468.132,00
1,5	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda Palmar Alto (Corregimiento Buenavista)	und	6,00	$ 570.022,00	$ 3.420.132,00
1,6	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda El Vaiven (Vereda centro)	und	6,00	$ 564.422,00	$ 3.386.532,00
1,7	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda La Primavera (Corregimiento Los Canelos)	und	6,00	$ 569.222,00	$ 3.415.332,00
1,8	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para la vereda Los Pinos (Vereda centro)	und	2,00	$ 555.622,00	$ 1.111.244,00

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co

1,9	Suministro e instalación de reflector potencia 200w, incluye fotocelda eléctrica. Para el corregimiento de Villaflor	und	16,00	$ 568.422,00	$ 9.094.752,00
SUBTOTAL	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 34.242.920,00**
G	**VALOR TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VEREDAS**				**$ 34.242.920,00**

COSTO DIRECTO (A + B + C +D + E + F + G)				**$ 105.890.225,04**
Administración		34,58%		$ 36.616.839,82
Imprevisto		1,00%		$ 1.058.902,25
Utilidad		5,00%		$ 5.294.511,25
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + AIU				**$ 148.860.478,36**

El valor total incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos – impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y MUNICIPAL, legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc)



Firma del Proponente
Nombre: AHYLIN VANESSA GARCIA SANTAMARIA
Documento de Identidad: 1.097.489.079 De Bucaramanga

Cra 12A N° 11-26. Código postal N° 135001. Tel: 5697214,7213 www.santarosadelsur-bolivar.gov.co