

0+240.00



Material(s) at Station 0+240.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.86	7.62	138.41
Relleno	0.38	4.02	116.85
Pavimento	1.00	10.00	240.00
SubBase	0.86	8.58	205.87
Cuneta_Bord	0.34	3.44	82.68


0+250.00



Material(s) at Station 0+250.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	1.03	9.43	147.84
Relleno	0.34	3.61	120.46
Pavimento	1.00	10.00	250.00
SubBase	0.86	8.58	214.45
Cuneta_Bord	0.34	3.44	86.12


0+260.00



Material(s) at Station 0+260.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.96	9.96	157.80
Relleno	0.39	3.69	124.15
Pavimento	1.00	10.00	260.00
SubBase	0.86	8.58	223.03
Cuneta_Bord	0.34	3.44	89.57


0+270.00



Material(s) at Station 0+270.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.87	9.16	166.96
Relleno	0.43	4.14	128.29
Pavimento	1.00	10.00	270.00
SubBase	0.86	8.58	231.61
Cuneta_Bord	0.34	3.45	93.01


0+280.00



Material(s) at Station 0+280.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.60	7.36	174.32
Relleno	0.45	4.45	132.73
Pavimento	1.00	10.00	280.00
SubBase	0.86	8.58	240.18
Cuneta_Bord	0.34	3.45	96.46


0+290.00



Material(s) at Station 0+290.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.52	5.62	179.95
Relleno	0.48	4.66	137.39
Pavimento	1.00	10.00	290.00
SubBase	0.86	8.58	248.76
Cuneta_Bord	0.34	3.44	99.90


0+300.00



Material(s) at Station 0+300.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.62	5.72	185.67
Relleno	0.43	4.55	141.94
Pavimento	1.00	10.00	300.00
SubBase	0.86	8.58	257.34
Cuneta_Bord	0.34	3.44	103.35


0+310.00



Material(s) at Station 0+310.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.84	7.32	192.99
Relleno	0.37	4.02	145.95
Pavimento	1.00	10.00	310.00
SubBase	0.86	8.58	265.92
Cuneta_Bord	0.34	3.44	106.79


0+320.00



Material(s) at Station 0+320.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.73	7.85	200.84
Relleno	0.42	3.95	149.90
Pavimento	1.00	10.00	320.00
SubBase	0.86	8.58	274.50
Cuneta_Bord	0.34	3.44	110.24


0+330.00



Material(s) at Station 0+330.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.44	5.82	206.65
Relleno	0.56	4.92	154.82
Pavimento	1.00	10.00	330.00
SubBase	0.86	8.58	283.07
Cuneta_Bord	0.34	3.44	113.68


0+340.00



Material(s) at Station 0+340.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.18	3.10	209.76
Relleno	0.60	5.83	160.65
Pavimento	1.00	10.00	340.00
SubBase	0.86	8.58	291.65
Cuneta_Bord	0.34	3.44	117.13


0+350.00



Material(s) at Station 0+350.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.09	1.35	211.11
Relleno	0.91	7.58	168.23
Pavimento	1.00	10.00	350.00
SubBase	0.86	8.58	300.23
Cuneta_Bord	0.34	3.44	120.57


0+360.00



Material(s) at Station 0+360.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.06	0.75	211.86
Relleno	0.84	8.78	177.02
Pavimento	1.00	10.00	360.00
SubBase	0.86	8.58	308.81
Cuneta_Bord	0.34	3.44	124.02


0+370.00



Material(s) at Station 0+370.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.02	0.42	212.28
Relleno	0.85	8.49	185.51
Pavimento	1.00	10.00	370.00
SubBase	0.86	8.58	317.39
Cuneta_Bord	0.34	3.45	127.46


0+380.00



Material(s) at Station 0+380.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.00	0.10	212.38
Relleno	0.97	9.14	194.65
Pavimento	1.00	10.00	380.00
SubBase	0.86	8.58	325.96
Cuneta_Bord	0.34	3.45	130.91


0+390.00



Material(s) at Station 0+390.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.00	0.00	212.38
Relleno	1.07	10.21	204.86
Pavimento	1.00	10.00	390.00
SubBase	0.86	8.58	334.54
Cuneta_Bord	0.34	3.45	134.35


0+400.00



Material(s) at Station 0+400.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.00	0.00	212.38
Relleno	1.10	10.83	215.69
Pavimento	1.00	10.00	400.00
SubBase	0.86	8.58	343.12
Cuneta_Bord	0.34	3.44	137.80


0+410.00



Material(s) at Station 0+410.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.01	0.05	212.43
Relleno	0.89	9.94	225.63
Pavimento	1.00	10.00	410.00
SubBase	0.86	8.58	351.70
Cuneta_Bord	0.34	3.44	141.24


0+420.00



Material(s) at Station 0+420.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.00	0.05	212.48
Relleno	1.05	9.73	235.37
Pavimento	1.00	10.00	420.00
SubBase	0.86	8.58	360.28
Cuneta_Bord	0.34	3.44	144.69


0+430.00



Material(s) at Station 0+430.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.00	0.00	212.48
Relleno	1.26	11.56	246.93
Pavimento	1.00	10.00	430.00
SubBase	0.86	8.58	368.85
Cuneta_Bord	0.34	3.45	148.13


0+440.00



Material(s) at Station 0+440.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.00	0.00	212.48
Relleno	1.60	14.28	261.21
Pavimento	1.00	10.00	440.00
SubBase	0.86	8.58	377.43
Cuneta_Bord	0.34	3.45	151.58


0+450.00



Material(s) at Station 0+450.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.00	0.00	212.48
Relleno	1.77	16.86	278.07
Pavimento	1.00	10.00	450.00
SubBase	0.86	8.58	386.01
Cuneta_Bord	0.34	3.44	155.02


0+460.00



Material(s) at Station 0+460.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.00	0.00	212.48
Relleno	1.35	15.60	293.67
Pavimento	1.00	10.00	460.00
SubBase	0.86	8.58	394.59
Cuneta_Bord	0.34	3.44	158.47

0+470.00



Material(s) at Station 0+470.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	0.00	0.00	212.48
Relleno	1.37	13.61	307.27
Pavimento	1.00	10.00	470.00
SubBase	0.86	8.58	403.17
Cuneta_Bord	0.34	3.44	161.91

RANDIS RODRIGUEZ ARAUJO
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

DISEÑÓ:
REVISÓ:
PROYECTÓ:
APROBÓ:
MODIFICACIONES
I
II
III
IV
REFERENCIA:

PROYECTO:
Estudios y Diseños para el Mejoramiento de la Vía Terciaria que Comunica Las Veredas Napoles y Piñalito, en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca.

TÍTULO:
SECCIONES TRANSVERSALES
DISEÑO PLACA HUELLA VIA VEREDAS NAPOLES Y PIÑALITO, TAME_ARAUCA

ESCALA:
HORIZONTAL – 1:150
VERTICAL – 1:150

PLANO 6 DE 8

FECHA: *DICIEMBRE 2022*

ARCHIVO: *Diseño de Pavimento_Tame.dwg*