


Material(s) at Station 0+720.00

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	1.84	17.28	439.69
Relleno	0.18	1.88	443.41
Pavimento	1.00	10.00	720.00
SubBase	0.86	8.58	617.62
Cuneta_Bord	0.34	3.45	248.04



Material(s) at Station 0+721.64

Material	Area	Volumen	Cumulative Volume
Corte	1.36	2.63	442.32
Relleno	0.12	0.25	443.65
Pavimento	1.00	1.64	721.64
SubBase	0.86	1.41	619.02
Cuneta_Bord	0.34	0.58	248.60

Resumen de desmonte y terraplén

Nombre	Factor en desmonte	Factor en terraplén	Área 2D	Desmonte	Terraplén	Neto
Volumenes	**1.000**	**1.000**	5825.55metros cuadrados	449.65 metro cúbico	454.41 metro cúbico	4.76 metro cúbico<Terraplén>
Totales			5825.55metros cuadrados	449.65 metro cúbico	454.41 metro cúbico	4.76 metro cúbico<Terraplén>

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL

RANDIS RODRIGUEZ ARAUJO
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIÓN

DISEÑÓ:
REVISÓ:
PROYECTÓ:
APROBÓ:
MODIFICACIONES
I
II
III
IV
REFERENCIA:

PROYECTO:
Estudios y Diseños para el Mejoramiento de la Vía Terciaria que Comunica Las Veredas Napoles y Piñalito, en el Municipio de Tame, Departamento de Arauca.

TÍTULO:
SECCIONES TRANSVERSALES
DISEÑO PLACA HUELLA VIA VEREDAS NAPOLES Y PIÑALITO, TAME_ARAUCA

ESCALA:
HORIZONTAL – 1:150
VERTICAL – 1:150

PLANO 8 DE 8

FECHA: *DICIEMBRE 2022*

ARCHIVO: *Diseño de Pavimento_Tame.dwg*