Alcaldía Municipal de Palmira Nit.:891.380.007-3	**ANEXO 7** **OFERTA ECONÓMICA**
OBJETO	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.**
RAZÓN SOCIAL	
NIT	
PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	**TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIETOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($39.539.470)**

Suministro de sistema alarma de tecnología RF con activación en sitio por 4 controles remotos. Que incluye:

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Caja plástica hermética de alta resistencia a la intemperie, para la instalación interior de los dispositivos electrónicos y eléctricos, con su respectiva llave o control de seguridad. con protección IP 66, IK10, con bandeja metálica, con retardante a llama, protección UV, soporte para la instalación en Poste, kit de cableado interno, prensaestopas y borneras de conexión.	5		-	-	-
2	Consola o tarjeta electrónica para el manejo de los dispositivos que componen el sistema. el cual permite la activación mediante control remoto in situ, con capacidad de conexión de hasta 10 sirenas, identifica el control que realiza la activación.	5		-	-	-
3	Cuatro (4) sirenas de aire a motor con potencia de sonido de 125 dB, 110V AC. de alta resistencia a la intemperie y durabilidad en el tiempo por equipo	20		-	-	-
4	Dos (2) Sirenas cónicas de 12V de alta resistencia a la intemperie y durabilidad en el tiempo por equipo.	10		-	-	-
5	Sistema de control RF con 4 controles remoto por cada alarma para activación in situ.	5		-	-	-
6	Kit solar que incluye Panel solar de 12V 40W , Inversor solar de 12V 800W, Regulador solar de 12V 30Amp y Batería de 12v 18 amp cada uno con sus soportes de fijación en poste cable solar y conectores.	5		-	-	-
7	Sistema de transferencia para el paso de energía electrica a sistema solar	5		-	-	-

Scanned with CamScanner

8	Logos de la entidad estampados con tinta de alta durabilidad y resistencia a la intemperie.	5		-	-	-
9	Materiales necesarios para la instalación de equipos Cableado encauchetado calibre #18 máximo de 150 metros de longitud, incluyendo accesorios de fijaciones hebillas, cinta bandy, aisladores de tensión, soportes, clavijas, tomacorriente, regulador, entre otros necesarios para el correcto funcionamiento eléctrico del sistema.	5		-	-	-
10	Servicio de instalación configuración, pruebas y puesta en funcionamiento de sistema de alarma comunitaria con tecnología RF que incluye:1. Instalación, configuración y puesta en funcionamiento equipos que componen el sistema (caja plástica IP 66 con tarjeta electrónica tecnología RF con activación por control remoto in situ y sirenas de viento con su respectivo cableado de conexión	5		-	-	-
VALOR TOTAL DE LA OFERTA						-

Nota 1: El proponente deberá ofrecer todos los servicios especificados en el presente anexo e incluir en el valor unitario todos los costos indirectos y directos, deducciones e impuestos a que haya lugar.

Nota 2: El proponente deberá considerar en los valores unitarios todos los servicios, especifiaciones y obligaciones detalladas en las Especificaciones Técnicas

Nota 3: La Entidad Estatal aceptará la oferta del proponente que cumpla con todas las condiciones exigidas en los documentos del proceso, y que ofrezca el menor valor, el cual se determinará por la sumatoria total de los valores unitarios de los ítems de la oferta económica, determinando así el orden de elegibilidad de los proponentes.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:	
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	
CÉDULA No.:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:	
NIT.:	

Scanned with CamScanner