MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA

NIT 891500580-9

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA Y DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PUERTO TEJADA CAUCA

ITEM	DESCRPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 3.043.062**
1,1	DESM. TUBERIA CONEXIÓN BAJANTES	ML	23	$ 5.266,00	$ 121.118,00
1,2	DESM. CANAL INTERNA - EXTERNA GALVANIZADA	ML	123,5	$ 9.932,00	$1.226.602,00
1,3	RETIRO MATERIAL SOBRANTE	M3	18	$ 29.721,00	$ 534.978,00
1,4	DESMONTE CIELO RASO PVC	M2	96	$ 6.199,00	$ 595.104,00
1,5	DEMOLICIÓN REPELLO	M2	60	$ 9.421,00	$ 565.260,00
2	**CUBIERTA**				**$ 48.667.623**
2,1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA METÁLICA, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	479,33	$ 22.547,00	$ 10.807.529,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LIMATESA	ML	35,00	$ 56.082,00	$ 1.962.870,00
2,3	SUMINSTRO E INSTALACION DE CANAL GALVANIZADA CAL.22 INCLUYE SOPORTE CADA 2 METROS	ML	123,50	$ 120.723,00	$ 14.909.290,50
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	249	$ 82.594,00	$ 20.565.906,00
2,5	BAJANTES AGUAS LLUVIAS CONEXIÓN EXISTENTE 3"	ML	23	$ 18.349,00	$ 422.027,00
3	**PINTURAS Y ESTUCOS**				**$ 12.477.123**
3.1	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	383,64	$ 2.391,00	$ 917.283,00
3,2	ESTUCO MUROS	M2	383,64	$ 13.464,00	$ 5.165.328,96
3,3	VINILO MUROS	M2	383,64	$ 16.668,00	$ 6.394.511,52

4	**RED ELECTRICA**				**$ 16.253.139**
4,1	SAL LAMP PVC	UND	25	$ 81.149,00	$ 2.028.725,00
4,2	BALA PANEL LED 24W	UND	40	$ 65.711,00	$ 2.628.440,00
4,3	SAL TOMA 120 PVC	UND	10	$ 107.042,00	$ 1.070.420,00
4,4	SALIDA S1 PVC	UND	5	$ 125.555,00	$ 627.775,00
4,5	SALIDA S3 PVC	UND	5	$ 145.645,00	$ 728.225,00
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No.12	ML	150	$ 4.063,00	$ 609.450,00
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CABLE No.10	ML	150	$ 5.609,00	$ 841.350,00
4,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 1/2"	ML	150	$ 18.662,00	$ 2.799.300,00
4,9	SAL LAMP EMT	UND	10	$ 159.486,00	$ 1.594.860,00
4,10	SALIDA S3 EMT	UND	5	$ 159.486,00	$ 797.430,00
4,11	SAL TOMA 120 EMT	UND	8	$ 173.308,00	$ 1.386.464,00
4,12	TUBERIA EMT 3/4"	ML	50	$ 22.814,00	$ 1.140.700,00
5	**OBRAS VARIAS**				**$ 14.519.538**
5,1	MANTENIMIENTO TANQUE ZONA DE BAÑOS SEGUNDO PISO-HIDROFLOW	UND	1	$ 1.008.560,00	$ 1.008.560,00
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM. TRANSITO	M2	4	$ 268.484,00	$ 1.073.936,00
5,3	CINTA DE SEGURIDAD GRADAS	ML	46,5	$ 23.353,00	$ 1.085.914,50
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMANOS GRADAS	ML	21	$ 282.199,00	$ 5.926.179,00
5,5	ARREGLO TUBERIA SANITARIA TAPONADA SEC. SALUD	UND	1	$ 229.122,00	$ 229.122,00
5,6	CANALETA PLASTICA 100X45X200 SISTEMA ELECTRICO GRADERIA PPAL	UND	5	$ 109.325,00	$ 546.625,00
5,7	VIDRIO TRANSPARENTE 6MM VENTANAS VICTMAS	M2	2,9	$ 108.729,00	$ 318.847,79
5,8	REPELLO MURO IMPERMEABILIZADO OFIC. PRESUPUESTO	M2	60,0	$ 46.213,00	$ 2.772.780,00

5,9	LIMPIEZA GENERAL	M2	751,00	$ 2.074,00	$ 1.557.574,00
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS EDIFICIO PRINCIPAL				**$ 94.960.485**
	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA				
1	**PRELIMINARES**				**$ 1.216.501**
1,1	DESMONTE CUBIERTA LAMINA	M2	121	$ 8.801,00	$ 1.064.921,00
1,2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	5	$ 30.316,00	$ 151.580,00
2	CUBIERTA				**$ 28.248.847**
2,1	CORREA TUBO CUADRADO 4X4X1,5mm	ML	140,40	$ 119.920,00	$ 16.836.768,00
2,2	Teja Azul-Blanca 12x0.82m A360 Max Marina	M2	121,00	$ 78.200,00	$ 9.462.200,00
2,3	SOLAPA	ML	41,30	$ 27.278,00	$ 1.126.581,40
2,3	REPELLO PEND.IMPERMEAB. CANALES MORT 1:3	ML	24,5	$ 33.604,00	$ 823.298,00
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS PLANEACIÓN				$ 29.465.348
	TOTAL, COSTOS DIRECTOS PROYECTO				$ 124.425.834
	ADMINISTRACIÓN			25,00%	$ 31.106.458
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 1.244.258
	UTILIDAD			5,00%	$ 6.221.292
	TOTAL, AIU			**31,00%**	$ 38.572.008
	VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 162.997.842

WILSON VENTE VIVEROS
Secretario de Planeación e Infraestructura

GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró: Ing. Claudia Patricia Oyola Escobar – Contratista
Aprobó: Wilson Vente Viveros, secretario de Planeación e Infraestructura
Original: Carpeta proceso