Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA
BARRIO: 7 AGOSTO
FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				
1	PRELIMINARES				
1,1	DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS				
1,1,2	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	9,36	$ 16.609,00	$ 155.460,00
1,1,3	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	4,01	$ 34.288,00	$ 137.426,00
1,1,4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	42,90	$ 13.186,00	$ 565.679,00
2	EXCAVACIONES Y CONCRETOS				
2,1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M3	2,49	$ 52.229,00	$ 130.050,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,64	$ 79.732,00	$ 130.760,00
2,2	CONCRETOS PARA PISOS				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	9,36	$ 65.837,00	$ 616.234,00
3	RED HIDROSANITARIA				
3,1	ACOMETIDA Y RED GENERAL				
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	7	$ 64.401,00	$ 450.807,00
3,2	DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS				
3,2,1	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	9,8	$ 22.547,00	$ 220.961,00
3,2,2	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	6,56	$ 35.683,00	$ 234.080,00
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	4	$ 72.122,00	$ 288.488,00
3,2,5	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	3	$ 105.395,00	$ 316.185,00
3,3	DRENAJES				
3,3,1	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	1	$ 377.947,00	$ 377.947,00
4	MAMPOSTERÍA				
4,2	VARIOS - MAMPOSTERIA				
4,2,2	REMATES CHUCHILLAS EN LADRILLO TOLETE COMUN	ML	25,70	$ 32.298,00	$ 830.059,00
6	INSTALACIÓN ELECTRICA				
6,1	PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	3	$ 126.462,00	$ 379.386,00
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 138.362,00	$ 276.724,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	9	$ 135.362,00	$ 1.218.258,00
6,3	TABLEROS E INTERRUPTORES				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3	$ 23.383,00	$ 70.149,00
7	PAÑETE				
7,1	PAÑETES SOBRE MURO				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	51,67	$ 12.070,00	$ 623.657,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	16,15	$ 20.547,00	$ 331.834,00
10	CARPINTERIA DE METÁLICA				
10,1	CARPINTERIA EN LAMINA				
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	M	2	$ 830.666,00	$ 1.661.332,00
11	ENCHAPES				
11,1	ENCHAPES PISO - MURO				
11,1,1	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	53,16	$ 70.552,00	$ 3.750.544,00
12	ILUMINACION				
12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	7	$ 34.126,00	$ 238.882,00
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	8	$ 119.826,00	$ 958.608,00
13	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
13,1	APARATOS SANITARIOS				
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 362.822,00	$ 725.644,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 212.823,00	$ 425.646,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

13,1,4	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 445.430,00	$ 445.430,00
13,1,5	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO, CON ALBERCA, ACABADO EN ENCHAPE Y GRANITO, INLCUYE GRIFERIA	UN	1	$ 427.586,00	$ 427.586,00
14	**CIELO RASO Y ACCESORIOS**				
14,1	**CIELO RASO**				
14,1,1	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	M2	106,06	$ 70.328,00	$ 7.458.988,00
15	**PINTURA**				
15,1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**				
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	236,26	$ 13.701,00	$ 3.237.045,00
15,2	**PINTURA SOBRE METAL**				
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	20,12	$ 13.569,00	$ 273.008,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA	M	17,04	$ 9.772,00	$ 166.515,00
15,3	**VARIOS - PINTURA**				
15,3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	46,45	$ 15.404,00	$ 746.324,00
16	**OTROS - VARIOS**				
16,4	**AVISO INFORMATIVO CASETA**				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 29.024.601,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 6.095.166,21
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 870.738,03
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 1.451.230,05
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 8.417.134,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 37.441.735,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 37.441.735,00**

(FIRMA)
ELABORO: _____
NOMBRE PROFESIONAL _____
CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Anden Frente Fachada	m2	11	1		1	11
				TOTAL		11

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Bateria sanitara	m2	3,85	2,43		1	9,3555
				TOTAL		9,36

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavadero Prefafricado	m2	0,9	0,64		1	0,576
Muros interno sanitario - lavamanos	m2		0,78	2,2	2	3,432
					TOTAL	4,008

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y no será responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
enchape pared existen en baños	m2	14,67	1,5		1	22,005
enchape pared existen cocina	m2	10	1,5		1	15
Enchape piso en baños	m2	1,53	3,85		1	5,89
					TOTAL	42,90

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	**UNIDAD**	M3

CAPITULO	**CIMENTACION**
ITEM	**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)**

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cajillas inspección	m3	0,8	0,8	0,8	1	0,512
Red interna tuberia sanitaria	m3	16,5	0,3	0,4	1	1,98
					TOTAL	2,49

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	**UNIDAD**	M3

CAPITULO	**CIMENTACION**
ITEM	**RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)**

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cajillas inspección	m3	0,8	0,8	0,528	1	0,33792
Red interna tuberia sanitaria	m3	16,5	0,3	0,264	1	1,3068
					TOTAL	1,64

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Bateria sanitara	m2	3,85	2,43		1	9,3555
					TOTAL	9,36

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
lavamanos	und				2	2
Lavadero	Und				1	1
Cocina	und				2	2
					TOTAL	7

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
lavamanos	ml	5,6			1	5,6
Lavadero	ml	4,2			1	4,2
					TOTAL	9,8

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	**UNIDAD**	M

CAPITULO	**RED HIDROSANITARIA**
ITEM	**TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)**

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	ml	6,56			1	6,56
					TOTAL	6,56

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

ersión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				2	2
Lavadero	und				1	1
Lavaplatos cocina	und				1	1
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	**UNIDAD**	UN

CAPITULO	**RED HIDROSANITARIA**
ITEM	**PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)**

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	und				2	2
Sifon lavado	und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	**RED HIDROSANITARIA**
ITEM	**CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)**

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
cajilla inspección baño	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	ML

CAPITULO	MAMPOSTERÍA
ITEM	REMATES CHUCHILLAS EN LADRILLO TOLETE COMUN

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral	ml	11,85			2	23,7
Fachada Frontal - posterior	ml	9			2	2
					TOTAL	25,70

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavadero	und				1	1
Bodega	und				1	1
Cocina	und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
Bateria sanitaria	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				5	5
Bodega	und				2	2
Cocina	und				2	2
				TOTAL		9

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				3	3
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon General	m2	11,85		1	2	23,7
Bodega	m2	12		1	1	12
Cocina	m2	13,86		0,4	1	5,544
Fachada Lateral	m2	11,85		0,25	2	5,925
Fachada Frontal - posterior	m2	9		0,25	2	4,5
					TOTAL	51,67

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada lateral	m2	16,15		1	1	16,15
					TOTAL	16,15

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidades sanitarias	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Bateria sanitara	m2	3,85	2,43		1	9,3555
Pared Bateria sanitara	m2	19,2		1,5	1	28,8
Pared Cocina	m2	10		1,5	1	15
					TOTAL	53,16

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
baños	und				3	3
Bodega	und				2	2
Cocina	und				2	2
					TOTAL	7

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	und				8	8
					TOTAL	8

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bodega	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO, CON ALBERCA, ACABADO EN ENCHAPE Y GRANITO, INLCUYE GRIFERIA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavadero	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIELO RASO Y ACCESORIOS
ITEM	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon General	M2	11,85	8,95		1	106,0575
Baños	M2	4	2,43		1	
					TOTAL	106,06

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería sanitaria	m2	19,2		1,5	1	28,8
Bodega	m2	12,16		2,5	1	30,4
Cocina	m2	3,58		3,83	1	13,7114
cocina	m2	10		2	1	20
Salon general caras laterales	m2	11,85		3	2	71,1
Salon general anchos	m2	8,55		3,52	2	60,192
Descuento porton	m2	2,02		3	1	6,06
Puertas baños, bodega cocina	m2	1		2	3	6
					TOTAL	236,26

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Porton Fachada	m2	3		2,02	2	12,12
Puerta bodega	m2	1		2	2	4
Puerta cocina	m2	1		2	2	4
					TOTAL	20,12

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Porton Fachada	ml	2,02			2	4,04
	ml		3		1	3
Puerta bodega	ml	2			2	4
	ml		1		1	1
Puerta cocina	ml	2			2	4
	ml		1		1	1
					TOTAL	17,04

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA
BARRIO: AEROPUERTO
FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**				
1,1,1	DESMONTE TEJADO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	180	$ 10.381,00	$ 1.868.580,00
3	**RED HIDROSANITARIA**				
3,1	**ACOMETIDA Y RED GENERAL**				
3,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	3,8	$ 7.141,00	$ 27.136,00
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	3	$ 64.401,00	$ 193.203,00
3,2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**				
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	3	$ 72.122,00	$ 216.366,00
3,2,5	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	3	$ 105.395,00	$ 316.185,00
4	**MAMPOSTERIA**				
4,2	**VARIOS - MAMPOSTERIA**				
4,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM; INCLUYE REFUERZO Y MURO SOPORTE EN BLOQUE No. 05	M	3	$ 123.956,00	$ 371.868,00
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
6,1	**PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)**				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	3	$ 126.462,00	$ 379.386,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	6	$ 135.362,00	$ 812.172,00
6,1,4	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 159.362,00	$ 159.362,00
6,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES**				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2	$ 23.383,00	$ 46.766,00
7	**PAÑETES**				
7,1	**PAÑETE SOBRE MURO**				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	107,75	$ 12.070,00	$ 1.300.543,00
9	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				
9,1	**CUBIERTAS**				
9,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERÍA METALICA PARA CUBIERTA EXISTENTE. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	416,68	$ 22.946,00	$ 9.566.562,00
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 29, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.	M2	180	$ 48.516,00	$ 8.732.880,00
9,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19	ML	12	$ 28.094,00	$ 337.128,00
11	**ENCHAPES**				
11,1	**ENCHAPES PISO - MURO**				
11,1,1	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	20,70	$ 70.552,00	$ 1.460.426,00
12	**ILUMINACION**				
12,1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	10,00	$ 34.126,00	$ 341.260,00
13	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
13,1	**APARATOS SANITARIOS**				
13,1,4	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 445.430,00	$ 445.430,00
13,1,6	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA	UN	1	$ 190.639,00	$ 190.639,00
15	**PINTURA**				
15,1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	107,75	$ 11.367,00	$ 1.224.794,00
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	107,75	$ 13.701,00	$ 1.476.203,00
15,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA	M2	14,40	$ 13.569,00	$ 195.394,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA	M	135,10	$ 9.772,00	$ 1.320.197,00
16	**OTROS - VARIOS**				
16,4	**AVISO INFORMATIVO CASETA**				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 32.137.465,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 6.748.867,65
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 964.123,95
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 1.606.873,25
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 9.319.865,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 41.457.330,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 41.457.330,00**

(FIRMA)
ELABORO: _____
NOMBRE PROFESIONAL _____
CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DESMONTE TEJADO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta salon general y cocina	m2	18	10		1	180
					TOTAL	180

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	ml	0,8			1	0,8
lavamanos	ml	1			1	1
Lavaplatos	ml	2			1	2
					TOTAL	3,8

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				1	1
lavamanos	und				1	1
Lavaplatos	Und				1	1
				TOTAL		3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				2	2
Poceta Lavadero	und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	und				2	2
Sifon lavado Baño - Cocina	und				1	1
				TOTAL		3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM; INCLUYE REFUERZO Y MURO SOPORTE EN BLOQUE No. 05

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Meson cocina	ml	3			1	3
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon General	und				1	1
Baño	und				1	1
Salon General	und				1	1
				TOTAL		3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon General	und				3	3
Cocina	und				3	3
				TOTAL		6

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	m2	6		3,6	1	21,6
Fachada Lateral	m2	12		3,6	1	43,2
Descuento Lucetas	m2	-4		0,5	3	-6
Descuento Puerta Acceso	m2	-1		2	1	-2
Descuento Lucetas	m2	-10		0,5	1	-5
Descuento Lucetas	m2	-1,5		1,5	1	-2,25
Fachada interior	m2	6		3,6	2	43,2
Descuento Lucetas	m2	-4		0,5	3	-6
Descuento Puerta Acceso	m2	-1		2	1	-2
Descuento Lucetas	m2	-10		0,5	1	-5
Baño	m2	5		0,8	1	4
Fachada lateral	m2	8		3	1	24
					TOTAL	107,75

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	KG

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	KG/ML	CANTIDAD	SUB TOTAL
Perfil 4x8 Cal. 18 Longitudinal	Kg	18		1,93	12	416,88
				TOTAL		416,88

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta salon general y cocina	m2	18	10		1	180
					TOTAL	180

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	ML

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta salon general y cocina	ml	12			1	12
					TOTAL	12

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TIERRA TABLERO 1 VARILLA Y CABLE NO. 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	Ml

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA. DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	ml	9,3			1	9,3
					TOTAL	9,3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Fachada Lateral	ml	15			1	15
					TOTAL	15

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml			5,7	2	11,4
					TOTAL	11,4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Piso Baños	m2	12		1,5	1	18
Meson	m2	3		0,9	1	2,7
				TOTAL		20,70

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Baños	und				2	2
Cocina	und				2	2
Salon General	und				6	6
					TOTAL	10

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Meson Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	m2	6		3,6	1	21,6
Fachada Lateral	m2	12		3,6	1	43,2
Descuento Lucetas	m2	-4		0,5	3	-6
Descuento Puerta Acceso	m2	-1		2	1	-2
Descuento Lucetas	m2	-10		0,5	1	-5
Descuento Lucetas	m2	-1,5		1,5	1	-2,25
Fachada interior	m2	6		3,6	2	43,2
Descuento Lucetas	m2	-4		0,5	3	-6
Descuento Puerta Acceso	m2	-1		2	1	-2
Descuento Lucetas	m2	-10		0,5	1	-5
Baño	m2	5		0,8	1	4
Fachada lateral	m2	8		3	1	24
					TOTAL	107,75

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	m2	6		3,6	1	21,6
Fachada Lateral	m2	12		3,6	1	43,2
Descuento Lucetas	m2	-4		0,5	3	-6
Descuento Puerta Acceso	m2	-1		2	1	-2
Descuento Lucetas	m2	-10		0,5	1	-5
Descuento Lucetas	m2	-1,5		1,5	1	-2,25
Fachada interior	m2	6		3,6	2	43,2
Descuento Lucetas	m2	-4		0,5	3	-6
Descuento Puerta Acceso	m2	-1		2	1	-2
Descuento Lucetas	m2	-10		0,5	1	-5
Baño	m2	5		0,8	1	4
Fachada lateral	m2	8		3	1	24
					TOTAL	107,75

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link "SIG" www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y no tiene validez ni responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Porton Fachada Frontal	m2	1		2	2	4
Puerta Baño	m2	0,8		2	2	3,2
Puerta Cocina	m2	0,8		2	2	3,2
Puerta Bodega	m2	1		2	2	4
					TOTAL	14,4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Marcos Porton - Bodega	ml	5			2	10
Baños - Cocina	ml	4,8			2	9,6
Correas estructura cubierta	ml	12			8	96
Cercha estructura cubierta	ml	6,5			3	19,5
					TOTAL	135,1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

13

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

BARRIO: PALMAS III ETAPA

FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**				
1,1,1	DESMONTE TEJADO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	140,24	$ 10.381,00	$ 1.455.831,00
1,1,3	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	9,69	$ 34.288,00	$ 332.251,00
1,1,7	DEMOLICIÓN MUROS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	14,86	$ 8.754,00	$ 130.084,00
2	**EXCAVACIONES Y CONCRETOS**				
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)	M3	0,31	$ 52.229,00	$ 16.295,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	1,01	$ 79.732,00	$ 80.848,00
2,2	**CONCRETOS PARA PISOS**				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	1,69	$ 65.837,00	$ 111.265,00
3	**RED HIDROSANITARIA**				
3,1	**ACOMETIDA Y RED GENERAL**				
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	1	$ 64.401,00	$ 64.401,00
4	**MAMPOSTERIA**				
4,2	**VARIOS - MAMPOSTERIA**				
4,2,1	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)	M	6,8	$ 82.477,00	$ 560.844,00
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
6,1	**PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)**				
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 126.462,00	$ 252.924,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	8	$ 135.362,00	$ 1.082.896,00
6,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES**				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3	$ 23.383,00	$ 70.149,00
7	**PAÑETE**				
7,1	**PAÑETES SOBRE MURO**				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	34,24	$ 12.070,00	$ 413.301,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	8,27	$ 20.547,00	$ 169.924,00
9	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				
9,1	**ESTRUCTURA Y CUBIERTA**				
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.	M2	140,24	$ 48.516,00	$ 6.803.884,00
9,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19	M	14,7	$ 28.094,00	$ 412.982,00
9,2	**ACCESORIOS Y OTROS**				
9,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=50 CM.	M	9,54	$ 41.345,00	$ 394.431,00
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	10,96	$ 25.605,00	$ 280.631,00
9,2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	14,7	$ 58.426,00	$ 858.862,00
10	**CARPINTERIA DE METÁLICA**				
10,1	**CARPINTERIA EN LAMINA**				
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, .CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	2	$ 830.666,00	$ 1.661.332,00
11	**ENCHAPES**				
11,1	**ENCHAPES PISO - MURO**				
11,1,1	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	18,56	$ 70.552,00	$ 1.309.163,00
12	**ILUMINACION**				
12,1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**				
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	8	$ 119.826,00	$ 958.608,00
13	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
13,1	**APARATOS SANITARIOS**				
13,1,6	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA	UN	1	$ 190.639,00	$ 190.639,00
14	**CIELO RASO Y ACCESORIOS**				
14,1	**CIELOS RASOS**				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

14,1,1	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES	M2	91,55	$ 70.328,00	$ 6.438.528,00
15	PINTURA				
15,1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	3,63	$ 11.367,00	$ 41.262,00
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	193,14	$ 13.701,00	$ 2.646.211,00
15,2	PINTURA SOBRE METAL				
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA	M	120	$ 9.772,00	$ 1.172.640,00
15,3	VARIOS - PINTURA				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	115,59	$ 25.778,00	$ 2.979.679,00
15,3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	36,05	$ 15.404,00	$ 555.314,00
16	OTROS - VARIOS				
16,4	AVISO INFORMATIVO CASETA				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 32.600.084,00
II	COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 6.846.017,64
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 978.002,52
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 1.630.004,20
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 9.454.024,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 42.054.108,00
III	OTROS COSTOS INDIRECTOS				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	VALOR LOTE				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 42.054.108,00

(FIRMA)
ELABORO: Galdardo Sanabria S.
NOMBRE PROFESIONAL
CARGO: Constructista.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	m2	14,7	4,77		1	70,119
Cubierta Caida 2	m2	14,7	4,77		1	70,119
					TOTAL	140,24

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Batería Sanitaria Existente	m2	2	2		2	8
Descanso circulación exterior	m2	1,3	1,3		1	1,69
					TOTAL	9,69

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN MUROS (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro División Salon 1 y 2	m2	4,53		3,28	1	14,8584
					TOTAL	14,86

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Ciclopeo descanso circulación exterior	m3	2,6	0,3	0,4	1	0,312
					TOTAL	0,31

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Relleno descanso circulación externa	m3	1,3	1,3	0,6	1	1,014
				TOTAL		1,014

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa descanso cirulación externa	m2	1,3	1,3		1	1,69
					TOTAL	1,69

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavaplatos	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Columnetas Muro Salon 1 y 2	ml			3,4	2	6,8
				TOTAL		6,8

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon 1 y 2	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				2	2
Salon General	und				6	6
					TOTAL	8

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				3	3
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Fachada posterior interno	m2	6,83		1,2	1	8,196
Muro Longitudinal	m2	14,47		0,6	3	26,046
					TOTAL	34,242

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Columnetas vano muro divisorio	m2	0,55		3,3	2	3,63
Muro frontal apoyo meson cocina	m2	5,16		0,9	1	4,644
					TOTAL	8,27

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Caballete aguas 1 y 2	ml	14,7			1	14,7
					TOTAL	14,7

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	m2	14,7	4,77		1	70,119
Cubierta Caida 2	m2	14,7	4,77		1	70,119
					TOTAL	140,24

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=50 CM.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral junto edificio vecino	ml	4,77			2	9,54
					TOTAL	9,54

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	ml			5,48	2	10,96
					TOTAL	10,96

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	ml	14,7			1	14,7
					TOTAL	14,7

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon 1 y 2	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Meson Cocina	m2	7,32	0,7		1	5,124
Entrepaño meso	m2	4,56	0,7		1	3,192
Salpicadero Meson	m2	3,9	0,6		1	2,34
Muros apoyo meson cocina	m2	1	0,68		4	2,72
Muro apoyo frontal meson cocina	m2	5,18	1		1	5,18
					TOTAL	18,56

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	und				8	8
					TOTAL	8

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Columnetas vano muro divisorio	m2	0,55		3,3	2	3,63
					TOTAL	3,63

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIELO RASO Y ACCESORIOS
ITEM	CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y BOCELES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon 1	m2	7,01		6,53	1	45,7753
Salon 2	m2	7,01		6,53	1	45,7753
					TOTAL	91,55

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Longitudinal Interno	m2	14,17		3,995	2	113,2183
Muro Transversal interno	m2	6,53		4,4325	4	115,7769
Descuento Vano muro salon 1 y 2	m2	-4,13		3,09	2	-25,5234
Descuento Meson Cocina	m2	-3,96		1,6	1	-6,336
Descuento Puertas	m2	-1		2	2	-4
					TOTAL	193,14

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cerchas existentes	ml	15			8	120
					TOTAL	120

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA PARA FACHADAS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
luceta prefabricada Fachada	m2	2,96		1,2	6	21,312
	m2	2,96		0,83	6	14,7408
					TOTAL	36,05

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal - Posterior	m2	14,47		3,995	2	115,6153
Fachada Lateral	m2	6,83		4,62	1	31,5546
Aleros Fachada	m2	1,1		0,77	10	8,47
Descuento Puertas	m2	-1		2	2	-4
Descuento luceta prefabricada	m2	-2,96		1,2	6	-21,312
	m2	-2,96		0,83	6	-14,7408
					TOTAL	115,59

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

BARRIO: LOS ALPES

FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**				
1,1,2	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	45,62	$ 16.609,00	$ 757.703,00
2	**EXCAVACIONES Y CONCRETOS**				
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)	M3	3,80	$ 52.229,00	$ 198.470,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2,51	$ 79.732,00	$ 199.966,00
2,2	**CONCRETOS PARA PISOS**				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	45,62	$ 65.837,00	$ 3.003.484,00
3	**RED HIDROSANITARIA**				
3,1	**ACOMETIDA Y RED GENERAL**				
3,1,1	SUMINISTRO ACOMEDITA DOMICILIARIA. INCLUYE: TUBERIA DE 1/2", COLLAR DE DERIVACIÓN DE 3" X 1/2", REGISTRO ANTI FRAUDE, VALVULAS DE BOLA DE 1/2" MICROMEDIDOR DE 1/2", CAJILLA PLASTICA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 603.545,00	$ 603.545,00
3,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	M	18	$ 7.141,00	$ 128.538,00
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	4	$ 64.401,00	$ 257.604,00
3,2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**				
3,2,1	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	12	$ 22.547,00	$ 270.564,00
3,2,2	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	12	$ 35.683,00	$ 428.196,00
3,2,3	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	6	$ 93.748,00	$ 562.488,00
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	3	$ 72.122,00	$ 216.366,00
3,2,5	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	4	$ 105.395,00	$ 421.580,00
3,3	**DRENAJES**				
3,3,1	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UND	2	$ 377.947,00	$ 755.894,00
4	**MAMPOSTERIA**				
4,2	**VARIOS - MAMPOSTERIA**				
4,1,1	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM	M2	14,82	$ 51.837,00	$ 768.224,00
4,2	**VARIOS - MAMPOSTERIA**				
4,2,1	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 (INCLUYE ACERO)	M	9,25	$ 82.477,00	$ 762.912,00
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
6,1	**PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)**				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	4	$ 126.462,00	$ 505.848,00
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	2	$ 138.362,00	$ 276.724,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	10	$ 135.362,00	$ 1.353.620,00
6,1,4	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 159.362,00	$ 159.362,00
6,2	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**				
6,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR MONOFASICO TRIFILAR 240 V 5-60 A; INCLUYE CAJA MEDIDOR TIPO LONCHERA, CONEXIÓN Y REGISTRO ELECTRIFICADORA HUILA	UN	1	$ 374.457,00	$ 374.457,00
6,2,2	TUBERIA IMC 3/4" - PARA ACOMETIDA, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	UN	1	$ 314.170,00	$ 314.170,00
6,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES**				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4	$ 23.383,00	$ 93.532,00
6,4	**PUESTA A TIERRA TABLEROS**				
6,4,1	TIERRA TABLERO 1 VARILLA Y CABLE NO. 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 322.293,00	$ 322.293,00
7	**PAÑETES**				
7,1	**PAÑETE SOBRE MURO**				
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	82,63	$ 20.547,00	$ 1.697.799,00
8	**PISOS**				
8,2	**PISOS EN GRAVILLA LAVADA**				

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

8,2,1	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO GRAVILLA LAVADA #2. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION	M2	45,62	$ 55.370,00	$ 2.525.979,00
9	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				
9,1	**CUBIERTAS**				
9,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERÍA METALICA PARA CUBIERTA EXISTENTE. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	48	$ 22.948,00	$ 1.101.504,00
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X8 M CAL. 29, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.	M2	36	$ 48.516,00	$ 1.746.576,00
9,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19	M	9	$ 28.094,00	$ 252.846,00
9,2	**ACCESORIOS Y OTROS**				
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	11	$ 25.605,00	$ 281.655,00
9,2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	24	$ 58.426,00	$ 1.402.224,00
9,2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.	M	32	$ 28.945,00	$ 926.240,00
10	**CARPINTERIA DE METÁLICA**				
10,1	**CARPINTERIA EN LAMINA**				
10,1,1	REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS LAMINA C.R. CAL 18. (INLCUYE ANTIC - ESMALTE)	M2	6	$ 78.856,00	$ 473.136,00
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, .CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	2,00	$ 830.666,00	$ 1.661.332,00
10,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS LAMINA CAL. 18 (ANTIC - ESMALTE)	M2	8,00	$ 197.195,00	$ 1.577.560,00
12	**ILUMINACION**				
12,1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS**				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	5,00	$ 34.126,00	$ 170.630,00
12,1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	10	$ 119.826,00	$ 1.198.260,00
13	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**				
13,1	**APARATOS SANITARIOS**				
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 362.822,00	$ 725.644,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 212.823,00	$ 425.646,00
13,1,4	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 445.430,00	$ 445.430,00
13,1,6	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA	UN	1	$ 190.639,00	$ 190.639,00
15	**PINTURA**				
15,1	**PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA**				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	154,29	$ 11.367,00	$ 1.753.814,00
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	154,29	$ 13.701,00	$ 2.113.927,00
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA	M	64,62	$ 9.772,00	$ 633.421,00
15,3	**VARIOS - PINTURA**				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	82,63	$ 25.778,00	$ 2.130.036,00
16	**OTROS - VARIOS**				
16,4	**AVISO INFORMATIVO CASETA**				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 37.324.745,00**
II	**COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION**				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 7.838.196,45
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 1.119.742,35
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 1.866.237,25
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 10.824.176,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				**$ 48.148.921,00**
III	**OTROS COSTOS INDIRECTOS**				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	**VALOR LOTE**				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 48.148.921,00**

(FIRMA)

ELABORO: _____

NOMBRE PROFESIONAL _____

CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Retiro material salon general	m3	19,4	9	0,1	1	17,46
Descuento bodega Existente	m3	-3,2	3	0,1	1	-0,96
Red tuberia sanitaria 4"	m3	4,5	0,3	0,4	1	0,54
Red Tuberia sanitarios	m3	2	0,3	0,4	1	0,24
Red Tuberia Lavamanos	m3	2,6	0,3	0,4	1	0,312
Red Tuberia Lavaplatos	m3	1,3	0,3	0,4	1	0,156
Red Tuberia Lavadero	m3	1,5	0,3	0,4	1	0,18
Red Tuberia sifon lavado baño	m3	3,2	0,3	0,4	1	0,384
Red Tuberia sifon lavado cocina	m3	4	0,3	0,4	1	0,48
Cajilla inspeccion	m3	0,8	0,8	0,8	1	0,512
					TOTAL	19,304

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m3	19,4	9	0,1	1	17,46
Descuento bodega Existente	m3	-3,2	3	0,1	1	-0,96
Red tuberia sanitaria 4"	m3	4,5	0,3	0,264	1	0,3564
Red Tuberia sanitarios	m3	2	0,3	0,264	1	0,1584
Red Tuberia Lavamanos	m3	2,6	0,3	0,264	1	0,20592
Red Tuberia Lavaplatos	m3	1,3	0,3	0,264	1	0,10296
Red Tuberia Lavadero	m3	1,5	0,3	0,264	1	0,1188
Red Tuberia sifon lavado baño	m3	3,2	0,3	0,264	1	0,25344
Red Tuberia sifon lavado cocina	m3	4	0,3	0,264	1	0,3168
Cajilla inspeccion	m3	0,8	0,8	0,528	1	0,33792
				TOTAL		18,35064

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CIMENTACION
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	19,4	9		1	174,6
Descuento bodega Existente	m2	-3,2	3		1	-9,6
Anden Fachada Frontal	m2	9,3	2		1	18,6
					TOTAL	183,6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	SUMINISTRO ACOMEDITA DOMICILIARIA. INCLUYE: TUBERIA DE 1/2", COLLAR DE DERIVACIÓN DE 3" X 1/2", REGISTRO ANTI FRAUDE, VALVULAS DE BOLA DE 1/2" MICROMEDIDOR DE 1/2", CAJILLA PLASTICA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red Principal	ml	26,67			1	26,67
Sanitarios	ml	0,8			1	0,8
lavamanos	ml	0,8			1	0,8
Lavaplatos	ml	0,4			1	0,4
Lavadero	ml	2,4			1	2,4
					TOTAL	31,07

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
lavamanos	und				2	2
Lavaplatos	Und				1	1
Lavadero	und				1	1
				TOTAL		6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red Tuberia Lavamanos	ml	2,6			1	2,6
Red Tuberia Lavaplatos	ml	1,3			1	1,3
Red Tuberia Lavadero	ml	1,5			1	1,5
					TOTAL	5,4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red tuberia sanitaria 4"	ml	4,5			1	4,5
Red Tuberia sanitarios	ml	2			1	2
Red Tuberia sifon lavado baño	ml	3,2			1	3,2
Red Tuberia sifon lavado cocina	ml	4			1	4
					TOTAL	13,7

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
De cajilla interna a cajilla a domicilaria	ml	15,5			1	15,5
					TOTAL	15,5

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				2	2
Poceta lavaplatos	und				1	1
Poceta Lavadero	und				1	1
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	und				2	2
Sifon lavado Baño - Cocina	und				2	2
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
cajilla inspección	und				1	1
domiciliaria	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

19

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Posterior Baños	m2	2,8		2,8	1	7,84
Muro División Baños	m2	1,2		2,8	2	6,72
Muro Frontal baños	m2	2,8		2,8	1	7,84
Descuento Puertas	m2	-0,7		2	2	-2,8
					TOTAL	19,6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Columnetas Baños	ml			3	6	18
Vigueta Cimetanción	ml			3,2	2	6,4
	ml			1,2	2	2,4
Vigueta Muro sanitarios	ml			3,2	2	6,4
	ml			1,2	2	2,4
Vigacita cuchillas longitudinales	ml			19,7	2	39,4
					TOTAL	75

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM; INCLUYE REFUERZO Y MURO SOPORTE EN BLOQUE No. 05

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Meson cocina	ml	4,3			1	4,3
					TOTAL	4,3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavadero	und				1	1
Unidades sanitarias	und				2	2
Bodega	und				1	1
Cocina	und				1	1
					TOTAL	5

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bodega	und				1	1
Cocina	und				2	2
Salon General	und				6	6
					TOTAL	9

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG CON BAJO DE HALOGENOS LSZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR MONOFASICO TRIFILAR 240 V 5-60 A; INCLUYE CAJA MEDIDOR TIPO LONCHERA, CONEXIÓN Y REGISTRO ELECTRIFICADORA HUILA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				4	4
					TOTAL	4

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerado como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TIERRA TABLERO 1 VARILLA Y CABLE NO. 2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral	m2	19,7		3,6	3	212,76
Descuento Ventanas	m2	-3,52		1	2	-7,04
Descuento Lucetas	m2	-1		0,25	3	-0,75
Fachada Posterior	m2	9		4,1	1	36,9
Descuento Lucetas	m2	-1,2		0,25	3	-0,9
Fachada Frontal	m2	9		3,1	2	55,8
Descuento Ventanas	m2	-1,2		2	2	-4,8
Descuento Porton	m2	-4		2,43	2	-19,44
Bodega perimetro externo	m2	3,2		3	2	19,2
	m2	2,85		3	2	17,1
Descuento Puerta	m2	-1		2	2	-4
Muros Baños	m2	3,2		3	4	38,4
	m2	1,2		3	4	14,4
Descuento Puertas	m2	-0,7		2	2	-2,8
	m2					
	m2					
					TOTAL	354,83

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PISOS
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO ESMALTADO MINERAL. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION Y SELLANTE ACRILICO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	m2	16,2	9		1	145,8
Bodega	m2	3,05	3		1	9,15
					TOTAL	154,95

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PISOS
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO GRAVILLA LAVADA #2. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Borde Salon General - Cocina - Baños	m2	4,5	0,15		1	0,675
Boca Puerta baños	m2	0,7	0,15		2	0,21
Boca Puerta Bodega	m2	1	0,15		1	0,15
Boca Puerta Porton	m2	4	0,15		1	0,6
Anden Fachada Frontal	m2	9,3	2		1	18,6
					TOTAL	20,24

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	KG

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERÍA METALICA PARA CUBIERTA EXISTENTE. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	KG/ML	CANTIDAD	SUB TOTAL
Perfil 4x8 Cal. 18 Longitudinal	Kg	4		4	2	32
Perfil 4x8 Cal. 18 Transversal	Kg	2		4	2	16
					TOTAL	48

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta	m2	12	3		1	36
					TOTAL	36

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Frontal	ml	9,3			1	9,3
					TOTAL	9,3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml			5,7	2	11,4
					TOTAL	11,4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerado como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Fachada Lateral	ml	15			1	15
					TOTAL	15

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidades sanitarias	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO 20,50x 20,50; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÒN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Piso Cocina - Baños	m2	3,2		6	1	19,2
Pared Baños	.m2	3,2		1,6	3	15,36
Pared Baños	m2	1,2		1,6	4	7,68
Descuento Puertas Baños	m2	-0,7		1,6	2	-2,24
Lavadero	m2	2,8		1,6	1	4,48
Meson Cocina	m2	4,3	0,7		1	3,01
Salpicadera meson cocina	m2	4,9		0,6	1	2,94
Muros apoyo meson cocina	m2	0,8		0,9	2	1,44
					TOTAL	51,87

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Baños	und				2	2
Lavadero	und				1	1
Cocina	und				2	2
Bodega	und				1	1
				TOTAL		6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 CM 40W, 100-277 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3000 LM, VIDA ÚTIL MAYOR 30,000 H. INCLUYE MARCO SOPORTE EN ALUMINIO BLANCO, CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salon general	und				14	14
					TOTAL	14

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	TANQUE BAJITO 250 LT, INCLUYE DESMONTE EXISTENTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Meson Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral	m2	19,7		3,6	2	141,84
Descuento Ventanas	m2	-3,52		1	2	-7,04
Descuento Lucetas	m2	-1		0,25	3	-0,75
Fachada Posterior	m2	9		4,1	1	36,9
Descuento Lucetas	m2	-1,2		0,25	3	-0,9
Fachada Frontal	m2	9		3,1	1	27,9
Descuento Ventanas	m2	-1,2		2	1	-2,4
Descuento Porton	m2	-4		2,43	1	-9,72
Bodega perimetro externo	m2	3,2		3	2	19,2
	m2	2,55		3	2	17,1
Descuento Puerta	m2	-1		2	2	-4
Muros Baños	m2	3,2		3	4	38,4
	m2	1,2		3	4	14,4
Descuento Puertas	m2	-0,7		2	2	-2,8
Pared Baños	m2	-3,2		1,6	3	-15,36
Pared Baños	m2	-1,2		1,6	4	-7,68
Lavadero	m2	-2,8		1,6	1	-4,48
Salpicadera meson cocina	m2	-4,9		0,6	1	-2,94
					TOTAL	237,67

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral	m2	19,7		3,6	2	141,84
Descuento Ventanas	m2	-3,52		1	2	-7,04
Descuento Lucetas	m2	-1		0,25	3	-0,75
Fachada Posterior	m2	9		4,1	1	36,9
Descuento Lucetas	m2	-1,2		0,25	3	-0,9
Fachada Frontal	m2	9		3,1	1	27,9
Descuento Ventanas	m2	-1,2		2	1	-2,4
Descuento Porton	m2	-4		2,43	1	-9,72
Bodega perimetro externo	m2	3,2		3	2	19,2
	m2	2,85		3	2	17,1
Descuento Puerta	m2	-1		2	2	-4
Muros Baños	m2	3,2		3	4	38,4
	m2	1,2		3	4	14,4
Descuento Puertas	m2	-0,7		2	2	-2,8
Pared Baños	m2	-3,2		1,6	3	-15,36
Pared Baños	m2	-1,2		1,6	4	-7,68
Lavadero	m2	-2,8		1,6	1	-4,48
Salpicadera meson cocina	m2	-4,9		0,6	1	-2,94
					TOTAL	237,67

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/LAMINA LLENA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Porton Fachada Frontal	m2	4		2,43	2	19,44
Ventana Fachada Frontal	m2	2		1,2	2	4,8
Ventana Fachada Lateral	m2	1,8		1	2	3,6
	m2	1,72		1	2	3,44
Puerta Bodega	m2	1		2	2	4
					TOTAL	35,28

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Marcos Porton	ml	8,86			1	8,86
Marco Puerta Bodega	ml	5			1	5
					TOTAL	13,86

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral	m2	19,7		3,6	1	70,92
Descuento Ventanas	m2	-3,52		1	1	-3,52
Descuento Lucetas	m2	-1		0,25	3	-0,75
Fachada Frontal	m2	9		3,1	1	27,9
Descuento Ventanas	m2	-1,2		2	1	-2,4
Descuento Porton	m2	-4		2,43	1	-9,72
					TOTAL	82,43

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

15

Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GVH-15 Version: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

PROYECTO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

BARRIO: ALBERTO GALINDO

FECHA: sep-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
I	**COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN**				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	**DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS**				
1,1,1	DESMONTE TEJADO EXISTENTE (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	96,14	$ 10.381,00	$ 998.029,00
1,1,2	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)	M2	11,09	$ 16.609,00	$ 184.194,00
1,1,7	DEMOLICIÓN MUROS (INC. RETIRO DE SOBR.)	M2	4,38	$ 8.754,00	$ 38.343,00
2	**EXCAVACIONES Y CONCRETOS**				
2,1	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)	M3	3,42	$ 52.229,00	$ 178.832,00
2,1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	2,26	$ 79.732,00	$ 180.194,00
2,2	**CONCRETOS PARA PISOS**				
2,2,2	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2	34,56	$ 65.837,00	$ 2.275.327,00
3	**RED HIDROSANITARIA**				
3,1	**ACOMETIDA Y RED GENERAL**				
3,1,1	SUMINISTRO ACOMEDITA DOMICILIARIA. INCLUYE: TUBERIA DE 1/2", COLLAR DE DERIVACIÓN DE 3" X 1/2", REGISTRO ANTI FRAUDE, VALVULAS DE BOLA DE 1/2" MICROMEDIDOR DE 1/2", CAJILLA PLASTICA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 603.545,00	$ 603.545,00
3,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	ML	10	$ 7.141,00	$ 71.410,00
3,1,3	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	6	$ 64.401,00	$ 386.406,00
3,2	**DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS**				
3,2,1	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	17	$ 22.547,00	$ 383.299,00
3,2,2	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	8	$ 35.683,00	$ 285.464,00
3,2,3	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)	M	6	$ 93.748,00	$ 562.488,00
3,2,4	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	4	$ 72.122,00	$ 288.488,00
3,2,5	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)	UN	3	$ 105.395,00	$ 316.185,00
3,3	**DRENAJES**				
3,3,1	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)	UN	2	$ 377.947,00	$ 755.894,00
4	**MAMPOSTERIA**				
4,1	**MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO**				
4,1,1	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM	M2	10,8	$ 51.837,00	$ 559.840,00
4,2	**VARIOS - MAMPOSTERIA**				
4,2,1	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)	M	12,1	$ 82.477,00	$ 997.972,00
4,2,2	REMATES CHUCHILLAS EN LADRILLO TOLETE COMUN	M	9,12	$ 32.298,00	$ 294.558,00
4,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM; INCLUYE REFUERZO Y MURO SOPORTE EN BLOQUE No. 05	M	2,2	$ 123.956,00	$ 272.703,00
6	**INSTALACIÓN ELECTRICA**				
6,1	**PUNTOS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO)**				
6,1,1	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	3	$ 126.462,00	$ 379.386,00
6,1,2	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	1	$ 138.362,00	$ 138.362,00
6,1,3	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	6	$ 135.362,00	$ 812.172,00
6,2	**ACOMETIDAS Y CONDUCTORES**				
6,2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR MONOFASICO TRIFILAR 240 V 5-60 A; INCLUYE CAJA MEDIDOR TIPO LONCHERA, CONEXIÓN Y REGISTRO ELECTRIFICADORA HUILA	UN	1	$ 374.457,00	$ 374.457,00
6,2,2	TUBERIA IMC 3/4" - PARA ACOMETIDA, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES	UN	1	$ 314.170,00	$ 314.170,00
6,3	**TABLEROS E INTERRUPTORES**				
6,3,1	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 154.905,00	$ 154.905,00
6,3,2	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2	$ 23.383,00	$ 46.766,00
7	**PAÑETE**				
7,1	**PAÑETES SOBRE MURO**				
7,1,1	RESANES GENERALES	M2	5,29	$ 12.070,00	$ 63.850,00
7,1,2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5	M2	35,18	$ 20.547,00	$ 722.843,00
8	**PISOS**				
8,2	**PISOS EN GRAVILLA LAVADA**				
8,2,1	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO GRAVILLA LAVADA #2. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION	M2	10,30	$ 55.370,00	$ 570.311,00
9	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES**				
9,1	**ESTRUCTURA Y CUBIERTA**				
9,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERÍA METALICA PARA CUBIERTA EXISTENTE. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS	KG	56,65	$ 22.948,00	$ 1.300.004,00
9,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.	M2	96,14	$ 48.516,00	$ 4.664.328,00
9,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19	M	5,15	$ 28.094,00	$ 144.684,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

9,2	ACCESORIOS Y OTROS				
9,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	5,15	$ 83.335,00	$ 429.175,00
9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)	M	7	$ 25.605,00	$ 179.235,00
9,2,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE	M	5,15	$ 58.426,00	$ 300.894,00
9,2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.	M	24,59	$ 28.945,00	$ 711.758,00
10	CARPINTERIA DE METÁLICA				
10,1	CARPINTERIA EN LAMINA				
10,1,1	REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS LAMINA C.R. CAL 18. (INLCUYE ANTIC - ESMALTE)	M2	3	$ 78.856,00	$ 236.568,00
10,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.	UN	3	$ 830.666,00	$ 2.491.998,00
11	ENCHAPES				
11,1	ENCHAPES PISO - MURO				
11,1,1	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	108,26	$ 70.552,00	$ 7.637.960,00
12	ILUMINACION				
12,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS				
12,1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UN	17	$ 34.126,00	$ 580.142,00
13	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
13,1	APARATOS SANITARIOS				
13,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 362.822,00	$ 725.644,00
13,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)	UN	2	$ 212.823,00	$ 425.646,00
13,1,5	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO, CON ALBERCA, ACABADO EN ENCHAPE Y GRANITO, INLCUYE GRIFERIA	UN	1	$ 427.586,00	$ 427.586,00
13,1,6	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA	UN	1	$ 190.639,00	$ 190.639,00
15	PINTURA				
15,1	PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA				
15,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	141,49	$ 11.367,00	$ 1.608.317,00
15,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	141,49	$ 13.701,00	$ 1.938.554,00
15,2	PINTURA SOBRE METAL				
15,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA	M	75,3	$ 9.772,00	$ 735.832,00
15,3	VARIOS - PINTURA				
15,3,1	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA	M2	11,99	$ 25.778,00	$ 309.078,00
16	OTROS - VARIOS				
16,4	AVISO INFORMATIVO CASETA				
16,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO AVISO CASETA COMUNAL; INCLUYE IMPRESIÓN FULL COLOR SEGÚN DISEÑO, EN MATERIAL BANNER LAMINADO PARA INTEMPERIE Y ESTRUCTURA EN TUBO DE 2", TAMAÑO 1,8 X 0,80 M	UN	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 39.248.436,00
II	COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				
	Administración % C.D.		21,00%		$ 8.242.171,35
	Imprevistos % C.D.		3,00%		$ 1.177.453,05
	Utilidad % C.D.		5,00%		$ 1.962.421,75
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN				$ 11.382.046,00
	TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCIÓN (Directos + Indirectos)				$ 50.630.481,00
III	OTROS COSTOS INDIRECTOS				
	Interventoria				$ -
	Estudios, Diseños y Licencias				$ -
	Seguros y Garantías Cobro Subsidio				$ -
	Financieros				$ -
	Gastos de Protocolización y Legalización del Subsidio				$ -
	TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS				$ -
IV	VALOR LOTE				$ -
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 50.630.481,00

(FIRMA)
ELABORO: _____
NOMBRE PROFESIONAL _____
CARGO: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	m2	4,56	5,13		1	23,3928
Cubierta Caida 2	m2	5,85	5,13		1	30,0105
Cubierta Caida 3	m2	8,33	5,13		1	42,7329
					TOTAL	96,14

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 8 CM (INC. RETIRO DE SOBRANTES)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidad sanitaria proyectada sobre placa existente	m2	1,55	1,35		1	2,0925
Placa Anden Fachada	m2	4,5	2		1	9
				TOTAL		11,09

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICIÓN MUROS (INC. RETIRO DE SOBR.)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	m2	1,12		1,6	2	3,584
	m2	0,5		1,6	1	0,8
					TOTAL	4,38

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONCRETOS
ITEM	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCIÓN FINAL)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red sanitaria 4" sanitario nuevo	m3	4	0,3	0,4	2	0,96
Red sanitaria 2" lavamanos	m3	4	0,3	0,4	2	0,96
Red sanitaria 2" lavaplatos nuevo	m3	4	0,3	0,4	1	0,48
Cajilla Inspección	m3	0,8	0,8	0,8	2	1,024
					TOTAL	3,424

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M3

CAPITULO	EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONCRETOS
ITEM	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Red sanitaria 4" sanitario nuevo	m3	4	0,3	0,264	2	0,6336
Red sanitaria 2" lavamanos	m3	4	0,3	0,264	2	0,6336
Red sanitaria 2" lavaplatos nuevo	m3	4	0,3	0,264	1	0,3168
Cajilla Inspección	m3	0,8	0,8	0,528	2	0,67584
					TOTAL	2,26

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	EXCAVACIÓN, RELLENO Y CONCRETOS
ITEM	PLACA CONTRAPISO DE 8 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Faltante Salon General	m2	4,6	4,82		1	22,172
Placa Anden Fachada	m2	5,15	2		1	10,3
Unidad sanitaria proyectada sobre placa existente	m2	1,55	1,35		1	2,0925
					TOTAL	34,56

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	SUMINISTRO ACOMEDITA DOMICILIARIA. INCLUYE: TUBERIA DE 1/2", COLLAR DE DERIVACIÓN DE 3" X 1/2", REGISTRO ANTI FRAUDE, VALVULAS DE BOLA DE 1/2" MICROMEDIDOR DE 1/2", CAJILLA PLASTICA Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Anden Fachada Frontal	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	ML

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios, lavamanos y cocina	ml				10	10
					TOTAL	10

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
lavamanos	und				2	2
Cocina	und				1	1
Poceta lavado	und				1	1
					TOTAL	6

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
lavamanos	ml	4			2	8
Lavaplatos	ml	4			2	8
Poceta Lavado	ml	1			1	1
					TOTAL	17

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	ml	4			2	8
					TOTAL	8

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Colector cajilla a domicilaria	ml	6			1	6
					TOTAL	6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavamanos	und				2	2
Lavaplatos	und				1	1
Poceta lavado	und				1	1
				TOTAL		4

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" (INCLUYE MEDIDA HASTA LA RED PRINCIPAL O CAMBIO DE DIAMETRO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitario	und				2	2
Sifon lavado area baño - Cocina	und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	RED HIDROSANITARIA
ITEM	CAJA INSPECCION 60 X 60 X 60 CM EN CONCRETO F'C: 2.500 PSI (INC. PAÑETE IMPERMEABILIZADO, BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
cajilla inspección	und				1	1
domiciliaria	und				1	1
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	m2	5,15		3,4	1	17,51
Descuento Puerta	m2	-1,2		2,1	1	-2,52
Descuento Ventana	m2	-2		1,5	1	-3
					TOTAL	11,99

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	MURO EN BLOQUE NO. 5 E=12 CM

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Ventana muro Posterior	m2	2,5		0,6	1	1,5
Unidades Sanitarias	m2	1,75		2	2	7
	m2	1,15		2	1	2,3
					TOTAL	10,8

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 .(INCLUYE ACERO)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Columnetas Baños	ml			2	3	6
Viguetas Baño	ml			6,1	1	6,1
					TOTAL	12,1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	REMATES CHUCHILLAS EN LADRILLO TOLETE COMUN

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cuchillas cubierta caida 1	ml	4,56			2	9,12
					TOTAL	9,12

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	MAMPOSTERIA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 60 CM; INCLUYE REFUERZO Y MURO SOPORTE EN BLOQUE No. 05

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cocina	ml	2,2			1	2,2
					TOTAL	2,2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
Cocina	und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				5	5
Cocina	und				1	1
					TOTAL	6

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTADOR MONOFASICO TRIFILAR 240 V 5-60 A; INCLUYE CAJA MEDIDOR TIPO LONCHERA, CONEXIÓN Y REGISTRO ELECTRIFICADORA HUILA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Fachada	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TUBERIA IMC 3/4" - PARA ACOMETIDA, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muro Fachada	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 4 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA, BARRAJE DE TIERRA AISLADA. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	INSTALACIÓN ELECTRICA
ITEM	INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Salón General	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	RESANES GENERALES

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Muros costado Lateral	m2	0,3		2	4	2,4
Muro fachada Frontal	m2	4,82		0,6	1	2,892
					TOTAL	5,29

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PAÑETES
ITEM	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:5

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Ventana muro Posterior	m2	2,5		0,6	1	1,5
Unidades Sanitarias	m2	2		2,2	4	17,6
	m2	1,35		2,2	2	5,94
	m2	1,25		2,2	2	5,5
Muro Fachada	m2	1		1,6	2	3,2
Muros apoyo meson cocina	m2	0,8		0,9	2	1,44
					TOTAL	35,18

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	#REF!

CAPITULO	PISOS
ITEM	AFINADO MORTERO 1:3 H=4, ACABADO GRAVILLA LAVADA #2. INLUCYE CORTE, JUNTA PLASTICA DILTALACION

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Placa Anden Fachada	m2	5,15	2		1	10,3
					TOTAL	10,3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	KG

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILERÍA METALICA PARA CUBIERTA EXISTENTE. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	PESO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Platina 1 1/2 x1/8"	Kg/ml	5,15		1,0	11	56,65
					TOTAL	56,65

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TEJA ACERO PREPINTADA ARQUITECTONICA 1,07X6 M CAL. 30, INCLUYE TORNILLOS FIJACIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	m2	4,56	5,13		1	23,3928
Cubierta Caida 2	m2	5,85	5,13		1	30,0105
Cubierta Caida 3	m2	8,33	5,13		1	42,7329
					TOTAL	96,14

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN LAMINA C.R. PREPINTADA Ds. 06 m CAL. 19

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Caballete aguas 1 y 2	ml	5,15			1	5,15
					TOTAL	5,15

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 100 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Entre Cubierta caida 2 y 3	ml	5,15			1	5,15
					TOTAL	5,15

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml			7	1	7
					TOTAL	7

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA DS = 60 CM - CAL 18. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	ml	5,15			1	5,15
					TOTAL	5,15

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 18 - DS=30 CM.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Cubierta Caida 1	ml	4,56			1	4,56
Cubierta Caida 2	ml	5,85			2	11,7
Cubierta Caida 3	ml	8,33			1	8,33
					TOTAL	24,59

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	m2	5,15		3,4	1	17,51
Descuento Puerta	m2	-1,2		2,1	1	-2,52
Descuento Ventana	m2	-2		1,5	1	-3
					TOTAL	11,99

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Alcaldía de Neiva	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	FOR-GI-12 Versión: 01 Vigente desde: Septeimbre 02 del 2024	mipg modelo integrado de planeación y gestión

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	REPARACIÓN VENTANAS Y PUERTAS LAMINA C.R. CAL 18. (INLCUYE ANTIC - ESMALTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Ventana Fachada Frontal	m2	2		1,5	1	3
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	CARPINTERIA DE METÁLICA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA LAMINA C.R. C18 + MARCOS PUERTA LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,85 -1.30M, ,CERROJO SOBRE PONER, ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Unidades sanitarias	und				2	2
Puerta Acesso Principal	und				1	1
					TOTAL	3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	ENCHAPE CERAMICO FORMATO VARIBALE; INCLUYE WIN ALUMINIO, SUMINISTRO INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Pared Unidades Sanitarias	m2	1,75		1,6	2	5,6
	m2	1,35		1,6	2	4,32
	m2	1,25		1,6	2	4
Piso Unidades Sanitarias	m2	1,25		1,2	2	3
Meson Cocina	m2	2,2		0,7	1	1,54
Salpicadero Meson Cocina	m2	2,2		0,6	1	1,32
Muros apoyo meson cocina	m2	0,8		0,9	2	1,44
Salpicadero Lavadero	m2	1		0,6	1	0,6
Piso Salon General	m2	16,85	5,13		1	86,4405
					TOTAL	108,26

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	ILUMINACION
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Sanitarios	und				2	2
Cocina	und				1	1
Salon General	und				14	14
					TOTAL	17

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO	OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y ACOPLE (INCLUYE DESMONTE EXISTENTE)

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Bateria sanitaria	und				2	2
					TOTAL	2

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO, CON ALBERCA, ACABADO EN ENCHAPE Y GRANITO, INLCUYE GRIFERIA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavadero	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	UN

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
ITEM	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 60X40 EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERÍA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Lavaplatos Cocina	und				1	1
					TOTAL	1

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE PAÑETE

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral cubieta caida 1	m2	8,2		3,225	2	52,89
Descuento Ventana Fachada Lateral	m2	-2,5		0,6	1	-1,5
Fachada Lateral cubieta caida 2	m2	5,65		3,225	2	36,4425
Descuento Area Baños	m2	-2,95		1,6	1	-4,72
Fachada Lateral cubieta caida 3	m2	3		3,675	2	22,05
Fachada muro Posterior	m2	4,82		3,95	1	19,039
Fachada muro Frontal	m2	4,82		3,4	1	16,388
Descuento Puerta Fachada	m2	-1,2		2,1	1	-2,52
Descuento Ventana Fachada Frontal	m2	-2		1,5	1	-3
Unidades Sanitarias	m2	2		0,6	4	4,8
		1,35		0,6	2	1,62
					TOTAL	141,49

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada Lateral cubieta caida 1	m2	8,2		3,225	2	52,89
Descuento Ventana Fachada Lateral	m2	-2,5		0,6	1	-1,5
Fachada Lateral cubieta caida 2	m2	5,65		3,225	2	36,4425
Descuento Area Baños	m2	-2,95		1,6	1	-4,72
Fachada Lateral cubieta caida 3	m2	3		3,675	2	22,05
Fachada muro Posterior	m2	4,82		3,95	1	19,039
Fachada muro Frontal	m2	4,82		3,4	1	16,388
Descuento Puerta Fachada	m2	-1,2		2,1	1	-2,52
Descuento Ventana Fachada Frontal	m2	-2		1,5	1	-3
Unidades Sanitarias	m2	2		0,6	4	4,8
		1,35		0,6	2	1,62
					TOTAL	141,49

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE S/ MARCOS LAMINA - ESTRUCTURA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Correas cubierta existente	ml	4,82			15	72,3
Cerchas Voladizo Cubierta	ml	1,5			2	3
					TOTAL	75,3

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE CASETAS JAC EN EL MUNICIPIO DE NEIVA	UNIDAD	M2

CAPITULO	PINTURA
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION ESGRAFIADO GRANIPLAST FACHADA

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

UBICACIÓN	UNIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUB TOTAL
Fachada	m2	5,15		3,4	1	17,51
Descuento Puerta	m2	-1,2		2,1	1	-2,52
Descuento Ventana	m2	-2		1,5	1	-3
					TOTAL	11,99

SOPORTE GRAFICO

OBSERVACION

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva