ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
		CONCRETO 3000	**M3**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
ARENA LAVADA DE RIO	M3	35.000,00	0,57	19.775,00	
CEMENTO GRIS	KG	670,60	350,00	234.710,00	
AGUA	LT	5,00	210,00	1.050,00	
TRITURADO 3/4PULG. (PERIMETRO URBANO) I.T.(170KM.*$800+$100.666.33)	M3	266.893,50	0,85	226.859,48	
DESPERDICIO	%		0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 482.394,48

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR					18.954,85	
MEZCLADORA 1 BULTO	DIA	1,00	70.000,00	3,50	20.000,00	
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS		$ 38.954,85

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
CUADRILLA 1*6	1	379.096,93	75%	663.419,62	3,50	189.548,46	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 189.548,46
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 710.897,79**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 710.897,79**

VALOR PRECIO UNITARIO	**710.897,79**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL

REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
		MORTERO 1-4	**M3**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
ARENA LAVADA DE RIO	M3	35.000,00	1,20	42.000,00	
CEMENTO GRIS	KG	670,60	364,00	244.098,40	
AGUA	LT	5,00	185,00	925,00	
DESPERDICIO	%		0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 287.023,40

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR					18.954,85	
MEZCLADORA 1 BULTO	DIA	1,00	70.000,00	3,50	20.000,00	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 38.954,85

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
CUADRILLA 1*6	1	379.096,93	75%	663.419,62	3,50	189.548,46	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 189.548,46
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 515.526,71**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 515.526,71**

VALOR PRECIO UNITARIO **515.527,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
		MORTERO 1:3	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
ARENA LAVADA DE RIO	M3	35.000,00	1,09	38.150,00	
CEMENTO GRIS	KG	670,60	454,00	304.452,40	
AGUA	LT	5,00	230,00	1.150,00	
DESPERDICIO	%		0,05	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 343.752,40

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR					18.954,85	
MEZCLADORA 1 BULTO	DIA	1,00	70.000,00	3,50	20.000,00	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 38.954,85

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
CUADRILLA 1*6	1	379.096,93	75%	663.419,62	3,50	189.548,46	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 189.548,46
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 572.255,71**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 572.255,71**
VALOR PRECIO UNITARIO	**572.256,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ