ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
CUBIERTA	**6.1**	**CUBIERTA EN TEJA SINTRASLAPO TIPO STANDING SEAM**	**M2**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
TEJA SIN TRASLAPO STANDING SEAM COLOR BLAN	M2	58.651,00	1,00	58.651,00	
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1 1/2PULG.	UND	670,00	3,00	2.010,00	
DESPERDICIO	%	58.651,00	0,05	2.932,55	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 63.593,55

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR					5.582,59	
ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.		DIA	2.069,20	1,69	1.224,38	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 6.806,97

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	7,00	16.877,60	
OBRERO	3	51.931,09	75%	272.638,20	7,00	38.948,31	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 55.825,92
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 126.226,44**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 126.226,44**

VALOR PRECIO UNITARIO **126.226,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
CUBIERTA	**6.2**	**CORREA METALICA EN TUBO ESTRUCTURAL DE 4*2 PULG.**	**ML**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
TUBERIA ACERO ESTRUCTURAL 4X2 PULG.	M	44.942,33	1,00	44.942,33	
ANCLAJES EN ACERO	KG	2.524,00	0,25	631,00	
SOLDADURA 7018 X1/8 PULG.	KG	21.900,00	0,07	1.533,00	
ANTICORROSIVO ROJO	GL	69.000,00	0,01	690,00	
DISOLVENTE THINNER	GL	41.890,00	0,02	837,80	
LIJA	UND	1.500,00	0,50	750,00	
DESPERDICIO	%	48.753,13	0,05	2.437,66	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 51.821,79

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR					1.934,42	
EQUIPO DE SOLDADURA	DIA	1,00	36.211,00	20,00	1.810,55	
CORTADORA DE METAL	DIA	1,00	60.000,00	20,00	3.000,00	
				SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS		$ 6.744,97

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	20,00	5.907,16	
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	20,00	4.543,97	
ORNAMENTADOR	1	101.634,56	75%	177.860,48	20,00	8.893,02	
					SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 19.344,16
					TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 77.910,92**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 77.910,92**

VALOR PRECIO UNITARIO **77.911,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024

OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CAPITULO:	ITEM:	ACTIVIDAD	UNIDAD
CUBIERTA	**6.3**	**CABALLETE EN TEJA TIPO STANDING SEAM**	**ML**

1. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
AMARRE DE TUERCA	UND	895,00	4,00	3.580,00	
CABALLETE	UND	96.800,00	0,50	48.400,00	
DESPERDICIO	%	51.980,00	0,00	-	
				SUBTOTAL MATERIALES	$ 51.980,00

2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/HORARIA	REND.	VR. UNIT.	
HEERAMIENTA MENOR					348,37	
ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.	DIA	4,00	2.069,20	60,00	137,95	
					SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS	$ 486,32

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	SALARIO	% PREST	JORNAL	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OFICIAL	1	67.510,41	75%	118.143,22	60,00	1.969,05	
OBRERO	1	51.931,09	75%	90.879,40	60,00	1.514,66	
						SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 3.483,71
						TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 55.950,03**

ADMINISTRACION	0,0%	$ 0,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ 0,00
UTILIDAD	0%	$ 0,00
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 0,00**

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 55.950,03**

VALOR PRECIO UNITARIO **55.950,00**

OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ
MP. 121037-0617671 NTS
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ