**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024**

**OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

| CAPITULO: | ITEM: | ACTIVIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| **CIELO RASO** | **8.1** | **CIELO RASO EN PVC** | **M2** |

**1. MATERIALES**

| DESCRIPCIÓN | UNID. | PR. UNIT | CANT. | VR. UNIT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORNIZA EN PVC | M | 5.000,00 | 2,50 | 12.500,00 | |
| ANGULO GALVANIZADO 1*1 PULG. 2.44 M. | M | 1.882,00 | 2,50 | 4.705,00 | |
| LAMINA DE PVC PARA CIELORRASO 0.30*5.95 M. | M2 | 21.662,00 | 1,00 | 21.662,00 | |
| PUNTILLA DE ACERO | LB | 12.500,00 | 0,02 | 250,00 | |
| OMEGA GALVANIZADA 2.44 M. | UND | 2.660,00 | 2,00 | 5.320,00 | |
| VIGUETA GALVANIZADA 2.44 M. | UND | 2.660,00 | 2,00 | 5.320,00 | |
| TORNILLO CORTO DE ESTRUCTURA | UND | 36,67 | 30,00 | 1.100,10 | |
| DESPERDICIO | % | 50.857,10 | 0,05 | 2.542,86 | |
| | | | | SUBTOTAL MATERIALES | $ 53.399,96 |

**2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS**

| DESCRIPCIÓN | TIPO | CANT. | T/HORARIA | REND. | VR. UNIT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEERAMIENTA MENOR | | | | | 1.621,09 | |
| ANDAMIO METALICO DE 1.5*1.5*2.2 MTS | DIA | 1,00 | 2.069,20 | 18,50 | 111,85 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | $ 1.732,94 |

**3. MANO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN | No. | SALARIO | % PREST | JORNAL | REDN/DIA | VR. UNIT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFICIAL ESPECIAL | 1 | 67.510,41 | 75% | 118.143,22 | 18,50 | 6.386,12 | |
| OBRERO | 2 | 51.931,09 | 75% | 181.758,80 | 18,50 | 9.824,80 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 16.210,92 |
| | | | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS | **$ 71.343,82** |

| | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 0,0% | $ 0,00 |
| IMPREVISTOS | 0,0% | $ 0,00 |
| UTILIDAD | 0% | $ 0,00 |
| | | |
| TOTAL COSTO INDIRECTO | | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | **$ 71.343,82** |

**VALOR PRECIO UNITARIO** **71.344,00**

**OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ**
**MP. 121037-0617671 NTS**
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024**

**OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

| CAPITULO: | ITEM: | ACTIVIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| **CIELO RASO** | **8.2** | **MEDIA CAÑA EN PVC PARED-PARED** | **ML** |

**1. MATERIALES**

| DESCRIPCIÓN | UNID. | PR. UNIT | CANT. | VR. UNIT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | UND | 31.900,00 | 0,33 | 10.527,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DESPERDICIO | % | 10.527,00 | 0,05 | 526,35 | |
| | | | | SUBTOTAL MATERIALES | $ 11.053,35 |

**2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS**

| DESCRIPCIÓN | TIPO | CANT. | T/HORARIA | REND. | VR. UNIT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEERAMIENTA MENOR | DIA | 1 | | | 1.045,11 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | $ 1.045,11 |

**3. MANO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN | No. | SALARIO | % PREST | JORNAL | REDN/DIA | VR. UNIT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUADRILLA | 1 | 119.441,50 | 75% | 209.022,62 | 20,00 | 10.451,13 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 10.451,13 |
| | | | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS | **$ 22.549,59** |

| | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 26,5% | $ 0,00 |
| IMPREVISTOS | 1,5% | $ 0,00 |
| UTILIDAD | 7% | $ 0,00 |
| | | |
| TOTAL COSTO INDIRECTO | | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | **$ 22.549,59** |

**VALOR PRECIO UNITARIO** **22.550,00**

**OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ**
**MP. 121037-0617671 NTS**
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS- 2024**

**OBJETO: ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PUERTO GAITÁN DEL MUNICIPIO DE TAME DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA**

| CAPITULO: | ITEM: | ACTIVIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| **CIELO RASO** | **8.3** | **MEDIA CAÑA EN PVC CIELO RASO-PARED** | **ML** |

**1. MATERIALES**

| DESCRIPCIÓN | UNID. | PR. UNIT | CANT. | VR. UNIT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | UND | 31.900,00 | 0,33 | 10.527,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DESPERDICIO | % | 10.527,00 | 0,05 | 526,35 | |
| | | | | SUBTOTAL MATERIALES | $ 11.053,35 |

**2. EQUIPO Y HERRAMIENTAS**

| DESCRIPCIÓN | TIPO | CANT. | T/HORARIA | REND. | VR. UNIT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEERAMIENTA MENOR | DIA | 1 | | | 1.045,11 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTAS | | $ 1.045,11 |

**3. MANO DE OBRA**

| DESCRIPCIÓN | No. | SALARIO | % PREST | JORNAL | REDN/DIA | VR. UNIT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUADRILLA | 1 | 119.441,50 | 75% | 209.022,62 | 20,00 | 10.451,13 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | SUBTOTAL MANO DE OBRA | $ 10.451,13 |
| | | | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS | **$ 22.549,59** |

| | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 26,5% | $ 0,00 |
| IMPREVISTOS | 1,5% | $ 0,00 |
| UTILIDAD | 7% | $ 0,00 |
| | | |
| TOTAL COSTO INDIRECTO | | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | **$ 22.549,59** |

**VALOR PRECIO UNITARIO** **22.550,00**

**OSCAR JAIR PORTILLA GOMEZ**
**MP. 121037-0617671 NTS**
INGENIERO CIVIL
REALIZÓ