

Revisión presupuesto contratista Cereté

PH Pedro Hernando Ciendua Ochoa
Para Nicolas Ernesto Garzon Mora

 Evaluación presupuesto eléctrico Cereté rev.0.pdf 341 KB

 Responder
 Responder a todos
 Reenviar

mar 22/07/2025 1:57 p. m.

Estimado Nicolás

A continuación, se describe la Evaluación del presupuesto enviado por el contratista del centro zonal Cereté, regional Córdoba.

1. REVISIÓN DE ITEMS NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO

Sobre este punto se debe indicar que el número de ítems presentados por el contratista difiere de acuerdo con la siguiente descripción:

1.1 ítems no cotizados por el Contratista.

Ítems 1.1, 1.2, 1.3, estos tres (3) ítems (relacionados con trámites y servicios) y hacen parte del soporte legal y técnico sobre las actividades y cantidades que hacen parte del proyecto, tales como son: el diseño, las certificaciones RETIE y los trámites ante electrificadora y demás entes que se requiere diligenciar cualquier trámite.

Ítems 1.4, y 1.5 (Instalaciones externas) de acuerdo a la modulación general y evaluación de la posible carga requerida para el centro zonal, se hace necesario la instalación del transformador de potencia proyectado en estos ítems. Y para la protección de las personas y equipos el sistema de puesta a tierra es fundamental su diseño y construcción (en el ítem se da un estimado sobre este punto)

1.2 ítems adicionales fuera del presupuesto ICBF

Salieron 4 ítems nuevos, que no estaban contemplados en el presupuesto referencia ICBF, Dos (2) relacionados con el ítem 1.3 como son la acometida eléctrica en baja tensión que viene desde el transformador hasta el tablero general de acometidas y la tubería IMC de 3"y que fueron tomados en forma individual pero que hacen parte del paquete del ítem 1.3

Dos (2) que hacen parte de datos como son el cable de datos y UPS y hacen parte de otra línea del ICBF, llamado DIT. Ellos sacaran un listado de varios ítems y que no están contemplados en este presupuesto.

Elementos eliminados **13** Borradores [36]