INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES PARA SEDE DE BARRANQUILLA REGIONAL NORTE

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	BIG TIME INDUSTRIES SERVICES		COMSERTEC DEL ATLÁNTICO		PROMEDIOS	
				VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL PROMEDIO
1	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) contenedor refrigerado de veinte (20) pies tipo marino, para congelación (de -05° a -10° C°) para almacenamiento de evidencias biológicas, debe incluir la instalación y puesta en marcha de transformador de 17 KV de tensión de 220V a 440V. O de acuerdo a las condiciones de funcionamiento en cuanto a nivel de tensión y potencia del sistema de refrigeración del contenedor. Suministro e instalación de acometida de potencia de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50 metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 8X4, breaker semi industrial 3 x 70, tubería EMT galvanizada de 1 ½ de diámetro con accesorios necesarios y de fijación en paredes o pisos. Suministro e instalación de accesorios necesarios para la conexión eléctrica del trasformador, sistemas de refrigeración en el contenedor refrigerado y trabajos de mampostería y resane de ser necesario.	UNIDAD	1	$ 58.000.000	$ 58.000.000	60.000.000	$ 60.000.000	$ 59.000.000	$ 59.000.000
2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Contenedor marítimos o prefabricado de (40) pies tipo bodega ubicado en 1er piso, acabados en pintura color blanco externo e interno, con aislamiento térmico en paredes y cielo raso, acabado de paredes internas y cielo raso en fibrocemento de 6 mm, piso en PVC de alto tráfico, con Instalaciones eléctricas 3 tomas para 120Vol , 4 lámparas tipo LED, interruptor para lámparas, acometidas eléctricas para aires acondicionados, suministro e instalación de dos (2) aires tipo mini SPLIT de 12.000 BTU , suministro e instalación de caja de breaker con sus protección de acuerdo al consumo nominal de potencia e iluminación , debe tener instalado puerta de acceso peatonal con cerradura y llaves, con dos (2) ventanas una hoja fija una móvil con seguros y rejas o canastas de seguridad externa. Suministro e instalación de 2 puestos de trabajo con silla ergonómica tipo secretarial. Suministro e instalación de acometida de potencia e iluminación de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 10X4, breaker semi industrial 3 x 50 se debe suministrar el material eléctrico necesario que garantice el buen funcionamiento de los contenedores.	UNIDAD	2	$ 75.000.000	$ 150.000.000	80.000.000	$ 160.000.000	$ 77.500.000	$ 155.000.000

3	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Contenedor marítimos o prefabricado de (40) pies tipo bodega ubicado en 2 piso (encima de otro contenedor debidamente anclados) , acabados en pintura color blanco externo e interno, con aislamiento térmico en paredes y cielo raso, acabado de paredes internas y cielo raso en fibrocemento de 6 mm, piso en PVC de alto tráfico, suministro e instalación de 2 puestos de trabajo con silla ergonómica tipo secretarial con Instalaciones eléctricas 3 tomas para 120Vol , 4 lámparas tipo LED, interruptor para lámparas, acometidas eléctricas para aires acondicionados, suministro e instalación de dos (2) aires tipo mini SPLIT de 12.000 BTU , suministro e instalación de caja de breaker con sus protección de acuerdo al consumo nominal de potencia e iluminación , debe tener instalado puerta de acceso peatonal con cerradura y llaves, con tres (3) ventanas una hoja fija una móvil con seguros y rejas o canastas de seguridad externa. Suministro e instalación de acometida de potencia e iluminación de la subestación hasta el punto de trabajo del contenedor distancia aproximada (50 metros lineales) materiales cable encauchetado calibre 10X4, breaker semi industrial 3 x 50, se debe suministrar el material eléctrico necesario que garantice el buen funcionamiento de los contenedores.	UNIDAD	2	$ 80.000.000	$ 160.000.000	85.000.000	$ 170.000.000	$ 82.500.000	$ 165.000.000
4	Suministro e instalación de escaleras metálicas con descaso para el acceso del piso uno al piso dos, para el acceso al contendor superior debidamente anclada al piso y al contenedor.	UNIDAD	2	$ 30.000.000	$ 60.000.000	20.000.000	$ 40.000.000	$ 25.000.000	$ 50.000.000
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO					$ 428.000.000		$ 430.000.000		$ 429.000.000



OSCAR DAVID RODRIGUEZ TORRES

Técnico