REQUERIMIENTO TÉCNICO PARA CONTRATO DE OBRA - MUNICIPIO DE LEBRIJA	
SECRETARIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE	ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
FECHA ELABORACIÓN	01 DE JULIO DE 2025

1. NECESIDAD TÉCNICA

El Municipio de Lebrija a raíz de los desabastecimientos de agua del año 2015 y en búsqueda de soluciones decidió ingresar al plan Departamental de agua, es por esto que para el 29 de julio de 2016 celebró el convenio de cooperación y apoyo financiero para la vinculación del Municipio de Lebrija al programa agua y saneamiento para la prosperidad- Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento (PAP-PDA) suscrito con el departamento de Santander y la empresa de servicios públicos de Santander ESANT S.A. E.S.P. No. 00001260; Sustentado bajo el CONPES No. 3463 del 12 de marzo de 2007.

En el departamento de Santander existen 32 municipios con nivel bajo de abastecimiento de Agua, siendo este recurso el más importante para la supervivencia de la Población; dentro de los municipios encontramos a Lebrija con una población de 46.053 personas según el Censo DANE 2018 proyección 2024, municipio que cuenta con el agro como la actividad económica principal, actividad que requiere la disponibilidad permanente del recurso hídrico, por lo tanto, la población se encuentra afectada ya que la fuente de ingresos y de subsistencia se está reduciendo en calidad y en dinero.

Además, ante la escases de agua que se presenta, en la zona del casco urbano, se ha generado la obligación de realizar racionamiento por periodos de hasta cuatro (4) días seguidos, con suministros restringidos de cuatro (4) horas por día, con el fin de para garantizar el abastecimiento mínimo a la comunidad de los diferentes barrios y establecimientos de comercio; situación que ha con llevado a que la comunidad recolecte aguas mediante tanques, pozos, generado el incremento y la probabilidad de enfermedades tales como dengue, malaria, chikunguña, debido a la acumulación o estancamiento de líquido.

Ahora bien, en lo relacionado a las zonas veredales existe escases de agua potable, comprometiendo la seguridad alimentaria, así como la perdida de cultivos por la dificultad del riego de los mismos; por otra parte, algunos acueductos veredales no están en su totalidad a la vanguardia con la reglamentación pertinente, de igual forma, y requieren obras de infraestructura que en muchas veredas se dificultan la inversión de recursos públicos, debido a la falta de legalización de servidumbres y la titularidad de los predios donde operan los acueductos, y otros requieren el suministro de elementos que permitan tecnificar y mejorar las redes de sus acueductos; de otra parte la dificultad de abastecimiento de agua genera que las sedes educativas no son atendidas por acueductos veredales si no por sistemas de bombeo alternativos que permite garantizar el servicio de agua para los estudiantes que son atendidos en el territorio.

Adicionalmente, aun cuando el crecimiento de la población rural y urbana se evidencia en algunos sectores, estas zonas carecen de unidades sanitarias o afectaciones de las mismas y por los niveles de vulnerabilidad a las familias se les dificulta atender sus necesidades básicas causando focos de vectores que podrían afectar la salud y el bienestar de la comunidad, sumándole que no cuentan con acueductos y requieren una atención prioritaria, demandando una inversión donde se tendrán que valorar diferentes alternativas que sean óptimas para la garantizar las condiciones adecuadas dentro de la población.

El municipio de Lebrija como entidad administrativa del estado, le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las Leyes.

De conformidad con el artículo 2 de la constitución Política, las autoridades están constituidas para proteger todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, creencias y demás derechos de libertades.

La Administración Municipal de Lebrija ha diseñado y adoptado el Plan de Desarrollo 'Lebrija Educada y Productiva 2024-2027', con el objetivo de fortalecer la comunidad local a través de la promoción del desarrollo integral y la atención de desastres y riesgos municipales. Este plan busca cerrar brechas sociales y mejorar la calidad de vida de los habitantes, garantizando un futuro sostenible e incluyente.

Que para dar solución es necesario fortalecer a las comunidades veredales dotándolos de materiales para que en época de invierno puedan almacenar el recurso hídrico (agua), y así, en época de verano tengan el almacenamiento de agua.

En atención a las necesidades identificadas en el Plan de Desarrollo, se requiere implementar medidas para optimizar los acueductos veredales. Estas medidas incluyen:

- Adquisición y suministro de materiales para la adecuación de acueductos veredales.
- Compra y suministro de tanques para almacenamiento de agua en comunidades y centros educativos.

La Administración Municipal de Lebrija busca adquirir los materiales necesarios para mejorar la eficiencia de los acueductos veredales, abordando las deficiencias detectadas en algunos de ellos. Los presidentes de los acueductos veredales han colaborado con la Secretaría de Infraestructura para diagnosticar las necesidades y estructurar un proyecto de suministros que satisfaga las necesidades identificadas.

Los Objetivos trazados por la administración municipal son: - Mejorar la calidad y acceso al agua potable en las comunidades.
- Fortalecer la infraestructura de acueductos veredales. y - Garantizar la sostenibilidad y eficiencia en la gestión del agua.

Este proyecto se alinea con los objetivos del Plan de Desarrollo y busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Lebrija

La Administración Municipal de Lebrija ha asumido el compromiso de brindar asesoría técnica para la legalización de acueductos veredales, trabajando en colaboración con la Superintendencia de Servicios Públicos y la CDMB, gracias a este esfuerzo, varios acueductos han logrado obtener el Registro Único tributario, Concesión de Aguas y registro en la Cámara de Comercio para la debida certificación de existencia y representación legal.

Este logro ha permitido realizar una caracterización de los acueductos que cuentan con estos documentos mínimos, lo que les da acceso a ayudas que mejoran la prestación del servicio veredal. Esto se alinea con el Plan de Desarrollo municipal, que busca dotar a los acueductos de materiales que optimicen su funcionamiento.

Por lo anterior, se requiere adelantar el proceso de contratación para el ***SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA***, en el marco del proyecto registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal con el código **BPIN: 202464060103** con el nombre: "***SANEAMIENTO BÁSICO Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA***" el cual cumple con los lineamientos del Plan de Desarrollo: **LEBRIJA, EDUCADA Y PRODUCTIVA 2024-2027**

A continuación, se relacionan los acueductos veredales que fueron seleccionados en la zona rural a partir del cumplimiento de los requisitos determinados y según las necesidades encontradas, y los materiales a proporcionar, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas por el municipio para este proceso:

ACUEDUCTO AGUIRRE			
1.1	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.1.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	150
1.1.2	Unión PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	150
1.1.3	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	90
1.1.4	Unión PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	90

1.1.5	Soldadura para PVC 1/4	und	2
1.1.6	Limpiador PVC 1/4	und	2
ACUEDUCTO PANORAMA			
1,2	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.2.1	Tanque australiano de almacenamiento de 70,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según especificación Tecnica)	und	1
1.2.2	Tubo PVC presión RDE 11 diámetro 3/4" 6 metros	und	40
1.2.3	Union PVC presión RDE 11 diámetro 3/4"	und	30
1.2.4	Codo PVC presión RDE 11 90° diámetro 3/4"	und	20
1.2.5	Soldadura para PVC 1/4	und	1
1.2.6	Limpiador PVC 1/4	und	1
ACUEDUCTO SAN BENITO			
1,3	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.3.1	Bomba D12-25X6, Motor 25HP 3600RPM STD IE3 y Acoplamiento 25 HP, Presion de Trabajo: 312 PSI , Caudal: 55 GPM, Motor: Eléctrico, Potencia: 25 HP, RPM: 3550, succion de la bomba 2" y descarga de 1.1/2"	und	1,00
1.3.2	Tanque australiano de almacenamiento de 40,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1,00
1.3.3	Tanque de almacenamiento de agua potable, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), con capacidad nominal de 5000 litros.	und	1,00
ACUEDUCTO SAN LORENZO BAJO			
1,4	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.4.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	10
1.4.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	10
1.4.3	Codo presión 90° de 2"	und	2
1.4.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	15
1.4.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	15
1.4.6	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	2
1.4.7	Soldadura para PVC 1/4	und	1
1.4.8	Limpiador PVC 1/4	und	1
1.4.9	Tanque australiano de almacenamiento de 20,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	2
ACUEDUCTO SAN NICOLAS ALTO			
1,5	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.5.1	Bomba Sumergible 25 HP, Motor 25 HP	und	1,00
1.5.2	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 3" 6 metros	und	120,00
1.5.3	Union PVC presión RDE 21 diámetro 3"	und	80,00
ACUEDUCTO SANTO DOMINGO			
1,6	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.6.1	Bomba Sumergible 20 HP Trifasica, Motor 20HP	und	1
1.6.2	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	150
1.6.3	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	100
1.6.4	Soldadura para PVC 1/4	und	1
1.6.5	Limpiador PVC 1/4	und	1
ACUEDUCTO SARDINAS			
1,7	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.7.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 3" 6 metros	und	50
1.7.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 3"	und	50
1.7.3	Codo PVC presión 90° RDE 21 diámetro 3"	und	10
1.7.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	50
1.7.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	50
1.7.6	Codo presión 90° de 2"	und	10
1.7.7	Tanque de almacenamiento de agua potable, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), con capacidad nominal de 5000 litros.	und	2
1.7.8	Soldadura para PVC 1/4	und	2
1.7.9	Limpiador PVC 1/4	und	2
ACUEDUCTO SAN JOAQUIN			
1,8	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.8.1	Tanque de almacenamiento de agua potable, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), con capacidad nominal de 2000 litros.	und	1,00
1.8.2	Tubo PVC presión RDE 11 diámetro 3/4" 6 metros	und	150,00
1.8.3	Union PVC presión RDE 11 diámetro 3/4"	und	15,00
1.8.4	Codo PVC presión RDE 11 90° diámetro 3/4"	und	5,00
1.8.5	Soldadura para PVC 1/4	und	2,00
1.8.6	Limpiador PVC 1/4	und	1,00
1.8.7	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	120
1.8.8	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	30
1.8.9	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	20
1.8.10	BOMBA ESTACIONARIA 70 MOTOR DIESEL 7HP	und	1,00

ACUEDUCTO DISTRITO CUZAMAN			
1,9	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD
1.9.1	Tubo PVC presión RDE 13.5 diámetro 1" 6 metros	und	133
1.9.2	Union PVC presión RDE 13.5 diámetro 1"	und	133
1.9.3	Codo presión 90° de 1"	und	10
1.9.4	Tanque australiano de almacenamiento de 70,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1
1.9.5	Soldadura para PVC 1/4	und	1
1.9.6	Limpiador PVC 1/4	und	1
ACUEDUCTO CUZAMAN			
1,10	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD
1.10.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 3" 6 metros	und	60
1.10.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 3"	und	50
1.10.3	Codo PVC presión 90° RDE 21 diámetro 3"	und	10
1.10.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	70
1.10.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	70
1.10.6	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	8
1.10.7	Soldadura para PVC 1/4	und	1
1.10.8	Limpiador PVC 1/4	und	1
ACUEDUCTO CERRO DE LA AURORA			
1,11	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD
1.11.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	50
1.11.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	100
1.11.3	Codo presión 90° de 2"	und	50
1.11.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	50
1.11.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	100
1.11.6	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	50
1.11.7	Tubo PVC presión RDE 13.5 diámetro 1" 6 metros	und	30
1.11.8	Union PVC presión RDE 13.5 diámetro 1"	m	100
1.11.9	Codo presión 90° de 1"	und	50
1.11.10	Soldadura para PVC 1/4	m	2
1.11.11	Limpiador PVC 1/4	und	2
1.11.12	Tanque australiano de almacenamiento de 70,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1
ACUEDUCTO SAN LORENZO ALTO			
1,12	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD
1.12.1	Bomba Sumergible 5 HP, Motor 5 HP	und	1
1.12.2	Bomba Sumergible de 7.5 HP, Motor 7.5 HP	und	1
1.12.3	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	50
1.12.4	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	30
1.12.5	Codo presión 90° de 2"	und	10
1.12.6	Tubo PVC presión RDE 9 diámetro 1/2" 6 metros	und	50
1.12.7	Union PVC presión RDE 9 diámetro 1/2"	und	30
1.12.8	codo PVC presión RDE 9 diámetro 1/2"	und	10
1.12.9	Soldadura para PVC 1/4	und	1
1.12.10	Limpiador PVC 1/4	und	1
ACUEDUCTO CUTIGA			
1,13	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD
1.13.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	100
1.13.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	300
1.13.3	Codo presión 90° de 2"	und	20
1.13.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	80
1.13.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	80
1.13.6	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	12
1.13.7	Tubo PVC presión RDE 11 diámetro 3/4" 6 metros	und	100
1.13.8	Union PVC presión RDE 11 diámetro 3/4"	und	170
1.13.9	Codo PVC presión RDE 11 90° diámetro 3/4"	und	20
1.13.10	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 3" 6 metros	und	20
1.13.11	Union PVC presión RDE 21 diámetro 3"	und	20
1.13.12	Codo PVC presión 90° RDE 21 diámetro 3"	und	5
1.13.13	Tubo PVC presión RDE 9 diámetro 1/2" 6 metros	und	100
1.13.14	Union PVC presión RDE 9 diámetro 1/2"	und	100
1.13.15	codo PVC presión RDE 9 diámetro 1/2"	und	30
1.13.16	Soldadura para PVC 1/4	und	2
1.13.17	Limpiador PVC 1/4	und	2
ACUEDUCTO EL SALADO			
1,14	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD
1.14.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	50
1.14.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	70
1.14.3	Codo presión 90° de 2"	und	30
1.14.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	50
1.14.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	70

1.14.6	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	30
1.14.7	Soldadura para PVC 1/4	und	2
1.14.8	Limpiador PVC 1/4	und	2
ACUEDUCTO SAN PACHO			
1,15	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.15.1	Tanque australiano de almacenamiento de 20,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1
1.15.2	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	60
1.15.3	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	60
1.15.4	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	5
1.15.5	Soldadura para PVC 1/4	und	1
1.15.6	Limpiador PVC 1/4	und	1
ACUEDUCTO LA CUCHILLA			
1,16	**SUMNISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.16.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	100
1.16.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	100
1.16.3	Codo presión 90° de 2"	und	10
1.16.4	Tanque australiano de almacenamiento de 70,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1
1.16.5	Bomba Sumergible de 7.5 HP, Motor 7.5 HP	und	1
1.16.6	Soldadura para PVC 1/4	und	1
1.16.7	Limpiador PVC 1/4	und	1
ACUEDUCTO SAN GABRIEL			
1,17	**SUMNISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.17.1	Bomba Sumergible de 7.5 HP, Motor 7.5 HP	und	1

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. El proponente deberá incluir en su propuesta todos los costos directos e indirectos por concepto de administración, impuestos, transporte y embalaje, de los elementos solicitados. En caso de no especificarlo se entenderán incluidos en su propuesta y no habrá lugar a reconocimientos adicionales por este concepto.
2. El contratista deberá realizar la entrega de los bienes muebles en la dirección calle 11 No. 8-59 Palacio Municipal, Lebrija Santander, Secretaría de Infraestructura.
3. El contratista deberá informar al supervisor del contrato con TRES (03) días calendario de anticipación el día que realizará la entrega de los bienes muebles objeto de la compraventa.
4. El contratista deberá entregar los documentos que constituyan las garantías de calidad y demás que apliquen a los bienes objeto de la compraventa. Deberá relacionar en un documento la información del fabricante y/o comercializador ante del cual el contratista en caso tal podrá realizar un reclamo relacionado con las especificaciones técnicas y funcionamiento de los bienes.
5. Suministrar todos los elementos y recursos necesarios, establecidos en la ficha técnica, para el uso de los bienes.
6. El contratista deberá entregar un oficio en el cual relacione las fechas de vigencia de las garantías del fabricante (desde y hasta cuándo y qué amparos cubren)
7. El contratista entregará un oficio en el cual relacione las referencias puntuales y marcas de cada uno de los bienes.
8. El contratista deberá entregar las fichas técnicas, guías y manuales de uso y operación de cada bien mueble del fabricante.
9. El contratista deberá realizar la entrega de bienes muebles nuevos, en ningún caso el contratista podrá entregar bienes usados o de segunda mano. En caso tal el supervisor del contrato realizará la devolución del mismo y solicitará el remplazo del mismo por un bien nuevo.
10. El contratista deberá entregar los bienes en los empaques o cajas originales.
11. El contratista asume el costo de cargue, transporte y descargue de los bienes muebles.
12. El día de entrega de los bienes el supervisor realizará la inspección de cada uno de los bienes entregados, quien podrá solicitar información relacionada con el fabricante y las características de los bienes.
13. El día de entrega de los bienes entre el supervisor y el contratista suscribirán un acta de entrega de los bienes a satisfacción de la entidad. En caso tal que no se entregue la totalidad de bienes a satisfacción se suscribirá un acta de recibo parcial en la cual se deje constancia la fecha de entrega de los bienes que no fueron recibidos por la entidad, fecha que no podrá ser superior al plazo pactado del contrato.
14. El contratista deberá expedir las garantías de conformidad con lo establecido en los documentos del presente proceso de selección.

2. NATURALEZA DE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Señale la naturaleza de la imputación presupuestal	Funcionamiento	Inversión
		X

3. BANCO DE PROYECTOS Y METAS FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO

Por ser su fuente de financiación recursos de inversión el ***SANEAMIENTO BÁSICO Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA***, se encuentra contemplado dentro del plan de Desarrollo del municipio de Lebrija Santander denominado "LEBRIJA, EDUCADA Y PRODUCTIVA" para el periodo 2024-2027dentro de la siguiente:

LÍNEA ESTRATÉGICA	LEBRIJA CIUDAD COMPETITIVA
PROGRAMA ESTRATÉGICO	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABL SANEAMIENTO BÁSICO
SECTOR DE COMPETENCIA	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
NUMERO DE BPIN	2024684060103

Así mismo, el contrato a celebrar se encuentra enmarcado dentro del proyecto inscrito con el número en el Banco de Proyectos de Inversión del Municipio.

4. OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

5. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO

El plazo del contrato será de **UN (01) MES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Conforme al estudio del sector efectuado para determinar las variables del mercado, para los efectos legales, el valor del presente contrato responde a la suma de **QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVESICNEOT SETERNTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($565.973.766,00).** incluido IVA e impuestos departamentales y municipales y todas las erogaciones de Ley.

PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO OFICIAL

ACUEDUCTO AGUIRRE

1.1	SUMINISTRO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	150	$ 106.500,00	$ 15.975.000,00
1.1.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	150	$ 4.929,00	$ 739.350,00
1.1.3	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	90	$ 71.240,00	$ 6.411.600,00
1.1.4	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	90	$ 3.027,00	$ 272.430,00
1.1.5	Soldadura para PVC 1/4	und	2	$ 101.795,00	$ 203.590,00
1.1.6	Limpiador PVC 1/4	und	2	$ 49.770,00	$ 99.540,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 23.701.510,00**

ACUEDUCTO PANORAMA

1.2	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

1.2.1	Tanque australiano de almacenamiento de 70,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad especifica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1	$ 18.708.667,00	$ 18.708.667,00
1.2.2	Tubo PVC presión RDE 11 diámetro 3/4" 6 metros	und	40	$ 32.432,00	$ 1.297.280,00
1.2.3	Union PVC presión RDE 11 diámetro 3/4"	und	30	$ 728,00	$ 21.840,00
1.2.4	Codo PVC presión RDE 11 90° diámetro 3/4"	und	20	$ 1.076,00	$ 21.520,00
1.2.5	Soldadura para PVC 1/4	und	1	$ 101.795,00	$ 101.795,00
1.2.6	Limpiador PVC 1/4	und	1	$ 49.770,00	$ 49.770,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 20.200.872,00**

ACUEDUCTO SAN BENITO					
1,3	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.3.1	Bomba D12-25X6, Motor 25HP 3600RPM STD IE3 y Acoplamiento 25 HP, Presion de Trabajo: 312 PSI , Caudal: 55 GPM, Motor: Eléctrico, Potencia: 25 HP, RPM: 3550, succion de la bomba 2" y descarga de 1.1/2"	und	1,00	$ 21.929.888,00	$ 21.929.888,00
1.3.2	Tanque australiano de almacenamiento de 40,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1,00	$ 16.598.011,00	$ 16.598.011,00
1.3.3	Tanque de almacenamiento de agua potable, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), con capacidad nominal de 5000 litros.	und	1,00	$ 2.711.457,00	$ 2.711.457,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 41.239.356,00**

ACUEDUCTO SAN LORENZO BAJO					
1,4	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.4.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	10	$ 106.500,00	$ 1.065.000,00
1.4.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	10	$ 4.929,00	$ 49.290,00
1.4.3	Codo presión 90° de 2"	und	2	$ 13.101,00	$ 26.202,00
1.4.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	15	$ 71.240,00	$ 1.068.600,00
1.4.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	15	$ 3.027,00	$ 45.405,00
1.4.6	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	2	$ 7.913,00	$ 15.826,00
1.4.7	Soldadura para PVC 1/4	und	1	$ 101.795,00	$ 101.795,00
1.4.8	Limpiador PVC 1/4	und	1	$ 49.770,00	$ 49.770,00
1.4.9	Tanque australiano de almacenamiento de 20,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	2	$ 11.007.332,00	$ 22.014.664,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 24.436.552,00**

ACUEDUCTO SAN NICOLAS ALTO					
1,5	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.5.1	Bomba Sumergible 25 HP, Motor 25 HP	und	1,00	$ 18.126.754,00	$ 18.126.754,00

1.5.2	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 3" 6 metros	und	120,00	$ 231.545,00	$ 27.785.400,00
1.5.3	Union PVC presión RDE 21 diámetro 3"	und	80,00	$ 24.961,00	$ 1.996.880,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 47.909.034,00**

ACUEDUCTO SANTO DOMINGO

1,6	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.6.1	Bomba Sumergible 20 HP Trifasica,.Motor 20HP	und	1	$ 14.349.000,00	$ 14.349.000,00
1.6.2	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	150	$ 71.240,00	$ 10.686.000,00
1.6.3	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	100	$ 3.027,00	$ 302.700,00
1.6.4	Soldadura para PVC 1/4	und	1	$ 101.795,00	$ 101.795,00
1.6.5	Limpiador PVC 1/4	und	1	$ 49.770,00	$ 49.770,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 25.489.265,00**

ACUEDUCTO SARDINAS

1,7	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.7.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 3" 6 metros	und	50	$ 231.545,00	$ 11.577.250,00
1.7.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 3"	und	50	$ 24.961,00	$ 1.248.050,00
1.7.3	Codo PVC presión 90° RDE 21 diámetro 3"	und	10	$ 50.430,00	$ 504.300,00
1.7.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	50	$ 106.500,00	$ 5.325.000,00
1.7.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	50	$ 4.929,00	$ 246.450,00
1.7.6	Codo presión 90° de 2"	und	10	$ 13.101,00	$ 131.010,00
1.7.7	Tanque de almacenamiento de agua potable, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), con capacidad nominal de 5000 litros.	und	2	$ 2.711.457,00	$ 5.422.914,00
1.7.8	Soldadura para PVC 1/4	und	2	$ 101.795,00	$ 203.590,00
1.7.9	Limpiador PVC 1/4	und	2	$ 49.770,00	$ 99.540,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 24.758.104,00**

ACUEDUCTO SAN JOAQUIN

1,8	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.8.1	Tanque de almacenamiento de agua potable, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD), con capacidad nominal de 2000 litros.	und	1,00	$ 910.840,00	$ 910.840,00
1.8.2	Tubo PVC presión RDE 11 diámetro 3/4" 6 metros	und	150,00	$ 32.432,00	$ 4.864.800,00
1.8.3	Union PVC presión RDE 11 diámetro 3/4"	und	15,00	$ 728,00	$ 10.920,00
1.8.4	Codo PVC presión RDE 11 90° diámetro 3/4"	und	5,00	$ 1.076,00	$ 5.380,00
1.8.5	Soldadura para PVC 1/4	und	2,00	$ 101.795,00	$ 203.590,00
1.8.6	Limpiador PVC 1/4	und	1,00	$ 49.770,00	$ 49.770,00
1.8.7	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	120	$ 71.240,00	$ 8.548.800,00
1.8.8	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	30	$ 3.027,00	$ 90.810,00
1.8.9	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	20	$ 7.913,00	$ 158.260,00
1.8.10	BOMBA ESTACIONARIA 70 MOTOR DIESEL 7HP	und	1,00	$ 2.789.868,00	$ 2.789.868,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 17.633.038,00**

ACUEDUCTO DISTRITO CUZAMAN

1,9	SUMINISTRO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.9.1	Tubo PVC presión RDE 13.5 diámetro 1" 6 metros	und	133	$ 41.810,00	$ 5.560.730,00

1.9.2	Union PVC presión RDE 13.5 diámetro 1"	und	133	$ 1.212,00	$ 161.196,00
1.9.3	Codo presión 90° de 1"	und	10	$ 2.330,00	$ 23.300,00
1.9.4	Tanque australiano de almacenamiento de 70,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1	$ 18.708.667,00	$ 18.708.667,00
1.9.5	Soldadura para PVC 1/4	und	1	$ 101.795,00	$ 101.795,00
1.9.6	Limpiador PVC 1/4	und	1	$ 49.770,00	$ 49.770,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 24.605.458,00**

ACUEDUCTO CUZAMAN					
1,10	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.10.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 3" 6 metros	und	60	$ 231.545,00	$ 13.892.700,00
1.10.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 3"	und	50	$ 24.961,00	$ 1.248.050,00
1.10.3	Codo PVC presión 90° RDE 21 diámetro 3"	und	10	$ 50.430,00	$ 504.300,00
1.10.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	70	$ 71.240,00	$ 4.986.800,00
1.10.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	70	$ 3.027,00	$ 211.890,00
1.10.6	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	8	$ 7.913,00	$ 63.304,00
1.10.7	Soldadura para PVC 1/4	und	1	$ 101.795,00	$ 101.795,00
1.10.8	Limpiador PVC 1/4	und	1	$ 49.770,00	$ 49.770,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 21.058.609,00**

ACUEDUCTO CERRO DE LA AURORA					
1,11	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.11.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	50	$ 106.500,00	$ 5.325.000,00
1.11.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	100	$ 4.929,00	$ 492.900,00
1.11.3	Codo presión 90° de 2"	und	50	$ 13.101,00	$ 655.050,00
1.11.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	50	$ 71.240,00	$ 3.562.000,00
1.11.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	100	$ 3.027,00	$ 302.700,00
1.11.6	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	50	$ 7.913,00	$ 395.650,00
1.11.7	Tubo PVC presión RDE 13.5 diámetro 1" 6 metros	und	30	$ 41.810,00	$ 1.254.300,00
1.11.8	Union PVC presión RDE 13.5 diámetro 1"	m	100	$ 1.212,00	$ 121.200,00
1.11.9	Codo presión 90° de 1"	und	50	$ 2.330,00	$ 116.500,00
1.11.10	Soldadura para PVC 1/4	m	2	$ 101.795,00	$ 203.590,00
1.11.11	Limpiador PVC 1/4	und	2	$ 49.770,00	$ 99.540,00
1.11.12	Tanque australiano de almacenamiento de 70,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1	$ 18.708.667,00	$ 18.708.667,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 31.237.097,00**

ACUEDUCTO SAN LORENZO ALTO					
1,12	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.12.1	Bomba Sumergible 5 HP, Motor 5 HP	und	1	$ 6.434.309,00	$ 6.434.309,00
1.12.2	Bomba Sumergible de 7.5 HP, Motor 7.5 HP	und	1	$ 6.874.043,00	$ 6.874.043,00
1.12.3	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	50	$ 106.500,00	$ 5.325.000,00
1.12.4	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	30	$ 4.929,00	$ 147.870,00
1.12.5	Codo presión 90° de 2"	und	10	$ 13.101,00	$ 131.010,00
1.12.6	Tubo PVC presión RDE 9 diámetro 1/2" 6 metros	und	50	$ 25.596,00	$ 1.279.800,00

1.12.7	Union PVC presión RDE 9 diámetro 1/2"	und	30	$ 509,00	$ 15.270,00
1.12.8	codo PVC presión RDE 9 diámetro 1/2"	und	10	$ 764,00	$ 7.640,00
1.12.9	Soldadura para PVC 1/4	und	1	$ 101.795,00	$ 101.795,00
1.12.10	Limpiador PVC 1/4	und	1	$ 49.770,00	$ 49.770,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 20.366.507,00**

ACUEDUCTO CUTIGA					
1,13	**SUMINISTRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.13.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	100	$ 106.500,00	$ 10.650.000,00
1.13.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	300	$ 4.929,00	$ 1.478.700,00
1.13.3	Codo presión 90° de 2"	und	20	$ 13.101,00	$ 262.020,00
1.13.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	80	$ 71.240,00	$ 5.699.200,00
1.13.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	80	$ 3.027,00	$ 242.160,00
1.13.6	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	12	$ 7.913,00	$ 94.956,00
1.13.7	Tubo PVC presión RDE 11 diámetro 3/4" 6 metros	und	100	$ 32.432,00	$ 3.243.200,00
1.13.8	Union PVC presión RDE 11 diámetro 3/4"	und	170	$ 728,00	$ 123.760,00
1.13.9	Codo PVC presión RDE 11 90° diámetro 3/4"	und	20	$ 1.076,00	$ 21.520,00
1.13.10	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 3" 6 metros	und	20	$ 231.545,00	$ 4.630.900,00
1.13.11	Union PVC presión RDE 21 diámetro 3"	und	20	$ 24.961,00	$ 499.220,00
1.13.12	Codo PVC presión 90° RDE 21 diámetro 3"	und	5	$ 50.430,00	$ 252.150,00
1.13.13	Tubo PVC presión RDE 9 diámetro 1/2" 6 metros	und	100	$ 25.596,00	$ 2.559.600,00
1.13.14	Union PVC presión RDE 9 diámetro 1/2"	und	100	$ 509,00	$ 50.900,00
1.13.15	codo PVC presión RDE 9 diámetro 1/2"	und	30	$ 764,00	$ 22.920,00
1.13.16	Soldadura para PVC 1/4	und	2	$ 101.795,00	$ 203.590,00
1.13.17	Limpiador PVC 1/4	und	2	$ 49.770,00	$ 99.540,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 30.134.336,00**

ACUEDUCTO EL SALADO					
1,14	**SUMINISTRO**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.14.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	50	$ 106.500,00	$ 5.325.000,00
1.14.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	70	$ 4.929,00	$ 345.030,00
1.14.3	Codo presión 90° de 2"	und	30	$ 13.101,00	$ 393.030,00
1.14.4	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	50	$ 71.240,00	$ 3.562.000,00
1.14.5	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	70	$ 3.027,00	$ 211.890,00
1.14.6	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	30	$ 7.913,00	$ 237.390,00
1.14.7	Soldadura para PVC 1/4	und	2	$ 101.795,00	$ 203.590,00
1.14.8	Limpiador PVC 1/4	und	2	$ 49.770,00	$ 99.540,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 10.377.470,00**

ACUEDUCTO SAN PACHO					
1,15	**SUMINISTRO**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.15.1	Tanque australiano de almacenamiento de 20,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1	$ 11.007.332,00	$ 11.007.332,00
1.15.2	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2" 6 metros	und	60	$ 71.240,00	$ 4.274.400,00

1.15.3	Union PVC presión RDE 21 diámetro 1 y 1/2"	und	60	$ 3.027,00	$ 181.620,00
1.15.4	Codo presión 90° de 1 y 1/2"	und	5	$ 7.913,00	$ 39.565,00
1.15.5	Soldadura para PVC 1/4	und	1	$ 101.795,00	$ 101.795,00
1.15.6	Limpiador PVC 1/4	und	1	$ 49.770,00	$ 49.770,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 15.654.482,00**
	ACUEDUCTO LA CUCHILLA				
1,16	**SUMNISTRO**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.16.1	Tubo PVC presión RDE 21 diámetro 2" 6 metros	und	100	$ 106.500,00	$ 10.650.000,00
1.16.2	Union PVC presión RDE 21 diámetro 2"	und	100	$ 4.929,00	$ 492.900,00
1.16.3	Codo presión 90° de 2"	und	10	$ 13.101,00	$ 131.010,00
1.16.4	Tanque australiano de almacenamiento de 70,000 litros con techo en acero galvanizado Incluye geomembrana, con un Espesor min de 0.8 mm o conforme a los requisitos técnicos del diseño para la capacidad específica del tanque (Según Especificacion Tecnica)	und	1	$ 18.708.667,00	$ 18.708.667,00
1.16.5	Bomba Sumergible de 7.5 HP, Motor 7.5 HP	und	1	$ 6.874.043,00	$ 6.874.043,00
1.16.6	Soldadura para PVC 1/4	und	1	$ 101.795,00	$ 101.795,00
1.16.7	Limpiador PVC 1/4	und	1	$ 49.770,00	$ 49.770,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 37.008.185,00**
	ACUEDUCTO SAN GABRIEL				
1,17	**SUMNISTRO**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.17.1	Bomba Sumergible de 7.5 HP, Motor 7.5 HP	und	1	$ 6.874.043,00	$ 6.874.043,00
				SUBTOTAL OBRA	**$ 6.874.043,00**

		COSTO DIRECTO OBRA	$ 422.683.918,00
	COSTOS INDIRECTOS	14,90%	$ 62.979.904,00
	IVA	19,00%	$ 80.309.944,00
		VALOR TOTAL	**$ 565.973.766,00**

7. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: UN ÚNICO PAGO, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de la totalidad del objeto contratado, y previa presentación del informe de actividades y/o servicios entregados, informe de supervisor del cumplimiento de las obligaciones , y la presentación de la factura y/o cuenta de cobro ante la entidad, y acreditado el pago de la seguridad social integral y parafiscales del contratista y sus empleados, acta de recibo final y liquidación del contrato.

NOTA: Para el pago, se deberán allegar todos los documentos necesarios y contar con el visto bueno del Supervisor que se designe para el contrato.

Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003 Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas "Por la cual se expiden normas para el *Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social*". En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en

mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales.

8. EXPERIENCIA Y/O IDONEIDA

EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar experiencia a través de la ejecución y liquidación de mínimo dos (2) contratos suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto y/o alcance corresponda al suministro o compraventa de bienes de iguales o similares características a los que se pretende adquirir a través del presente proceso de selección.

El valor de cada contrato deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del proceso de contratación expresado en SMMLV.

Condiciones para la verificación y acreditación de experiencia:
- No se aceptarán subcontratos.
-Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación.
- En caso que la experiencia acreditada se haya ejecutado en consorcio conformado por los mismos consorciados se tomará como un solo contrato.

Para acreditar esta experiencia el proponente deberá aportar copia del contrato, y/o acta de liquidación. También, podrán aportarse certificaciones contractuales en las cuales se evidencie como mínimo la siguiente información: 1) Datos del Contratante 2) Datos del Contratista 3) Objeto del contrato y/o alcances del contrato 4) valor del contrato 5) fecha de inicio y fecha de terminación del contrato.

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO

Señalar los siguientes datos del funcionario de la Oficina Gestora que asumirá la supervisión del contrato:

Nombres y apellidos	ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
Nro. de documento y fecha de expedición.	CC. 37.618.249
Nombre del cargo que desempeña	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Correo electrónico institucional para notificación de la supervisión.	infraestructura@lebrija-santander.gov.co

10. OBSERVACIONES ADICIONALES

11. FIRMA DEL RESPONSABLE

ALBA LIZETH BALLESTEROS QUIROGA
Secretaria de Infraestructura

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó Aspectos Técnicos	**María Isabel Ortiz Herrera**	**Contratista -CPS**	
Revisó	**Martha Lucia González Gómez**	**Apoyo profesional jurídico**	

Los firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnica vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio.