

CIUDAD Y FECHA:

SEÑORES

Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja

Carrera 9 No. 20-62

Tunja

Objetivo: Cotizar mediante el sistema de precios fijos unitarios la ejecución de reparaciones locativas y de mejoramiento y mantenimiento incluido el suministro de materiales o elementos necesarios, así como elementos eléctricos, hidráulicos y demás de acuerdo a la necesidad, en las sedes judiciales de los Circuitos Judiciales de Sogamoso, Garagoa, Guateque, Miraflores y Ramiriquí.

COTIZACION MANTENIMIENTOS MENORES INCLUIDO MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y TRANSPORTE				
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY
1	Desmonte canales o bajantes (incluye retiro)	ML	1	\$ 6.274,04
2	Demolición cielo falso esterilla-adobe (incluye retiro)	M2	1	\$ 19.194,16
3	Desmonte cielo falso en madera (incluye retiro)	M2	1	\$ 7.212,39
4	Demolición cielo falso estructura aluminio (incluye retiro)	M2	1	\$ 3.381,18
5	Demolición de pisos de concreto ≤ 10 cm (incluye retiro)	M2	1	\$ 35.528,57
6	Demolición muro en mampostería confinada: incluye retiro de escombros	M2	1	\$ 18.281,40
7	Demolición enchape cerámico (Incluye retiro)	M2	1	\$ 10.312,30
8	Demolición guardaescoba (Incluye retiro)	ML	1	\$ 2.813,93
9	Demolición pañete (incluye retiro escombros)	M2	1	\$ 6.578,20
10	Demolición pañete bajo placa (incluye retiro escombros)	M2	1	\$ 7.104,46
11	Demolición piso baldosa + mortero (incluye retiro de escombros)	M2	1	\$ 3.656,71
12	Demolición piso granito pulido (incluye retiro de escombros)	M2	1	\$ 5.308,85
13	Desmonte cubierta teja de barro (incluye retiro)	M2	1	\$ 42.657,46
14	Desmonte cubierta teja de asbesto o asbesto cemento (incluye retiro)	M2	1	\$ 13.914,24
15	Lavada de fachada inc. Ácido muriático	M2	1	\$ 8.252,12
16	Muro en dry wall 1/2" doble cara E=0,10M	M2	1	\$ 83.755,13
17	Muro en dry wall 1/2" doble cara E=0,12M	M2	1	\$ 83.504,52
18	Suministro e instalación lámina superboard E=8mm	M2	1	\$ 132.891,07
19	Armada e instalación de extensión eléctrica en cable encauchetado con clavija y tomacorriente doble con polo a tierra y caja de PVC 2*4.	UN	1	\$ 374.579,64
20	Construcción de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar y en tubo EMT de 3/4". Incluye accesorios tales como codos, uniones, abrazaderas y terminales de 3/4".	ML	1	\$ 26.755,38
21	Construcción de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 Sintox o similar desde el tablero hasta donde se requiera. Incluye amarres y encintado.	ML	1	\$ 26.755,38
22	Construcción de circuito monofásico en 3 cables Sintox o similar #12 para alimentación de tomas dobles. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2" o 3/4".	ML	1	\$ 22.933,26
23	Construcción de acometida monofásica a 220V en 2 cables Sintox o similar #10 y un cable #12.	ML	1	\$ 19.111,14
24	Construcción de circuito monofásico en 2 cables Sintox o similar #12 para alimentación de lámparas o bombillos. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2" o 3/4".	ML	1	\$ 15.288,48
25	Suministro e instalación de terminal de ponchar para cable # 6.	UN	1	\$ 4.969,08
26	Suministro e instalación de toma doble con polo a tierra tipo Ambia Refresh o toma doble Leviton o similar.	UN	1	\$ 53.511,30
27	Cambio e instalación de toma doble de corriente normal con polo a tierra, corriente regulada o toma telefónica. Incluye revisión de empalmes y encintada en caja.	UN	1	\$ 62.506,62
28	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo Ambia Refresh o similar.	UN	1	\$ 26.755,38
29	Suministro e instalación de troquel triple para toma doble, teléfono y datos.	UN	1	\$ 20.639,88
30	Suministro e instalación de troquel para canaleta plástica de 10cm*4cm tipo Dexson o similar	UN	1	\$ 19.111,14
31	Instalación de canaleta metálica de 10*5 cms, incluye chazos, tornillería y corte con pulidora	ML	1	\$ 54.581,58
32	Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.20 mm * 0.12 mm * 2.00 m con adhesivo.	ML	1	\$ 30.578,04
33	Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m con adhesivo.	ML	1	\$ 26.755,38
34	Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.10 mm * 0.10 mm * 2.00 m con adhesivo.	ML	1	\$ 26.755,38
35	Suministro e instalación de canaleta plástica de 10cm * 4 cm * 2.00 m con división. Incluye chazos y tornillería.	ML	1	\$ 34.400,16
36	Suministro e instalación de canaleta plástica de 20cm * 10 cm * 2.00 m sin división. Incluye chazos y tornillería.	ML	1	\$ 42.044,94
37	Suministro e instalación de canaleta plástica media caña para cableado de piso con adhesivo.	ML	1	\$ 42.044,94
38	Suministro e instalación de canaleta de piso adhesiva gris 60cm * 13cm * 2.00 m	ML	1	\$ 45.867,06
39	Retiro de cableado obsoleto existente para alimentación de tomas, lámparas o bombillos.	ML	1	\$ 5.003,10
40	Cambio de interruptor sencillo. Incluye revisión de empalmes y encintada.	UN	1	\$ 50.033,16
41	Cambio de interruptor doble. Incluye revisión de empalmes y encintada.	UN	1	\$ 59.130,00
42	Cambio de interruptor triple. Incluye revisión de empalmes y encintada.	UN	1	\$ 68.226,84
43	Cambio de automático. Incluye revisión de carga y amperaje.	UN	1	\$ 72.775,26
44	Peinado de cableado con resorte plástico (Cables de conexión de computadores)	ML	1	\$ 15.006,60

45	Cambio de sistema a lámpara slim de 4*17W por tubos led de 4*9W, lámpara slim de 2*48W por tubos led de 2*18W, lámpara slim de 2*32W por tubos led de 2*18W, cambio de sockets y cableado por cada lámpara intervenida. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$	86.420,52
46	Suministro e instalación de panel led blanco de 60 cm x 60 cm, 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$	206.400,90
47	Cambio de tubos led de 9W, 18W. 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro del bombillo existente)	UN	1	\$	103.159,33
48	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$	46.233,76
49	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 18W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$	30.418,96
50	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 18W de sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)	UN	1	\$	70.176,46
51	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 18W de sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)	UN	1	\$	28.380,66
52	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$	49.688,64
53	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 24 W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$	35.634,28
54	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 24 W de sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)	UN	1	\$	30.816,40
55	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 24 W de sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)	UN	1	\$	38.473,60
56	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 W con borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$	64.978,20
57	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de incrustar de 36 W sin borde. Incluye retiro de la lámpara existente, perforación de cielo raso, revisión de empalmes y encintado; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. (Incluye retiro de la lámpara existente)	UN	1	\$	64.978,20
58	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 36 W de sobreponer con borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)	UN	1	\$	64.978,20
59	Suministro e instalación de panel led redondo o cuadrado de 36 W de sobreponer sin borde; 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt. Incluye revisión de empalmes de cables y encintado. (Incluye retiro)	UN	1	\$	64.978,20
60	Suministro e instalación de base para panel led de 60x60 cms, incluye: chazos plásticos y tornillería golosa.	UN	1	\$	76.445,10
61	Retiro de chasis de lámpara en mal estado e instalación de lámpara led de 4*9W, 2*18W, 4*18W. Incluye instalación de sockets T8, tubos, cableado y amarres para aseguramiento.	UN	1	\$	59.130,00
62	Suministro de chasis para lámpara led 4*9.	UN	1	\$	99.378,36
63	Suministro de chasis para lámpara led 2*18.	UN	1	\$	26.755,38
64	Suministro de chasis para lámpara led 4*18.	UN	1	\$	45.867,06
65	Instalación de lámpara led nueva de 4*9, 2*18, o 4*18. 4000K y 4500K, eficiencia mínima de 90 lúmenes por watt.	UN	1	\$	184.957,56
66	Cambio de bombillo ahorrador o incandescente o led. Incluye revisión de plafón, cableado y encintado.	UN	1	\$	22.742,10
67	Desmonte y reubicación de lámpara de 4*9W, 2*18W o 4*18W.	UN	1	\$	54.581,58
68	Suministro e instalación de caja de 4 o 6 circuitos con barraje independiente.	UN	1	\$	137.600,64
69	Suministro e instalación de breaker 2*30 amperios enchufable.	UN	1	\$	38.222,28
70	Suministro e instalación de breaker 2*20 amperios enchufable.	UN	1	\$	38.222,28
71	Suministro e instalación de breaker 2*15 amperios enchufable.	UN	1	\$	34.400,16
72	Suministro e instalación de breaker industrial 3*63 amp tipo ABB o similar en calidad y especificaciones.	UN	1	\$	16.813,98
73	Suministro e instalación de contactor Telemecanique de 80 amperios LC1 D65 para compresor.	UN	1	\$	420.445,62
74	Suministro e instalación de cable encauchetado 4x14.	ML	1	\$	13.760,28
75	Suministro e instalación de caja de sobreponer tipo Dexson. Incluye chazos y tornillería.	UN	1	\$	22.933,26
76	Suministro e instalación de clavija 3*20.	UN	1	\$	12.995,64
77	Instalación de clavija 3*20	UN	1	\$	7.932,56
78	Suministro e instalación de cable encauchetado 3*10.	ML	1	\$	19.111,14
79	Suministro e instalación de cable encauchetado 3*14	ML	1	\$	13.760,28
80	Instalación de cable encauchetado 3*14	ML	1	\$	6.115,50
81	Revisión de circuito de corriente normal o regulada y puesta en funcionamiento.	UN	1	\$	454.846,32
82	Revisión de circuito eléctrico trifásico y puesta en funcionamiento.	UN	1	\$	454.846,32
83	Suministro y cambio de tapas octagonales 2*4 o 4*4. Incluye revisión de cableado, revisión de cintas aislantes e instalación de tornillos.	UN	1	\$	19.111,14
84	Suministro de tubo led T8 de 18W luz blanca.	UN	1	\$	34.400,16
85	Suministro de tubo led T8 de 9W luz blanca.	UN	1	\$	26.755,38
86	Suministro de bombillo ahorrador de 20W luz blanca.	UN	1	\$	45.867,06
87	Suministro de bombillo ahorrador de 30W luz blanca.	UN	1	\$	54.676,08


88	Suministro e instalación de reflector de 100W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN	1	\$	191.111,94
89	Suministro e instalación de reflector de 150W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN	1	\$	267.556,50
90	Suministro e instalación de reflector de 200W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN	1	\$	344.001,06
91	Suministro e instalación de breaker enchufable de 3*60 tipo Luminex o similar en especificaciones y calidad, en los tableros donde se requiera. Todo debidamente etiquetado, identificando cada uno de los circuitos.	UN	1	\$	61.156,08
92	Suministro e instalación de tomacorriente con protección de falla a tierra (GFCI), para uso en zonas húmedas como baños, cocinas, cuartos de lavado y garajes.	UN	1	\$	137.600,64
93	Suministro e instalación de cajas eléctricas de incrustar para tomacorrientes de uso general y GFC.	UN	1	\$	38.222,28
94	Suministro e instalación de cajas eléctricas de sobreponer para tomacorriente o switch, de uso interior.	UN	1	\$	38.222,28
95	Suministro e instalación de juego de abrazaderas para riel chanel de soporte de tubería hidráulica o eléctrica. Incluye: Tramo riel chanel, 4 varillas 3/8" rosca corrida de 0,60 m a 1,00 m de largo, 4 chazos metálicos expansivos, tuercas y arandelas.	UN	1	\$	80.267,22
96	Regateo de muro para revisión de tubería hidráulica por fuga interna, corrección de fuga y sellado de regata (no incluye cerámica).	M2	1	\$	31.839,48
97	Destapada de sifón de poceta. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN	1	\$	145.550,52
98	Suministro e instalación de llave cromada de 1/2" para lavaplatos, poceta o jardín con rosca terminal.	UN	1	\$	45.867,06
99	Suministro e instalación sifón de 6" para lavaplatos tipo Grival o similar.	UN	1	\$	64.978,20
100	Anclaje para lavamanos de colgar. Incluye suministro de chazos, tornillos y chapetas.	UN	1	\$	26.755,38
101	Destapada de sifón de lavamanos. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN	1	\$	145.550,52
102	Suministro e instalación acople para lavamanos (manguera).	UN	1	\$	30.578,04
103	Suministro e instalación de grifería para lavamanos (rejilla, llave y sifón).	UN	1	\$	191.111,94
104	Suministro e instalación de llave mezcladora con eje de 18 cm para lavamanos. Incluye mangueras y retiro de llave averiada.	UN	1	\$	168.178,14
105	Suministro e instalación llave de perilla tipo Grival o similar.	UN	1	\$	114.666,84
106	Suministro e instalación de sifón rejilla.	UN	1	\$	91.733,58
107	Suministro e instalación codo sifón para lavamanos.	UN	1	\$	34.400,16
108	Suministro e instalación codo sifón para lavamanos (cambio de codo sifón rígido a manguera flexible). Incluye adaptadores.	UN	1	\$	42.044,94
109	Ajuste de orinal, revisión de empaques de llave y de sifón.	UN	1	\$	90.969,48
110	Suministro e instalación de extensión en tubo para lavaplatos o lavamanos.	UN	1	\$	49.688,64
111	Destapada de sifón de orinal. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN	1	\$	145.550,52
112	Reubicación de tubería de 4" para descarga de sanitario. Incluye codos, uniones, limpiador y pegante.	UN	1	\$	95.517,90
113	Destapada de sanitario de árbol. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN	1	\$	145.550,52
114	Destapada de sifón de sanitario de válvula push antivandálica. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN	1	\$	145.550,52
115	Destapada de sifón sanitario de válvula push antivandálica o de árbol con sonda espiral o compresor (herramientas suministradas por el contratista).	UN	1	\$	145.550,52
116	Suministro e instalación de juego de codo sifón completo con rejilla metálica y tapón reversible para lavamanos portátil. Incluye revisión de remaches y empaquetadura del módulo.	UN	1	\$	80.267,22
117	Instalación de empaquetadura para válvula push antivandálica para sanitario tipo Docol o similar.	UN	1	\$	630.538,56
118	Suministro e instalación de empaquetadura para llave mezcladora de lavaplatos o lavamanos tipo Grival o similar.	UN	1	\$	26.755,38
119	Suministro e instalación de empaquetadura para válvula push antivandálica para sanitario tipo Docol o similar.	UN	1	\$	191.111,94
120	Suministro e instalación de empaquetadura para push tipo Docol o similar de orinal o lavamanos.	UN	1	\$	191.111,94
121	Suministro e instalación llave metálica completa tipo Corona para orinal.	UN	1	\$	267.556,50
122	Suministro e instalación grifería para orinal tipo Grival. Incluye codo sifón, rejilla y silicona en el tubo de descarga.	UN	1	\$	267.556,50
123	Suministro e instalación de orinal de llave. Incluye suministro de tornillería de anclaje, grifería y empaques.	UN	1	\$	419.365,62
124	Suministro en instalación de taza sanitario de árbol.	UN	1	\$	573.335,82
125	Suministro e instalación de taza sanitario de válvula push antivandálica con asiento abatible tipo pesado. Incluye retiro de taza averiada y aplicación de cemento blanco.	UN	1	\$	917.336,88
126	Suministro e instalación de tanque con sistema ahorrador para sanitario.	UN	1	\$	191.111,94
127	Suministro e instalación de sanitario ahorrador (completo) tipo Corona o similar.	UN	1	\$	152.889,66
128	Suministro e instalación de palanca de descarga para sanitario de árbol.	UN	1	\$	38.222,28
129	Suministro e instalación de Aqua-Stop tipo Grival para sanitario.	UN	1	\$	22.933,26
130	Suministro e instalación de grifería tipo Grival para sanitario de árbol.	UN	1	\$	61.156,08
131	Suministro e instalación de acople (manguera) para sanitario.	UN	1	\$	30.578,04
132	Suministro e instalación de sifón soso de 2" con pegante y boquilla.	UN	1	\$	34.400,16
133	Suministro e instalación de árbol de entrada hidrostático tipo Grival o similar.	UN	1	\$	61.156,08
134	Suministro e instalación de válvula push de descarga antivandálica completa, incluye: regata, desmonte válvula averiada, pegantes, empaques, resanes. No incluye reposición de cerámica.	UN	1	\$	573.335,82
135	Retiro de lavamanos de válvula push antivandálica, Incluye: regateo de muro para búsqueda de fuga interna de agua, corrección de fuga, sellado de regata, reinstalación de enchape y montaje de lavamanos.	UN	1	\$	181.938,42
136	Retiro de sanitario, desmonte y montaje de válvula push antivandálica para cambio de empaquetadura y reinstalación de sanitario.	UN	1	\$	109.163,16

137	Suministro e instalación de kit superior para conexión de válvula push antivandálica con codo rígido, para sanitario. Incluye regateada de muro, retiro de kit existente averiado e instalación de kit nuevo con suministro de pegamento, empaques, sellado de regata y reinstalación de enchape.	UN	1	\$	573.335,82
138	Destapada de tubería PVC de 1" a 4" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a presión.	ML	1	\$	134.514,54
139	Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a presión.	ML	1	\$	134.514,54
140	Suministro e instalación de flotador de entrada de 1/2" para tanque hidrostático elevado. Incluye retiro del flotador averiado y regulación de nuevo flotador.	UN	1	\$	114.666,84
141	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro 1" de diámetro. Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	80.267,22
142	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro 1 1/2" de diámetro. Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	72.622,44
143	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	64.978,20
144	Suministro e instalación de tubería PVC RDE 32,5 diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	ML	1	\$	57.333,42
145	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	7.644,78
146	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	11.466,36
147	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	15.288,48
148	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	19.111,14
149	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	22.933,26
150	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	26.755,38
151	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	30.578,04
152	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	34.400,16
153	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	122.311,08
154	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	137.600,64
155	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	152.889,66
156	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN	1	\$	191.111,94
157	Suministro e instalación de lavaplatos metálico tipo Scoda o similar calidad de 60 cms *40 cms *20 cms. Incluye retiro de lavaplatos averiado, despegue de concreto e instalación del nuevo lavaplatos incluyendo resanes.	UN	1	\$	267.556,50
158	Retiro de tubería PVC de 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.	ML	1	\$	5.913,00
159	Retiro de tubería PVC de 3/4" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.	ML	1	\$	6.822,90
160	Retiro de tubería PVC de 1" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.	ML	1	\$	7.732,26
161	Retiro de tubería PVC de 1 1/2" taponada; incluye limpieza y retiro de residuos.	ML	1	\$	8.642,16
162	Suministro e instalación de asiento con tapa para sanitario de árbol tipo liviano o básico.	UN	1	\$	191.111,94
163	Suministro e instalación de tapa para sanitario, incluye tornillos plásticos	UN	1	\$	91.733,58
164	Reparación tapa sanitario caída: tornillos para sanitario plásticos	UN	1	\$	27.290,52
165	Suministro e instalación de accesorio sifón en PVC 135 4"	UN	1	\$	56.661,58
166	Suministro e instalación de bajante PVC 3"	ML	1	\$	86.692,47
167	Suministro e instalación de bajante de agua lluvia PVC 3"	ML	1	\$	51.099,50
168	Suministro e instalación de bajante de agua lluvia PVC 4"	ML	1	\$	66.433,00
169	Suministro e instalación flanche en lámina, incluye cinta asfáltica y silicona	ML	1	\$	56.249,27
170	Mantenimiento estructura metálica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1/2" a 1"	ML	1	\$	42.044,94
171	Mantenimiento estructura metálica cubierta: incluye raspado, anticorrosivo y esmalte 1 1/4" a 2"	ML	1	\$	42.044,94
172	Suministro e instalación estructura en madera para teja fibrocemento	ML	1	\$	64.978,20
173	Suministro e instalación estructura metálica para teja fibrocemento: AG60 3/8	ML	1	\$	84.089,34
174	Suministro e instalación perflería metálica para estructura de cubierta Acero 60000PSI, Acero estructural ASTM A-36 incluye anticorrosivo	KG	1	\$	10.319,94
175	Suministro e instalación de lámina en policarbonato para cubierta de pérgola. Incluye tornillería, cintas de fijación, producto tipo Sika Flex o similar y retiro de lámina averiada.	M2	1	\$	118.489,50
176	Alistado e impermeabilizado para teja de barro	M2	1	\$	193.260,50
177	Impermeabilización de cubierta con producto tipo Sika Fill 12 años a tres manos en losas transitables y no transitables. Incluye demolición/remoción de la superficie deteriorada, reparación de grietas, limpieza de superficie con manguera o hidro lavadora, afinado y/o replanteo de pendientes.	M2	1	\$	133.778,52
178	Adherente epóxico sikadur 32	M2	1	\$	89.044,78
179	Impermeabilizante para muro tipo sika impermur o similar, incluye preparación de la superficie y raspado	M2	1	\$	35.902,40
180	Mantenimiento de canales y bajantes en PVC, por colmatación que impide libre evacuación de agua. Incluye recubrimiento acrílico, silicona neutra tapagoteras para PVC, uniones o secciones de repuesto según corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos y empaques.	ML	1	\$	53.511,30
181	Mantenimiento, suministro e instalación de canales y bajantes metálicos afectados por colmatación que impida libre evacuación de agua. Incluye tapagoteras para elementos metálicos o producto bituminoso, pintura anticorrosiva, uniones o secciones de repuesto según corresponda, soportes, abrazaderas, tornillos, cinta asfáltica y remaches.	ML	1	\$	91.733,58
182	Limpieza de canales mediante barrido, lavado y retiro de escombros.	ML	1	\$	50.033,16

183	Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidro lavadora con agua a presión.	ML	1	\$	227.423,16
184	Mantenimiento de canales y bajantes de concreto o gres, afectados por colmatación que impida libre evacuación de agua. Incluye emulsión asfáltica o mezcla de cemento marino.	ML	1	\$	53.511,30
185	Mantenimiento de cubierta en teja de fibrocemento. Incluye lavado de superficie con hidro lavadora para remoción de superficie deteriorada y reparación de grietas.	M2	1	\$	53.511,30
186	Suministro e instalación de rejillas de sosco para los bajantes. Incluye producto tipo Sikaflex o similar.	UN	1	\$	34.400,16
187	Destapada de sifón de terraza con sonda espiral y agua a presión.	UN	1	\$	145.550,52
188	Limpieza de terrazas mediante barrido, lavado y retiro de escombros.	M2	1	\$	31.839,48
189	Suministro e instalación tejas de zinc de 3,05 m calibre 30. Incluye transporte y amarres.	UN	1	\$	61.156,08
190	Suministro e instalación tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit de 1,84 m. Incluye transporte, ganchos y amarres.	UN	1	\$	80.267,22
191	Suministro e instalación de cinta tipo Sika Multiseal o similar sobre vanos existentes en las tejas onduladas de fibrocemento tipo Eternit.	ML	1	\$	61.156,08
192	Destapada de tubería de antimonio de 3", obstruida por colmatación, excremento de paloma o basura mediante uso de varilla grafil de 1/4, sonda de acero y agua a presión.	ML	1	\$	145.550,52
193	Suministro y reemplazo de sosco cuadrado por sosco circular de 3". Incluye soldaduras eléctricas y masilla vehicular.	UN	1	\$	42.044,94
194	Suministro e instalación de impermeabilizante tipo Sikaflex 1A Plus o similar para tapar grietas en ventanas o puertas.	ML	1	\$	19.111,14
195	Lavado de muros, fachadas o estructuras metálicas en altura con hidro lavadora. Incluye remoción y raspado previo de la superficie a intervenir con recolección de residuos.	M2	1	\$	37.504,08
196	Suministro e instalación de lámina de dry wall bajo techo. Incluye transporte, perfilera en aluminio, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I. (500 lavadas que posea certificado de calidad ICONTEC).	M2	1	\$	57.333,42
197	Suministro e instalación de cielorraso en PVC brillante de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo mexicano. Incluye perfilera y transporte desde el almacén al sitio requerido.	M2	1	\$	64.978,20
198	Suministro e instalación de cielorraso en PVC mate de 9 mm * 0,30 m de ancho tipo mexicano. Incluye perfilera y transporte desde el almacén al sitio requerido.	M2	1	\$	113.614,49
199	Suministro e instalación de lámina de dry wall base 9 para muro. Incluye transporte, perfilera galvanizada, estuco y pintura a tres manos en vinilo tipo I (500 lavadas que posea certificado de calidad ICONTEC). El cálculo de la cantidad incluye cada cara instalada en dry wall.	M2	1	\$	95.556,24
200	Suministro e instalación de lámina de icopor prensado para cielorraso referencia lluvia. De 1,22 *0,62 *0,02 m (Incluye ángulos en T 3,68 para intermedios y en L cuando va contra la pared).	M2	1	\$	42.044,94
201	Muro en mampostería confinada: incluye pañete y estuco	M2	1	\$	49.688,64
202	Pañete impermeabilizado 1:3	M2	1	\$	33.245,10
203	Pañete liso bajo placa 1:4	M2	1	\$	35.889,72
204	Pañete liso muros 1:4	M2	1	\$	27.202,69
205	Suministro e instalación de cielorraso en lámina de fibrocemento con estructura de auto ensamble o aluminio de 0,62 m * 1,22 m pintada a tres manos con pintura vinilo tipo 1 color blanco con sus respectivos templetes, chazos y tornillería.	M2	1	\$	80.267,22
206	Suministro e instalación de lámina de Eterboard base 9 para muro lateral doble cara. Incluye transporte, masillado, instalación de cinta papel, pintura vinilo tipo 1 en ambas caras y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	1	\$	118.489,50
207	Suministro e instalación de cinta antideslizante en escaleras con separación de 2 a 5 cm en cada extremo. Incluye limpieza previa con alcohol industrial.	ML	1	\$	19.111,14
208	Retiro de cinta antideslizante en escaleras o rampas.	ML	1	\$	9.096,84
209	Suministro e instalación de cinta doble (dos tiras) antideslizante en rampas, con separación de 10 a 15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad que se requiera. Incluye limpieza previa con alcohol industrial.	ML	1	\$	26.755,38
210	Instalación de cinta doble antideslizante (dos tiras) en rampas, con separación de 10 a 15 cm entre las mismas y de 2 a 5 cm en cada extremo; en la cantidad que se requiera. Incluye limpieza previa con alcohol industrial.	ML	1	\$	26.755,38
211	Suministro e instalación pasamanos en acero inoxidable: tubo circular 2" y postes de 1 1/2", vidrio templado de seguridad de 10mm, sujeción con soldadura, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extra fuerte	M2	1	\$	191.111,94
212	Suministro e instalación pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o cuadrado, perfilera tráfico pesado, vidrio templado de seguridad de 10mm, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extrafuerte.	M2	1	\$	137.600,64
213	Suministro e instalación pasamanos en aluminio tubo circular, semicircular o cuadrado, perfilera tráfico pesado,, anclajes de tráfico pesado con chazo expansivo y pegamento extrafuerte.	ML	1	\$	137.600,64
214	Suministro e instalación de pirlán metálico en escaleras en bronce, Incluye: retiro del existente en mal estado, montaje del nuevo más pegante.	ML	1	\$	19.111,14
215	Suministro y aplicación de material antideslizante líquido con guía fotoluminiscente para tráfico pesado en escaleras	ML	1	\$	26.755,38
216	Suministro e instalación de base plegable de 3 cuerpos para televisor.	UN	1	\$	191.111,94
217	Suministro e instalación de letrero acrílico de señalización, con dos laminas acrílicas sobrepuestas; la de base con logo de la Rama Judicial, nombre y número de oficina; la sobrepuesta con nombre del Despacho.	UN	1	\$	175.822,92
218	Suministro e instalación de película de vinilo tipo nano carbono para vidrios.	M2	1	\$	160.533,36
219	Suministro e instalación de vinilo tipo sand blasting para vidrios.	M2	1	\$	137.600,64
220	Suministro e instalación vidrio templado 4mm	M2	1	\$	191.111,94
221	Suministro e instalación vidrio templado 5mm	M2	1	\$	206.400,96
222	Suministro e instalación vidrio templado 6mm	M2	1	\$	244.623,24
223	Suministro e instalación vidrio templado 8mm	M2	1	\$	344.001,06

224	Suministro e instalación de rollo de cinta doble faz de 1" para letreros de señalización.	UN	1	\$	45.867,06
225	Retiro y traslado de escombros en número máximo de 13 fibras a empresa certificada ambientalmente.	UN	1	\$	409.361,58
226	Trasiego y retiro de escombros y residuos o material sobrante, realizando entrega a empresa ambientalmente certificada.	M3	1	\$	100.066,32
227	Viaje en vehículo tipo volqueta con capacidad de 6 metros cúbicos para recolección y transporte de material vegetal, hasta el sitio de disposición final. Incluye contratación de personal para el trasiego y cargue de ramas y troncos.	UN	1	\$	409.361,58
228	Suministro e instalación de malla plástica de 0,02"0,02. Incluye suministro de amarres plásticos o tornillos requeridos.	M2	1	\$	26.755,38
229	Suministro y aplicación de soldadura TIG para estructuras, barandas u otros elementos de acero inoxidable. Incluye lijado de la superficie, transporte y utilización de pimpina de oxígeno y demás equipo requerido.	UN	1	\$	53.511,30
230	Desmante de estructura y cielo raso en drywall, yeso, icopor, fibrocemento u otro, con o sin aislante tipo Frescasa. Incluye empacado del material retirado en fibras o bolsas plásticas y trasiego hasta lugar indicado para posterior recolección y disposición final.	M2	1	\$	21.017,88
231	Suministro e instalación persianas verticales en tela - Incluye retiro de la existente	M2	1	\$	91.733,58
232	Suministro e instalación persianas verticales en PVC - Incluye retiro de la existente	M2	1	\$	127.711,08
233	Suministro e instalación persianas horizontales en PVC - Incluye retiro de la existente	M2	1	\$	127.711,08
234	Suministro e instalación persianas horizontales en madera - Incluye retiro de la existente	M2	1	\$	127.711,08
235	Suministro e instalación persiana de tela enrollable duo - Incluye retiro de la existente	M2	1	\$	143.000,64
236	Suministro e instalación persiana de tela enrollable Screen - Incluye retiro de la existente	M2	1	\$	143.000,64
237	Instalación de división modular; incluye chazos plásticos, tornillería, platinas rectas y en "L", para adecuación de puertezuelas y ventanas de atención al público.	ML	1	\$	291.101,58
238	Armada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas, incluye anclaje a la pared	UN	1	\$	64.800,00
239	Desempotrada de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas.	UN	1	\$	30.240,00
240	Desempotrada y traslado de área de Estantería Corriente 200x92x40 cm de seis bandejas.	UN	1	\$	37.800,00
241	Desempotrada de persiana enrollable o black out o cortina de péndulo y traslado de área.	UN	1	\$	90.969,48
242	Suministro e instalación de juego de rodamientos para cortina o black out enrollable.	UN	1	\$	114.666,84
243	Suministro de cinta doble faz de 1" para instalar señalización sobre pared, muro, puertas, divisiones en vidrio o en cualquier superficie.	UN	1	\$	45.867,06
244	Suministro de soporte metálico tipo gancho para colgar camillas y extintores.	UN	1	\$	38.222,28
245	Suministro e instalación de piedeamigo en "L", en ángulo de 3/4 de 30cm * 35 cm reforzado con varilla y con perforaciones para soporte de tabla o entrepaño y anclaje a la pared. Incluye chazos y tornillos.	UN	1	\$	30.578,04
246	Suministro, instalación y reparación de baranda de sala de audiencia. Incluye suministro de tornillería, chazos, chapetas metálicas en L galvanizadas y mantenimiento de portezuelas de vaivén.	UN	1	\$	91.733,58
247	Empotrada de división metálica para escritorio. Incluye suministro de tornillería para fijación	UN	1	\$	109.163,16
248	Desmante de sala de audiencias. Incluye desarmada de baranda, estrado de Juez y Secretario, desmante de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su respectivo cableado así como los puntos de red eléctrica y de datos, y traslado al área indicada.	UN	1	\$	545.815,26
249	Armada de sala de audiencias. Incluye armada de baranda, estrado de Juez y Secretario, montaje de micrófonos (6), parlantes (2) y domo (1) con su respectivo cableado así como los puntos de red eléctrica y de datos, y perforaciones con copa sierra que se requieran.	UN	1	\$	500.052,96
250	Apertura de gaveta de escritorio modular.	UN	1	\$	81.872,10
251	Suministro e instalación de rieles hasta de 49 cm para cajonera de escritorio o de monoblock.	UN	1	\$	76.445,10
252	Ajuste de descansa pies.	UN	1	\$	54.581,58
253	Suministro, instalación y resane de muros o techo bajo placa, suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	M2	1	\$	42.044,94
254	Suministro, instalación y resane de muros o techo bajo placa	M2	1	\$	25.681,00
255	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	M2	1	\$	42.044,94
256	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a dos manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	M2	1	\$	12.023,09
257	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	M2	1	\$	42.044,94

258	Suministro y aplicación de estuco sobre pañete bajo placa o muro y pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	M2	1	\$	42.044,94
259	Suministro y aplicación de estuco sobre pañete bajo placa o muro	M2	1	\$	22.643,18
260	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre pañete bajo placa o muro	M2	1	\$	33.545,34
261	Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de calidad ICONTEC) color blanco a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	1	\$	7.104,43
262	Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro	M2	1	\$	9.272,55
263	Demolición de pintura y estuco existente bajo placa o muro; suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I (500 lavadas CON certificado de calidad ICONTEC) color blanco almendra a tres manos. Incluye protección del piso y elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación. Se pagarán vanos de ventanas y puertas por filos y guarda escobas.	M2	1	\$	21.295,64
264	Suministro y aplicación de estuco acrílico sobre muro acabado liso, para interior y exterior. Estuco acrílico listo para usar en interiores y exteriores tipo Sika o similar. Incluye: filos, esquineros, dilataciones, detallado de molduras, protección del piso y mobiliario.	M2	1	\$	26.755,38
265	Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a tres manos. Incluye protección del piso y mobiliario y utilización de andamios.	M2	1	\$	22.933,26
266	Suministro y aplicación de Pintura tipo Koraza a dos manos. Incluye protección del piso y mobiliario y utilización de andamios.	M2	1	\$	16.511,94
267	Suministro y reparación de pared por humedad (filtración, capilaridad, condensación) incluido impermeabilizante. Incluye protección del piso y mobiliario.	M2	1	\$	26.755,38
268	Suministro y aplicación de pintura tipo epoxi-poliamida para protección de áreas asépticas, con alta resistencia química y a la humedad. Incluye protección del piso y mobiliario.	M2	1	\$	26.755,38
269	Suministro y aplicación de pintura de aceite para reja metálica. Incluye lijada, aplicación de base y masilla, protección del piso y mobiliario.	M2	1	\$	26.755,38
270	Suministro y aplicación de pintura de aceite para barandas metálicas en tubo. Incluye lijada, aplicación de base y masilla, protección del piso y mobiliario.	ML	1	\$	16.818,30
271	Suministro y aplicación de pintura de aceite para puerta en madera o metálica. Incluye lijada, base, masilla, retiro e instalación. Incluye protección del piso y mobiliario.	M2	1	\$	26.755,38
272	Esmalte madera lineal 3 manos, incluye alistado de superficie	ML	1	\$	6.463,34
273	Esmalte madera llena 3 manos, incluye alistado de superficie	M2	1	\$	21.604,98
274	Esmalte marcos madera 3 manos, incluye alistado de superficie	M	1	\$	17.371,85
275	Esmalte marcos lámina 3 manos, incluye alistado de superficie	M	1	\$	15.955,08
276	Suministro e instalación de enchape en porcelana 56*56cm	M2	1	\$	80.357,39
277	Suministro e instalación de enchape en porcelana olimpia 20x20 o similar	M2	1	\$	82.454,10
278	Suministro e instalación de guardaescoba granito	ML	1	\$	48.786,73
279	Suministro e instalación de guardaescoba baldosín	ML	1	\$	64.202,52
280	Suministro e instalación de guardaescoba baldosín de granito	ML	1	\$	45.458,17
281	Suministro e instalación de guardaescoba vinisol 7cm	ML	1	\$	21.661,10
282	Suministro e instalación de guardaescoba virola 8cm	ML	1	\$	13.673,11
283	Suministro e instalación de guardaescoba en pino	ML	1	\$	27.328,85
284	Retiro de mueble/módulo de madera en nicho bajo ventana y aplicación de pintura vinilo tipo I (500 lavadas con certificado de calidad ICONTEC) en área despejada.	UN	1	\$	272.907,90
285	Apertura cerradura de pomo o botón.	UN	1	\$	54.581,58
286	Apertura cerradura de pomo fija o doble cilindro.	UN	1	\$	54.581,58
287	Apertura pasador de seguridad.	UN	1	\$	54.581,58
288	Apertura, cambio de guardas y elaboración de llaves cerradura de pomo.	UN	1	\$	63.678,42
289	Suministro e instalación de chapa de seguridad con cantonera. Incluye perforación de puerta y marco de madera, y suministro de tornillería.	UN	1	\$	91.733,58
290	Cambio de guardas y elaboración de llaves a cerradura.	UN	1	\$	77.323,68
291	Suministro e instalación de cerrojo con pasador y portacandado de 1/2" soldado a puerta o portón según corresponda.	UN	1	\$	145.244,88
292	Mantenimiento y lubricación de cerradura.	UN	1	\$	38.222,28
293	Mantenimiento y reparación de bisagras de vaivén.	UN	1	\$	61.156,08
294	Suministro de bisagra de vaivén.	UN	1	\$	76.445,10
295	Mantenimiento (revisión y fijación) de bisagras en biblioteca de madera.	UN	1	\$	38.222,28
296	Mantenimiento puerta de madera (cambio de bisagras y ajuste cantonera).	UN	1	\$	61.156,08
297	Retiro de chapa existente en mal estado, suministro e instalación de chapa nueva de pomo o de seguridad.	UN	1	\$	227.423,16
298	Reparación, cambio y ajuste de cantonera a cerradura.	UN	1	\$	45.484,74
299	Suministro e instalación de cerradura cilíndrica de pomo tipo pesado tipo Schlage o similar.	UN	1	\$	191.111,94
300	Suministro e instalación de chapa pico de loro tipo Yale.	UN	1	\$	68.799,78
301	Instalación de chapa pico de loro tipo Yale.	UN	1	\$	42.035,76
302	Suministro e instalación de cerradura pasador de seguridad tipo pesado.	UN	1	\$	91.733,58
303	Suministro e instalación de chapa tipo Yale 396*1/4 de roseta o similar.	UN	1	\$	214.045,20
304	Suministro e instalación de cerrojo o cantonera para ventana en aluminio.	UN	1	\$	53.511,30
305	Suministro e instalación de puerta en madera incluye marco. Incluye suministro de bisagras, adecuación de cerradura o instalación de chapa.	UN	1	\$	753.224,94
306	Mantenimiento elementos en madera incluye película de protección	M2	1	\$	38.222,28
307	Mantenimiento puerta de madera (cambio de marco y mantenimiento puerta)	M2	1	\$	114.666,84
308	Suministro e instalación de puerta metálica. Incluye suministro y soldadura de bisagras y cantonera, adecuación de cerradura o instalación de chapa.	UN	1	\$	917.336,88

309	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras y ajuste de chapa.	M2	1	\$	344.001,06
310	Mantenimiento de ventanas de vidrio de seguridad. Incluye cambio de bisagras.	M2	1	\$	344.001,06
311	Suministro e instalación película frosted	M2	1	\$	71.801,64
312	Lubricación de ventanas. Incluye desmonte y montaje.	UN	1	\$	18.357,30
313	Reparación de sillas mediante el cambio de rodachinas o cilindro o araña, puede incluir las tres.	UN	1	\$	336.287,16
314	Suministro de cilindro neumático para silla giratoria.	UN	1	\$	152.889,66
315	Suministro de araña para silla giratoria de 5 brazos.	UN	1	\$	114.666,84
316	Suministro de rodachinas en nylon para silla giratoria (paquete x 5 unidades).	UN	1	\$	38.222,28
317	Suministro e instalación de tornillería galvanizada de aprox. 3/8" *1 1/2" con tuerca y arandela, o tornillería milimétrica para reparación de sillas secretariales.	UN	1	\$	11.466,36
318	Suministro e instalación de tornillería milimétrica según tipo de silla o escritorio.	UN	1	\$	15.288,48
319	Ajuste de apoyabrazos de silla giratoria.	UN	1	\$	27.290,52
320	Desmonte de apoya brazos de silla giratoria.	UN	1	\$	9.096,84
321	Suministro e instalación de vidrio crudo de 5 mm. Incluye aplicación de silicona, incluye transporte.	M2	1	\$	119.526,84
322	Suministro y aplicación de silicona para vidrios.	ML	1	\$	15.288,48
323	Suministro e instalación de vidrio corrugado. Incluye aplicación de silicona.	M2	1	\$	119.526,84
324	Suministro e instalación de brazo para ventana basculante.	UN	1	\$	44.744,94
325	Suministro y reparación de piso. Incluye limpieza de baldosas sueltas, demolición de mortero de piso de 10 cm, retiro de escombros, suministro y aplicación de cemento y arena para el alistado, y colocación de baldosas con producto tipo Pegacor Plus.	M2	1	\$	114.666,84
326	Suministro y reparación de piso en granito. Incluye demolición, retiro de escombros, alistado y acabado	M2	1	\$	61.156,62
327	Suministro y reparación de piso laminado tráfico alto (8mm). Incluye demolición, retiro de escombros, alistado y acabado	M2	1	\$	92.275,20
328	Rocería de maleza. Incluye uso de guadaña y trasiego de material vegetal hasta lugar de recolección.	M2	1	\$	21.018,42
329	Mantenimiento de jardines. Incluye poda de césped, limpieza, cambio de plantas requerido, abonado, riego y retiro de material vegetal.	M2	1	\$	49.688,64
SUBTOTAL				\$	32.125.170,21
ADMINISTRACIÓN (23%)				\$	7.388.789,15
IMPREVISTOS (2%)				\$	642.503,40
UTILIDAD (5%)				\$	1.606.258,51
IVA (19%)				\$	305.189,12
TOTAL				\$	42.067.910,39
 NEIDER SUAREZ ALVARADO REPRESENTANTE LEGAL INGECOM S&D S.A.S.					