GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO
2024 / 2027

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA JOSE MARIA DE LA ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Nombre Entidad : ESE JORGE JULIO GUZMAN		**FECHA**	**28/06/2024**
Sede:	**PUESTO SALUD JOSE MARIA**	**Valor mt2 Costo Directo:**	**1,604,877.71**

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.01	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	4.00	$ 34,358.00	$ 137,432.00
1.02	DESMONTE Y RETIRO DE CUBIIERTA EXISTENTE	m2	89.35	$ 73,972.00	$ 6,609,398.00
1.03	DEMOLICIÓN DE PISO ESMALTADO, CERAMICA, BALDOSA CEMENTO O MORTERO NIVELACIÓN. INCLUYE RETIRO	m2	59.25	$ 32,621.00	$ 1,932,794.00
1.04	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PLACA EN CONCRETO, ANDENES EN COCNRETO, RAMPAS EN CONCRETO.	M2	15.54	$ 37,952.00	$ 589,774.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y VENTANAS	M2	17.33	$ 30,040.00	$ 520,593.00
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS	M2	35.08	$ 27,755.00	$ 973,645.00
1.07	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA, INCLUYE RETIRO	M2	9.08	$ 32,536.00	$ 295,427.00
1.08	DEMOLICIÓN DE MESONES EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO	ML	1.10	$ 54,495.00	$ 59,945.00
1.09	DESCAPOTE MATERIAL VEGETAL INCLUYE RETIRO	M2	64.94	$ 34,454.00	$ 2,237,443.00
1.10	DEMONTE, RETIRO Y DESHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA EXISTENTE.	M2	90.00	$ 22,904.00	$ 2,061,360.00
2	**CONCRETOS**				
2.01	PLACA EN CONCRETO 3000PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm. ESPESOR 10 cm	M2	59.25	$ 157,953.00	$ 9,358,715.00
2.02	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI, MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm, Espesor 10 cm. Escobeado y Ratoneado	m2	16.60	$ 155,453.00	$ 2,580,520.00
3	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS DE MUROS**				
3.01	MURO EN BLOQUE No 4	m2	27.52	$ 79,409.00	$ 2,185,336.00
3.02	PAÑETE EN MOTERO IMPERMEABILIZADO 1:4	m2	27.52	$ 50,170.00	$ 1,380,678.00
3.03	ENCHAPE MURO FORMATO MÍNIMO .25X.30	m2	39.84	$ 126,219.00	$ 5,028,565.00
3.04	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS TIPO I	m2	57.88	$ 41,390.00	$ 2,395,653.00
3.05	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES TIPO KORAZA	m2	91.92	$ 47,059.00	$ 4,325,663.00
3.06	ESCTUCO Y PINTURA DE ALTA ASEPSIA 3 MANOS	m2	95.31	$ 43,288.00	$ 4,125,779.00
3.07	ESTUCO Y PINTURA TIPO ESMALTE SOBRE MUROS (ZOCALOS)	m2	27.21	$ 40,154.00	$ 1,092,590.00
4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**				
4.01	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN PERFIL REF: (PAG_C 120X60_ 1,9 mm) CALIBRE 14, PINTADO CON ANTICORROSIVO O WASH PRIMER.	ml	216.56	$ 141,848.00	$ 30,718,603.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTER 1000 CALIBRE 28 PREPINTADA.	m2	103.67	$ 136,287.00	$ 14,128,873.00
4.03	CABALLETE EN LAMINA METALICA PINTADA	ml	12.71	$ 73,785.00	$ 937,807.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANOERA EN LAMINA LATON GALVANIZADA CALIBRE 20 CON DESARROLLO DE 0,60 M INCLUYE GANCHO DE FIJACION, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ml	26.40	$ 186,911.00	$ 4,934,450.00
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 3"	ml	31.20	$ 43,297.00	$ 1,350,866.00
4.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	m2	84.40	$ 138,421.00	$ 11,682,732.00
5	**PISOS Y ENCHAPES**				
5.01	NIVELACION PARA PISO E=0,05 M	m2	73.30	$ 93,049.00	$ 6,820,492.00
5.02	BALDOSA CERAMICA PARA PISOS	m2	75.07	$ 127,712.00	$ 9,587,340.00
5.03	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	63.17	$ 43,799.00	$ 2,766,783.00
6	**CARPINTERIA METALICA**				
6.01	Puerta Metalica en Marco y contramarco en Aluminio Blanco, hoja dividida horizontalmente en 2 partes, con vidrio 5mm, con pelicula de seguridad acabado sandblasting, incluye cerradura tipo alcoba, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	11.88	$ 1,177,347.00	$ 13,986,882.00
6.02	Suministro e Instalación de Ventana Lamina Galvanizada Calibre 20. Corredera o Fija, Acabado en Anticorrosivo y Esmalte. Incluye Vidrio 4 mm, pelicula de seguridad acabado sandblasting.	M2	12.54	$ 1,228,312.00	$ 15,403,032.00
6.03	Portón Metalico entablerado en lamina galvanizada Calibre 20, Concerradurad Doble Macho. Incluye Acabado en Antiborrosivo y Esmalte. 1,60mX2,50m	UND	1.00	$ 3,515,856.00	$ 3,515,856.00
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
7.01	Conexión Acometida Parcial del Poste a la Caja de Medidor, en Cable Monofasico Encauchetado No 8, Cable No 8, Tensores para Cable, Tubo IMC 3/4", Capasete 3/4", Boquilla IMC 3/4".	ml	30.00	$ 204,533.00	$ 6,135,990.00
7.02	Suministro e instalación de Caja Medidor Monofasica, con pin de corte 1x40 amp, incluye instalación del sistema de Puesta a Tierra, Incluye conector de cobre, cable AWG No 8 por 3 lineas, y Varilla de cobre 2,40m.	und	1.00	$ 1,115,987.00	$ 1,115,987.00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE 12 CTOS (INCLUYE: CAJA DE BREAKERS BIFASICA, BREAKERS 1X20 AMP, 1X30 AMP)	und	1.00	$ 835,716.00	$ 835,716.00
7.04	Suministro e Instalación de Punto Electrico de iluminación. Incluye Luminaria Led de 18w. Redonda o Cuadrada o similar, de empotrar o sobreponer, según aplique. Incluye interruptor, y Alambre No 14 Awg por 2 Lineas hasta por 3 metros y tubería PVC de 1/2" hasta por 3 m.	und	26.00	$ 199,656.00	$ 5,191,056.00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 110 V (INCLUYE ACCEOSRIOS, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC HASTA POR 3 METROS).	und	20.00	$ 167,689.00	$ 3,353,780.00
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DE TOMA CORRIENTE DOBLES DE 220V (INCLUYE ACCEOSRIOS, CABLE AWG No 10 POR 2 LINEAS, ALAMBRE AWG No 14 POR 1 LINEA, Y TUBERIA PVC).	UND	3.00	$ 168,400.00	$ 505,200.00
7.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONCHERA DE POSTE PARA CONEXIÓN DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DEL DEPARTAMENTO CON EL PUESTO DE SALUD. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	$ 976,259.00	$ 976,259.00
7.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA MANUAL PARA PLANTA ELECTRICA, INCLUYE TOMA 3x50 CODELCA, CAJA 2400, CAJA METALICA DE 25X25 X15, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	Und	1.00	$ 781,299.00	$ 781,299.00
7.09	ACOMETIDA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A USO FINAL PARA TOMA CORRIENTES Y LUMINARIAS. INCLUYE TUBERÍA PVC, ALAMBRE AWG No 12 POR 2 LINEAS Y ALAMBRE No 14 POR 1 LINEA Y ACCESORIOS.	ml	100.00	$ 70,347.00	$ 7,034,700.00
7.10	ACOMETIDA PARA CONEXIÓN PLANTA ELECTRICA, DESDE TABLERO DISTRIBUCIÓN HASTA TRANSFERENCIA MANUAL. INCLUYE CABLE No 8 AWG POR 6 LINEAS.	ml	5.00	$ 195,358.00	$ 976,790.00
8	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS**				
8.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON DE EMPOTRAR, EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE POCETAS Y ACCESORIOS DE GRIFERIA Y DESAGUES.	ml	1.59	$ 2,311,263.00	$ 3,674,908.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO BLANCO DE PUSH INCLUYE GRIFERIA	und	2.00	$ 695,969.00	$ 1,391,938.00
8.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	und	5.00	$ 374,779.00	$ 1,873,895.00
8.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO EN PORCELANA (TOALLERO, JABONERA Y PAPELERA).	und	2.00	$ 142,498.00	$ 284,996.00

GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO
2024 / 2027

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA JOSE MARIA DE LA ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Nombre Entidad : ESE JORGE JULIO GUZMAN		**FECHA**	**28/06/2024**
Sede:	**PUESTO SALUD JOSE MARIA**	**Valor mt2 Costo Directo:**	**1,604,877.71**

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA PERSONA DISCAPACITADA EN ACERO INOXIDABLE.	und	3.00	$ 939,360.00	$ 2,818,080.00
8.06	Punto Hidraulico de 1/2"	und	13.00	$ 66,946.00	$ 870,298.00
8.07	Punto Sanitario de 2"	und	11.00	$ 85,239.00	$ 937,629.00
8.08	Punto Sanitario de 4"	und	2.00	$ 172,443.00	$ 344,886.00
8.09	Suministro e Instalación de Tanque Plastico de 1000lts, incluye Fluidmaster.	und	1.00	$ 1,138,259.00	$ 1,138,259.00
8.10	Construcción de Caja de Inspecicón de 0,60x0,60 en concreto.	und	2.00	$ 824,856.00	$ 1,649,712.00
8.11	Acometida hidraulica de distribución en tubo PVC-P 3/4"	ML	24.62	$ 45,397.00	$ 1,117,674.00
8.12	Adecuación de Aljibe, Incluye suministro e instalación de tubería 90cm pvc novafort, redes hidraulicas de suministro a los tanques, suministro e instalación de electrobomba, filtro purificador de agua de 6 etapas, caseta para electrobomba y filtro, y todo lo necesario para el correcto funcionamiento.	UND	1.00	$ 21,399,770.00	$ 21,399,770.00
8.13	Poceta Lavatraperos Prefabricado, incluye llave tipo jardin.	und	1.00	$ 602,984.00	$ 602,984.00
8.14	Suministro e instalación de Ducha tipo regadera y teleducha independiente.	und	2.00	$ 936,206.00	$ 1,872,412.00
8.15	Suministro e instalación de lavadero prefabricado.	und	1.00	$ 673,808.00	$ 673,808.00
8.16	Suministro e Instalación de Pozo Septico integrado de 1650 lts. Incluye trampa de grasas, clausura del existente, excavaciones, rellenos, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. No incluye red sanitaria de cajas de inspección a Pozo ni Red sanitaria de descole.	und	1.00	$ 13,451,990.00	$ 13,451,990.00
8.17	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria 6".	ml	16.77	$ 106,304.00	$ 1,782,718.00
8.18	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 4"	ml	3.82	$ 93,179.00	$ 355,944.00
8.19	Suministro e Instalación de Tubería Sanitaria de 2"	ml	12.81	$ 57,992.00	$ 742,878.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS			$ 247,616,582.00
COSTOS INDIRECTOS			
ADMINISTRACION	24.00%		$ 59,427,980.00
IMPREVISTOS	1.0%		$ 2,476,166.00
UTILIDAD	5.0%		$ 12,380,829.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30.0%		$ 74,284,975.00
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)			$ 321,901,557.00
INTERVENTORIA	7.0%		$ 17,333,161.00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (TOTAL OBRA + INTERVENTORIA)			$ 339,234,718.00

Elaboró **ADRIANA MARCELA GALVEZ O.**
Ingeniera Civil
M.P. 70202138618 TLM
C.C 28550973 de Ibagué.
Presupuestador

Validó: **Leonel Fernando López Martínez**
Ingeniero Civil
M.P. 63202-251809 AND
C.C. 18.195.423
Profesional Contratisa
Secretaría Salud Departamental

Avaló
Nombre **JENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ**
Cargo Secretaria de Salud Departamento de Putumayo