JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

Ibagué mayo 05 de 2025

SEÑORES

SENA

REGIONAL TOLIMA

Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, del Área Administrativa

Identificación del bien	DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION	Nro. Mto	Nro. Equipos	Valor unitario	Valor total
Aires Acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ASI: Tipo Inverter Mesa de Ayuda de 24.000 Btu Marca York Prensa :1 de 18.000 Btu, Recco 1- de 12.000 Btu Marca York Sistemas :1 de 24.000 Btu Marca York Coordinación Administrativa,1 de 18.000 Btu,1 de 12.000 BTU Marca York Oficina Jurídica :1 de 12.000 Btu Marca York Tesorería :2 de 12.000 Btu Marca York Contabilidad :1 de 12.000 Btu Marca York Presupuesto:1 de 12.000 Btu Marca York Dirección :1 de 24.000 Btu General Electric Almacén: 1 de 24.000 Btu General Electric1 de 24.000 Portería Principal: 1 de 24.000 Btu General Electric Asesores Jurídicos: 1 de 24.000 Btu General Electric Cuarto Cableado:1 de 12.000Btu Marca York Relaciones Corporativas:1 de 12.000 Btu Marca York Sala de Juntas:1 de 18.000 Btu Marca York Jurisdicción Coactiva:1 de 24.000 Btu Marca York Infraestructura Física :1 de 12.000Btu, Marca York Emprendimiento:(3) de 24.000 Btu :2-Macquay-1-General electric	2	24	100.000	4,800.000

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A Nº 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

Aires Acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ASÍ: Tipo Inverter Video Conferencias:1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Sistema Integrado de Gestión:1 de 36.000 Btu. Marca York tipo Cassette Sistemas :1 Cassette de 36.000 btu marca Lg Grupo Apoyo Administrativo: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Contratación: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Despacho Dirección: 1 de 36.000 Btu. Marca York tipo Cassette Relaciones Corporativas: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Auditorio: 2 de 60.000 Btu marca Star Light Empleo:(3) -2 de 36.000 Btu 1 de 60.000 Btu Marca Star Light Emprenderismo:1 de 60.000 Btu marca Ciac	2	13	130.000	3.380.000
Aires Acondicionados	Contratacciòn:corregir escape de refrigerante ,presurizada del sistema corregir fuga ,cambio de filtro secador de 3/8 y carga de refrigerante ,incluye obra civil para corregir fuga	1	1	900.000	900.000
Aires Acondicionados	Aire Acondicionado empleo: Suministro e instalación de bombas de condensado tipo mini 220 voltios. En Empleo	1	2	600.000	1.200.000
Aires Acondicionados	Sala de Juntas:Corregier escape de refrigerante,prezurizada del equipo con nitrógeno gaseoso obra civil para corregir la fuga dentro del cielo Razo en drywall,suministro e instalación de una persiana para el equipo tipo cassete marca york de 3 toneladas	1	1	2.800.000	2.800.000
Aires Acondicionados	Cobro coactivo: Aire acondicionado Inverter marca york de 18.000 btu. Suministro e instalación de tarjeta de fuerza en la unidad condensadoras, cambio de sensores del evaporador y condensado. Cambio de compresor de 18.000 btu	1	1	1.900.000	1.900.000
Aires Acondicionados	Sistema integrado de gestión: Cambio de tarjeta de comunicación en la unidad condensadora, cambio de bomba de condensado. Para equipo tipo Cassette york de 36.000 btu	1	1	1.400.000	1.400.000

	MANTENIMEINTO AIRES ACONDICIONADOS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				
Identificación del bien	**DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION**	**Nro. Mto**	**Nro. Equipos**	**Valor unitario**	**Valor total**

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A N° 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

Aires Acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ASI: Aula 1010A 1: Equipo de 60.000 btu Midea Aula 1020A:1 Equipo de 60.000 btu Midea Cocina Europea:2equipos de 60.000 btu star light Bienestar Aprendices:1 de 60.000 btu star Light Coordinación Académica :1 de 36.000 btu Midea Gestión academica:1 de 60.000 btu star light Archivo:1 de 60.000 star light Sala de Instructores:1 de 60.000 btu marca star light Biblioteca: 4 equipos de 60.000 btu Lennox. Aula 1010B:1 equipo de 36.000 btu Lenox,1 de 60.000 btu Star Light Aula 1020B:1 Comfort star Aula 1040B; 1 Comfort star Aula 1050B:1 Comfort star Aula 1060B:1 Comfort star Aula 1070b:1 de 60.000 btu comfort Light Aula 1080b:1 de 36.000btu 1 de 60.000 star light Mesa y Bar :1 de 60.000 btu LG Aula 1020C:1 de 60.000 btu LG Aula 2010D:1 de 36.000 btu Lennox Aula 2030D:1 equipo de 60.000 btu LG Aula 2040D:1 equipo de 60.000 btu LG Aula 2050D:1equipo de 60.000 btu LG Aula 2060D:1 36.000 Lennox Aula 2070:1 de 60.000 btu LG Aula 2030:1 de 36.000 Blue line Aula Peluqueria:1 de 36.000 Confort Star	2	43	170.000	14.620.000

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A Nº 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

	Virtualización: 1 de 36.000 Confort Star Aula 2000:1 de 60.000 Blue line Aula 2010E:1 de 36.000 BTU marca Chigo Aula 2020E:1 de 36.000 BTU marca Chigo Aula 3020E:1 de 36.000 BTU marca Chigo Aula 3010E:1 de 36.000 BTU marca Chigo Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionados escuela Gastronómica Melgar: Cocina:3 de 60.000 btu Blue line Auditorio.2 de 60.000 Confort fresh Consistente en desmonte de los evaporadores para desincrustada incluyendo recogida del refrigerante y cambio de los filtros secadores de 3/8 desincrustada de las unidades condensadoras, ajuste de conexiones eléctricas, lubricada rodamientos, y cambio de los mismos si lo requieren sondeada de drenajes y desmonte de las bombas de condensado para mantenimiento, lavada de persianas, verificación de refrigerante, y ajuste del mismo, limpieza de blower y ventiladores. se requieren para dicho trabajo andamios certificados				

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A Nº 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

Aires Acondicionados	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ASÍ Atención al cliente :1 de 24.000 btu General Electric Administración de documentos:1 de 24.000 btu General electric Subdirección :2 de 24.000 btu star Light, 1 de 18.000 btu Blue line Ingreso y selección:1 de 12.000 btu Midea Coordinación Misional:1 de 24.000 btu star Light, 1 de 24.000 btu Mirage Aula 2040B:1 de 24.000 btu Samsung Aula 2050 B:1 de 24.000 btu Star light Servicio médico:1 de 24.000 btu confort line,1 de 12.000 btu star light Enfermeria.1 de 24.000 btu Confort line Laboratorio de Ingles:2 de 24.000 btu LG Taller de Mantenimiento:1 de 18.000 btu Blue line Aula de peluquería Escuela gastronómica :1 de 24.000 Blue line Consistente en desmonte de los evaporadores para desincrustada incluyendo recogida del refrigerante y desincrustada de las unidades condensadoras, ajuste de conexiones eléctricas, lubricada rodamientos, y cambio de los mismos si lo requieren sondeada de drenajes y desmonte de las bombas de condensado para mantenimiento, lavada de persianas, verificación de refrigerante, y ajuste del mismo, limpieza de blower y ventiladores. se requieren para dicho trabajo andamios certificados	2	16	150.000	4.800.000
Aires Acondicionados	Suministro e instalación der un fancoil de 60.000 btu para refrigerante 410a ya que el existente se encuentra con poros en el serpentín. Suministro de compresor trifásico de 5 toneladas refrigerante 410A. con sus respectivos accesorios de instalación: Filtro secador de 3/8 nitrógeno Gaseoso para limpiar y presurizar el sistema, suministro de fundentes y fungibles, refrigerante y contactores tripolares 30 amperios bobinas 24 voltios .Para el Ambiente de cocina europea	1	1	7.000.000	7.000.000
Aires Acondicionados	Suministro e instalación der un fancoil de 60.000 btu para refrigerante 410a ya que el existente se encuentra con poros en el serpentín. Suministro de compresor trifásico de 5 toneladas refrigerante 410A. con sus respectivos accesorios de instalación: Filtro secador de 3/8 nitrógeno Gaseoso para limpiar y presurizar el sistema, suministro de fundentes y fungibles, refrigerante y contactores tripolares 30 amperios bobinas 24 voltios .Para el Ambiente 1070A	1	1	7.000.000	7.000.000

JHONESTIL URIBE M.
MONTAJES - SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 93.370.226-2 REGIMEN COMUN
CARRERA 3A Nº 70-26 VALPARAISO 4 - TEL. 278 91 28 Cel. 3114618570 IBAGUE
Jhonestil@yahoo.es

Aires Acondicionados	Suministro e instalación de un motor ventilador para la unidad condensadora de 1/6. Cambio de tarjeta electrónica de encendido , cambio de aislante rubatex en mal estado y corregir escape de refrigerante , se requiere nitrógeno para presurizar la tubería. Para el aire 1020B	1	1	900.000	900.000
Aires Acondicionados	Suministro e instalación de tarjeta electrónica, de la unidad condensadora, suministro e instalación de presostatos de alta y baja para 410ª y Suministro e instalación de bomba de condensado. Para el aire 1050B	1	1	1.100.000	1.100.000
Aires Acondicionados	Corregir escape de refrigerante, se requiere nitrógeno gaseoso ,cambio de aislante rubatex, suministro e instalación de un breaker de 2X40.Para el aire del ambiente 2010E	1	1	400.000	400.000
Aires Acondicionados	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para el aire electro lux inverter y suministro de bomba de condensado tipo mini. Para el Aire general de 24.000 .Administración de documentos	1	1	900.000	900.000
Aires Acondicionados	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para el aire electro lux inverter de 24.000 btu para atención al cliente	1	1	700.000	700.000

SUBTOTAL AIRES DESAPCHO:: $16.380.000

IVA 19% DESPACHO:: $3.112.200

VALOR TOTAL DESPACHO: : $19.492.200

SUBTOTAL COMERCIO: $37.420.000

IVA 19% COMERCIO: $7.109.800

VALOR TOTAL COMERCIO: $44.529.800

TOTAL MANTENIMIENTO AIRES DESPACHO Y CENTO DE COMERCIO Y SERVICIOS: $53.800.000

TOTAL IVA 19% DESPACHO Y CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS: $10.222.000

TOTAL PROPUESTA: $ 64.022.000 sesenta y cuatro millones veintidós mil pesos moneda corriente.

Cordialmente.



JHONESTIL URIBE MAPE

CC.93.370.226 de Ibagué