SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A PROVEEDORES A TRAVÉS DEL SECOP II
No. SI-RT-CCS-9310-016-2025

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a rodos los interesados a participar con sus Precotizaciones, como parte del estudio de mercado, en un proceso para **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DESPACHO REGIONAL Y DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- MULTISECTORIAL Y ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR EN EL 2025.**

Se solicita registrar sus Precotizaciones en el proceso en secop 2 en la lista de ofertas o al correo electrónico: **contratacionTolima@sena.edu.co**

Dirección radicación correspondencia: En la oficina de gestión documental de la Regional, ubicada en el primer piso, bloque operativo del transversal 1 número 42-244, De 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a las 5:00 p.m.

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: desde el 07 de Julio al 09 de julio de 2025 hasta las 06:00 P.M.

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

1.- DESCRIPCION DEL OBJETO A PRECOTIZAR: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DESPACHO REGIONAL Y DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- MULTISECTORIAL Y ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR EN EL 2025.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

El proponente seleccionado debe garantizar la prestación del servicio de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas únicas requeridas:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

FORMATO SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II

SI-RT-CCS-024-2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DESPACHO REGIONAL Y DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- MULTISECTORIAL Y ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR EN EL 2025.

ITEM	DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION	Nro. Mto	Nro. Equipos	Ciudad	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (cuando aplique)	V/TOTAL*
1	MANTENIMIENTO DIRECCION REGIONAL - DESPACHO						
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ASI: Tipo Inverter Mesa de Ayuda de 24.000 Btu Marca York Prensa :1 de 18.000 Btu, Recco 1- de 12.000 Btu Marca York Sistemas :1 de 24.000 Btu Marca York Coordinación Administrativa,1 de 18.000 Btu,1 de 12.000 BTU Marca York Oficina Jurídica :1 de 12.000 Btu Marca York Tesorería :2 de 12.000 Btu Marca York Contabilidad :1 de 12.000 Btu Marca York Presupuesto:1 de 12.000 Btu Marca York Dirección :1 de 24.000 Btu General Electric Almacén: 1 de 24.000 Btu General Electric1 de 24.000 Portería Principal: 1 de 24.000 Btu General Electric Asesores Jurídicos: 1 de 24.000 Btu General Electric Cuarto Cableado:1 de 12.000Btu Marca York Relaciones Corporativas:1 de 12.000 Btu Marca York Sala de Juntas:1 de 18.000 Btu Marca York Jurisdicción Coactiva:1 de 24.000 Btu Marca York Infraestructura Física :1 de 12.000Btu, Marca York Emprendimiento:(3) de 24.000 Btu :2-Macquay-1-General electric	2	24	Ibague			$ 0
1.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ASÍ: Tipo Inverter Video Conferencias:1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Sistema Integrado de Gestión:1 de 36.000 Btu. Marca York tipo Cassette Sistemas :1 Cassette de 36.000 btu marca Lg Grupo Apoyo Administrativo: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Contratación: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Despacho Dirección: 1 de 36.000 Btu. Marca York tipo Cassette Relaciones Corporativas: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Auditorio: 2 de 60.000 Btu marca Star Light Empleo:(3) -2 de 36.000 Btu 1 de 60.000 Btu Marca Star Light Emprenderismo:1 de 60.000 Btu marca Ciac	2	13	Ibague			$ 0
1.3	Contratacciòn:corregir escape de refrigerante ,presurizada del sistema corregir fuga ,cambio de filtro secador de 3/8 y carga de refrigerante ,incluye obra civil para corregir fuga	1	1	Ibague			$ 0
1.4	Aire Acondicionado empleo: Suministro e instalación de bombas de condensado tipo mini 220 voltios. En Empleo	1	2	Ibague			$ 0
1.5	Sala de Juntas:Corregier escape de refrigerante,prezurizada del equipo con nitrógeno gaseoso obra civil para corregir la fuga dentro del cielo Razo en drywall,suministro e instalación de una persiana para el equipo tipo cassete marca york de 3 toneladas	1	1	Ibague			$ 0
1.6	Cobro coactivo: Aire acondicionado Inverter marca york de 18.000 btu. Suministro e instalación de tarjeta de fuerza en la unidad condensadoras, cambio de sensores del evaporador y condensado. Cambio de compresor de 18.000 btu	1	1	Ibague			$ 0
1.7	Sistema integrado de gestión: Cambio de tarjeta de comunicación en la unidad condensadora, cambio de bomba de condensado. Para equipo tipo Cassette york de 36.000 btu	1	1	Ibague			$ 0

ITEM	DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION	Nro. Mto	Nro. Equipos	Ciudad			
2	MANTENIMEINTO AIRES ACONDICIONADOS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS						
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ASI: Aula 1010A 1: Equipo de 60.000 btu MideaAula 1020A:1 Equipo de 60.000 btu MideaCocina Europea:2equipos de 60.000 btu star lightBienestar Aprendices:1 de 60.000 btu star LightCoordinación Académica :1 de 36.000 btu MideaGestión academica:1 de 60.000 btu star lightArchivo:1 de 60.000 star lightSala de Instructores:1 de 60.000 btu marca star lightBiblioteca: 4 equipos de 60.000 btu Lennox.Aula 1010B:1 equipo de 36.000 btu Lenox,1 de 60.000 btu Star Light Aula 1020B:1 Comfort starAula 1040B; 1 Comfort starAula 1050B:1 Comfort starAula 1060B:1 Comfort starAula 1070b:1 de 60.000 btu comfort LightAula 1080b:1 de 36.000btu 1 de 60.000 star lightMesa y Bar :1 de 60.000 btu LGAula 1020C:1 de 60.000 btu LGAula 2010D:1 de 36.000 btu LennoxAula 2030D:1 equipo de 60.000 btu LGAula 2040D:1 equipo de 60.000 btu LGAula 2050D:1equipo de 60.000 btu LGAula 2060D:1 36.000 LennoxAula 2070:1 de 60.000 btu LGAula 2030:1 de 36.000 Blue lineAula Peluqueria:1 de 36.000 Confort StarVirtualización: 1 de 36.000 Confort StarAula 2000:1 de 60.000 Blue lineAula 2010E:1 de 36.000 BTU marca ChigoAula 2020E:1 de 36.000 BTU marca Chigo Aula 3020E:1 de 36.000 BTU marca ChigoAula 3010E:1 de 36.000 BTU marca Chigo**Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionados escuela Gastronómica Melgar**:Cocina:3 de 60.000 btu Blue lineAuditorio.2 de 60.000 Confort freshConsistente en desmonte de los evaporadores para desincrustada incluyendo recogida del refrigerante y cambio de los filtros secadores de 3/8 desincrustada de las unidades condensadoras, ajuste de conexiones eléctricas, lubricada rodamientos, y cambio de los mismos si lo requieren sondeada de drenajes y desmonte de las bombas de condensado para mantenimiento, lavada de persianas, verificación de refrigerante, y ajuste del mismo, limpieza de blower y ventiladores. se requieren para dicho trabajo andamios certificados	2	43	Ibague - Melgar			$ 0
2.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ASÍ Atención al cliente :1 de 24.000 btu General ElectricAdministración de documentos:1 de 24.000 btu General electricSubdirección :2 de 24.000 btu star Light, 1 de 18.000 btu Blue lineIngreso y selección:1 de 12.000 btu MideaCoordinación Misional:1 de 24.000 btu star Light, 1 de 24.000 btu MirageAula 2040B:1 de 24.000 btu SamsungAula 2050 B:1 de 24.000 btu Star lightServicio médico:1 de 24.000 btu confort line,1 de 12.000 btu star lightEnfermeria.1 de 24.000 btu Confort lineLaboratorio de Ingles:2 de 24.000 btu LGTaller de Mantenimiento:1 de 18.000 btu Blue lineAula de peluquería Escuela gastronómica :1 de 24.000 Blue lineConsistente en desmonte de los evaporadores para desincrustada incluyendo recogida del refrigerante y desincrustada de las unidades condensadoras, ajuste de conexiones eléctricas, lubricada rodamientos, y cambio de los mismos si lo requieren sondeada de drenajes y desmonte de las bombas de condensado para mantenimiento, lavada de persianas, verificación de refrigerante, y ajuste del mismo, limpieza de blower y ventiladores. se requieren para dicho trabajo andamios certificados	2	16	Ibague			$ 0
2.3	Suministro e instalación der un fancoil de 60.000 btu para refrigerante 410a ya que el existente se encuentra con poros en el serpentín. Suministro de compresor trifásico de 5 toneladas refrigerante 410A. con sus respectivos accesorios de instalación: Filtro secador de 3/8 nitrógeno Gaseoso para limpiar y presurizar el sistema, suministro de fundentes y fungibles, refrigerante y contactores tripolares 30 amperios bobinas 24 voltios .Para el Ambiente de cocina europea	1	1	Ibague			$ 0
2.4	Suministro e instalación der un fancoil de 60.000 btu para refrigerante 410a ya que el existente se encuentra con poros en el serpentín. Suministro de compresor trifásico de 5 toneladas refrigerante 410A. con sus respectivos accesorios de instalación: Filtro secador de 3/8 nitrógeno Gaseoso para limpiar y presurizar el sistema, suministro de fundentes y fungibles, refrigerante y contactores tripolares 30 amperios bobinas 24 voltios .Para el Ambiente 1070A	1	1	Ibague			$ 0
2.5	Suministro e instalación de un motor ventilador para la unidad condensadora de 1/6. Cambio de tarjeta electrónica de encendido , cambio de aislante rubatex en mal estado y corregir escape de refrigerante , se requiere nitrógeno para presurizar la tubería. Para el aire 1020B	1	1	Ibague			$ 0
2.6	Suministro e instalación de tarjeta electrónica, de la unidad condensadora, suministro e instalación de presostatos de alta y baja para 410ª y Suministro e instalación de bomba de condensado. Para el aire 1050B	1	1	Ibague			$ 0
2.7	Corregir escape de refrigerante, se requiere nitrógeno gaseoso ,cambio de aislante rubatex, suministro e instalación de un breaker de 2X40.Para el aire del ambiente 2010E	1	1	Ibague			$ 0
2.8	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para el aire electro lux inverter y suministro de bomba de condensado tipo mini. Para el Aire general de 24.000 .Administración de documentos	1	1	Ibague			$ 0
2.9	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para el aire electro lux inverter de 24.000 btu para atención al cliente	1	1	Ibague			$ 0
* Estos valores se ofertan con el IVA incluido cuando aplique.				TOTAL	$ 0	$ 0	$ 0

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

Los oferentes deberán considerar lo siguiente:

a) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, que no podrán superar el 15 de diciembre de 2025 bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con los

estudios previos, pliegos de condiciones de la plataforma SECOP II y la Oferta presentada por el contratista, documentos que son parte integrante del presente contrato.

b) Los oferentes deben contar con sus propios materiales, herramientas y equipos de trabajo para realizar la respectiva labor o actividad contratada.

c) Comunicar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una inoportuna o indebida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. El aviso mencionado deberá hacerse efectivo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, del hecho o circunstancia en 13 GCCON-F-046 V.02 referencia.

d) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al SENA a través del supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adóptenlas medidas y correctivos.

e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.

f) En forma general cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos técnicos establecidos en los estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.

g) Cumplir con las especificaciones estipuladas dentro de la ficha técnica para dar cumplimiento al objeto contractual.

3.- PRESENTACIÓN DE LA PRECOTIZACIÓN: La oferta económica registrará el valor por ítem requerido y en cantidad requerida.

4.- PLAZO DE EJECUCION: Cinco (5) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato sin exceder del día 23 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto disponible para la presente contratación, evento que ocurra primero.

5.- LUGAR DE EJECUCION: El objeto contractual en el que se ejecutará principalmente el objeto del contrato, es la ciudad de Ibagué (Centro de Comercio y Servicios - transversal 1 número 42-244) y Melgar (Centro de Comercio y Servicios - Subsede Escuela Gastronómica y Turística) Tolima.

6.- PRECOTIZACION: En atención a la información que antecede, amablemente solicito su colaboración para efectos de cotizar los servicios relacionados en la presente solicitud.

Adicionalmente, es importante aclarar a las personas interesadas en presentar precotización que en el caso de existir alguna inconsistencia en materia de presentación y/o unidades de medida pueden informar a la entidad para proceder a corregir lo respectivo.

Cordial saludo,



ÁLVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
Subdirector de Centro Comercio y Servicios

Proyectó y reviso: Helton Guaqueta Olarte - Profesional G. 09 de Gestión Contractual Centro de Comercio y Servicios