SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

FORMATO SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II

SI-RT-CCS-024-2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DESPACHO REGIONAL Y DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-MULTISECTORIAL Y ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR EN EL 2025.

ITEM	DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION	Nro. Mto	Nro. Equipos	Ciudad	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (cuando aplique)	V/TOTAL*
1	MANTENIMIENTO DIRECCION REGIONAL - DESPACHO						
1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ASI: Tipo Inverter Mesa de Ayuda de 24.000 Btu Marca York Prensa :1 de 18.000 Btu, Recco 1- de 12.000 Btu Marca York Sistemas :1 de 24.000 Btu Marca York Coordinación Administrativa,1 de 18.000 Btu,1 de 12.000 BTU Marca York Oficina Jurídica :1 de 12.000 Btu Marca York Tesorería :2 de 12.000 Btu Marca York Contabilidad :1 de 12.000 Btu Marca York Presupuesto:1 de 12.000 Btu Marca York Dirección :1 de 24.000 Btu General Electric Almacén: 1 de 24.000 Btu General Electric1 de 24.000 Portería Principal: 1 de 24.000 Btu General Electric Asesores Jurídicos: 1 de 24.000 Btu General Electric Cuarto Cableado:1 de 12.000Btu Marca York Relaciones Corporativas:1 de 12.000 Btu Marca York Sala de Juntas:1 de 18.000 Btu Marca York Jurisdicción Coactiva:1 de 24.000 Btu Marca York Infraestructura Física :1 de 12.000Btu, Marca York Emprendimiento:(3) de 24.000 Btu :2-Macquay-1-General electric	2	24	Ibague			$ 0
1.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO ASÍ: Tipo Inverter Video Conferencias:1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Sistema Integrado de Gestión:1 de 36.000 Btu. Marca York tipo Cassette Sistemas :1 Cassette de 36.000 btu marca Lg Grupo Apoyo Administrativo: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Contratación: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Despacho Dirección: 1 de 36.000 Btu. Marca York tipo Cassette Relaciones Corporativas: 1 de 55.000 Btu Marca York. Tipo Cassette Auditorio: 2 de 60.000 Btu marca Star Light Empleo:(3) -2 de 36.000 Btu 1 de 60.000 Btu Marca Star Light Emprenderismo:1 de 60.000 Btu marca Ciac	2	13	Ibague			$ 0
1.3	Contratacciòn:corregir escape de refrigerante ,presurizada del sistema corregir fuga ,cambio de filtro secador de 3/8 y carga de refrigerante ,incluye obra civil para corregir fuga	1	1	Ibague			$ 0
1.4	Aire Acondicionado empleo: Suministro e instalación de bombas de condensado tipo mini 220 voltios. En Empleo	1	2	Ibague			$ 0
1.5	Sala de Juntas:Corregier escape de refrigerante,prezurizada del equipo con nitrógeno gaseoso obra civil para corregir la fuga dentro del cielo Razo en drywall,suministro e instalación de una persiana para el equipo tipo cassete marca york de 3 toneladas	1	1	Ibague			$ 0
1.6	Cobro coactivo: Aire acondicionado Inverter marca york de 18.000 btu. Suministro e instalación de tarjeta de fuerza en la unidad condensadoras, cambio de sensores del evaporador y condensado. Cambio de compresor de 18.000 btu	1	1	Ibague			$ 0

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

FORMATO SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II

SI-RT-CCS-024-2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DESPACHO REGIONAL Y DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-MULTISECTORIAL Y ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR EN EL 2025.

ITEM	DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION	Nro. Mto	Nro. Equipos	Ciudad	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (cuando	V/TOTAL*
1.7	Sistema integrado de gestión: Cambio de tarjeta de comunicación en la unidad condensadora, cambio de bomba de condensado. Para equipo tipo Cassette york de 36.000 btu	1	1	Ibague			$ 0
ITEM	DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION	Nro. Mto	Nro. Equipos	Ciudad			
2	**MANTENIMEINTO AIRES ACONDICIONADOS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**						
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ASI: Aula 1010A 1: Equipo de 60.000 btu MideaAula 1020A:1 Equipo de 60.000 btu MideaCocina Europea:2equipos de 60.000 btu star lightBienestar Aprendices:1 de 60.000 btu star LightCoordinación Académica :1 de 36.000 btu MideaGestión academica:1 de 60.000 btu star lightArchivo:1 de 60.000 star lightSala de Instructores:1 de 60.000 btu marca star lightBiblioteca: 4 equipos de 60.000 btu Lennox.Aula 1010B:1 equipo de 36.000 btu Lenox,1 de 60.000 btu Star Light Aula 1020B:1 Comfort starAula 1040B; 1 Comfort starAula 1050B:1 Comfort starAula 1060B:1 Comfort starAula 1070b:1 de 60.000 btu comfort LightAula 1080b:1 de 36.000btu 1 de 60.000 star lightMesa y Bar :1 de 60.000 btu LGAula 1020C:1 de 60.000 btu LGAula 2010D:1 de 36.000 btu LennoxAula 2030D:1 equipo de 60.000 btu LGAula 2040D:1 equipo de 60.000 btu LGAula 2050D:1equipo de 60.000 btu LGAula 2060D:1 36.000 LennoxAula 2070:1 de 60.000 btu LGAula 2030:1 de 36.000 Blue lineAula Peluqueria:1 de 36.000 Confort StarVirtualización: 1 de 36.000 Confort StarAula 2000:1 de 60.000 Blue lineAula 2010E:1 de 36.000 BTU marca ChigoAula 2020E:1 de 36.000 BTU marca Chigo Aula 3020E:1 de 36.000 BTU marca ChigoAula 3010E:1 de 36.000 BTU marca Chigo**Mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionados escuela Gastronómica Melgar**:Cocina:3 de 60.000 btu Blue lineAuditorio.2 de 60.000 Confort freshConsistente en desmonte de los evaporadores para desincrustada incluyendo recogida del refrigerante y cambio de los filtros secadores de 3/8 desincrustada de las unidades condensadoras, ajuste de conexiones eléctricas, lubricada rodamientos, y cambio de los mismos si lo requieren sondeada de drenajes y desmonte de las bombas de condensado para mantenimiento, lavada de persianas, verificación de refrigerante, y ajuste del mismo, limpieza de blower y ventiladores. se requieren para dicho trabajo andamios certificados	2	43	Ibague - Melgar			$ 0

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

FORMATO SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II

SI-RT-CCS-024-2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DESPACHO REGIONAL Y DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-MULTISECTORIAL Y ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR EN EL 2025.

ITEM	DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION	Nro. Mto	Nro. Equipos	Ciudad	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (cuando	V/TOTAL*
2.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS ASÍ Atención al cliente :1 de 24.000 btu General ElectricAdministración de documentos:1 de 24.000 btu General electricSubdirección :2 de 24.000 btu star Light, 1 de 18.000 btu Blue lineIngreso y selección:1 de 12.000 btu MideaCoordinación Misional:1 de 24.000 btu star Light, 1 de 24.000 btu MirageAula 2040B:1 de 24.000 btu SamsungAula 2050 B:1 de 24.000 btu Star lightServicio médico:1 de 24.000 btu confort line,1 de 12.000 btu star lightEnfermeria.1 de 24.000 btu Confort lineLaboratorio de Ingles:2 de 24.000 btu LGTaller de Mantenimiento:1 de 18.000 btu Blue lineAula de peluquería Escuela gastronómica :1 de 24.000 Blue lineConsistente en desmonte de los evaporadores para desincrustada incluyendo recogida del refrigerante y desincrustada de las unidades condensadoras, ajuste de conexiones eléctricas, lubricada rodamientos, y cambio de los mismos si lo requieren sondeada de drenajes y desmonte de las bombas de condensado para mantenimiento, lavada de persianas, verificación de refrigerante, y ajuste del mismo, limpieza de blower y ventiladores. se requieren para dicho trabajo andamios certificados	2	16	Ibague			$ 0
2.3	Suministro e instalación der un fancoil de 60.000 btu para refrigerante 410a ya que el existente se encuentra con poros en el serpentín. Suministro de compresor trifásico de 5 toneladas refrigerante 410A. con sus respectivos accesorios de instalación: Filtro secador de 3/8 nitrógeno Gaseoso para limpiar y presurizar el sistema, suministro de fundentes y fungibles, refrigerante y contactores tripolares 30 amperios bobinas 24 voltios .Para el Ambiente de cocina europea	1	1	Ibague			$ 0
2.4	Suministro e instalación der un fancoil de 60.000 btu para refrigerante 410a ya que el existente se encuentra con poros en el serpentín. Suministro de compresor trifásico de 5 toneladas refrigerante 410A. con sus respectivos accesorios de instalación: Filtro secador de 3/8 nitrógeno Gaseoso para limpiar y presurizar el sistema, suministro de fundentes y fungibles, refrigerante y contactores tripolares 30 amperios bobinas 24 voltios .Para el Ambiente 1070A	1	1	Ibague			$ 0
2.5	Suministro e instalación de un motor ventilador para la unidad condensadora de 1/6. Cambio de tarjeta electrónica de encendido , cambio de aislante rubatex en mal estado y corregir escape de refrigerante , se requiere nitrógeno para presurizar la tubería. Para el aire 1020B	1	1	Ibague			$ 0
2.6	Suministro e instalación de tarjeta electrónica, de la unidad condensadora, suministro e instalación de presostatos de alta y baja para 410ª y Suministro e instalación de bomba de condensado. Para el aire 1050B	1	1	Ibague			$ 0

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

FORMATO SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES EN SECOP II

SI-RT-CCS-024-2025

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DESPACHO REGIONAL Y DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-MULTISECTORIAL Y ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR EN EL 2025.

ITEM	DESCRIPCION DEL MTO Y/O REPARACION	Nro. Mto	Nro. Equipos	Ciudad	VALOR UNITARIO	VALOR IVA (cuando	V/TOTAL *
2.7	Corregir escape de refrigerante, se requiere nitrógeno gaseoso ,cambio de aislante rubatex, suministro e instalación de un breaker de 2X40.Para el aire del ambiente 2010E	1	1	Ibague			$ 0
2.8	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para el aire electro lux inverter y suministro de bomba de condensado tipo mini. Para el Aire general de 24.000 .Administración de documentos	1	1	Ibague			$ 0
2.9	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para el aire electro lux inverter de 24.000 btu para atención al cliente	1	1	Ibague			$ 0
				TOTAL	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

* Estos valores se ofertan con el IVA incluido cuando aplique.

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION NUMEROS **$ -**

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION LETRAS _____

NOMBRE PERSONA JURIDICA
NIT No.

FIRMA (Se acepta firmado en formato PDF y adjuntar excel)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
IDENTIFICACION No.

Proyecto: Helton Asmed Guaqueta Olarte – Profesional Grado 9 Centro de Comercio y Servicios.