

Bogotá, D.C., Julio 15 de 2025

ID-006-2025

Señores

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Carrera 6 # 8-77

Bogotá, D. C., Colombia

Referencia: **DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION PISOS EN CASA IMPRENTA
- CONTRATOS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA**

Respetados Señores

De acuerdo a su invitación nos permitimos presentar dos alternativas para el **DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION PISOS EN CASA IMPRENTA - CONTRATOS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA**, de la siguiente manera:

.

Valor Opción 1: **PISO SPC** **\$ 36.130.087,00**

Valor Opción 2: **PISO VINIICO** **\$ 30.770.752,00**


Forma de Pago: **Anticipo del 70%**
 Saldo a la entrega de las obras debidamente recibidas

Validez de la Oferta: **15 días Calendario**

Tiempo de ejecución: **15 días Calendario**

Agradecemos su colaboración

Cordialmente,



ID SAS
LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS
Representante legal

ID SAS


OBJETO : DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION PISOS EN CASA IMPRENTA - CONTRATOS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA

LUGAR : CARRERA 6 No 8-77 , BOGOTA D.C.

FECHA : JULIO 14 DE 2025

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNITARIO	VR TOTAL
OPCION 1 - SPC					
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES (INCLUYE RETIRO)				
1.1	DESMONTE PISO EXISTENTE	M2	70,17	\$ 6.000	\$ 421.020
1.2	DESMONTE GUARDAESCOBA EXISTENTE	ML	92,15	\$ 6.000	\$ 552.900
1.3	RETIRO MATERIALES	VJ	1,00	\$ 585.000	\$ 585.000
2	ALISTADO DE PISOS				
2.1	ALISTADO PISOS CON MORTERO AUTONIVELANTE	M2	35,04	\$ 28.200	\$ 988.128
3	INSTALACION PISOS				
3.1	INSTALACION PISO TITANIUM MURANO 1524X228X5+1.5/0.5 BISELADO AC5/33 UE 2,08 O SIMILAR	M2	124,98	\$ 167.830	\$ 20.974.554
3.2	INSTALACION GUARDAESCOBA 8 CMS	ML	92,15	\$ 51.500	\$ 4.745.725
3.3	INSTALACION REMATES (Reductor - Perfi T - Nariz)	ML	19,52	\$ 32.620	\$ 636.742
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 28.904.070
ADMINISTRACION				18%	\$ 5.202.733
IMPREVISTOS				2%	\$ 578.081
UTILIDAD				5%	\$ 1.445.203
VALOR TOTAL					\$ 36.130.087

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR/UNITARIO	VR TOTAL
OPCION 2 - VINILICO					
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES (INCLUYE RETIRO)				
1.1	DESMONTE PISO EXISTENTE	M2	70,17	\$ 6.000	\$ 421.020
1.2	DESMONTE GUARDAESCOBA EXISTENTE	ML	92,15	\$ 6.000	\$ 552.900
1.3	RETIRO MATERIALES	VJ	1,00	\$ 585.000	\$ 585.000
2	ALISTADO DE PISOS				
2.1	ALISTADO PISOS CON MORTERO AUTONIVELANTE UN	M2	124,98	\$ 28.200	\$ 3.524.295
3	INSTALACION PISOS				
3.1	INSTALACION PISO LVT OSLO O MEDITERRANEO 1219.2X184.9X3/0.5 AC5/33 UE 3.606 O SIMILAR	M2	124,98	\$ 113.230	\$ 14.150.919
3.2	INSTALACION GUARDAESCOBA 8 CMS	ML	92,15	\$ 51.500	\$ 4.745.725
3.3	INSTALACION REMATES (Reductor - Perfi T - Nariz)	ML	19,52	\$ 32.620	\$ 636.742
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 24.616.602
ADMINISTRACION				18%	\$ 4.430.988
IMPREVISTOS				2%	\$ 492.332
UTILIDAD				5%	\$ 1.230.830
VALOR TOTAL					\$ 30.770.752



ID SAS
LUIS FERNANDO SALGADO ARENAS
Representante Legal

CANTIDADES PISOS PARA MINVIVIENDA**FECHA : JULIO 12 DE 2025**

No	DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	AREA (M2)	GUARDAESCOB A (ML)
	AREA CONTRATOS				
1	SALON PRINCIPAL AREA CONTRATOS	11,80	4,80	56,64	30,50
2	ACCESO SALON PRINCIAPL CONTRATOS	1,70	1,00	1,70	2,00
3	GERENCIA AREA DE CONTRATOS	4,85	2,40	11,64	13,50
	AREA SALA DE JUNTAS				
4	SALON PRINCIPAL SALA DE JUNTAS	5,75	4,80	27,60	21,10
5	ACCESO SALA DE JUNTAS	2,10	1,00	2,10	2,00
	HALL ACCESOS				
6	HALL PRINCIPAL ACCESOS CASA IMPRENTA	4,40	3,80	16,72	16,40
7	CORREDOR PRNCIAPL ACCESO CASA IMPRENTA	4,90	1,75	8,58	6,65
	SALA DE				
8	SALA INGRESO A CASA IMPRENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL		124,98	92,15

NARIZ	2,00	TIRAS
PERFIL T	2,00	TIRAS
REDUCTOR	4,00	TIRAS