Montajes, proyectos y servicios

NIT: 901,596,643-1

COTIZACION NO	
OBRA	UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA
FECHA	13 DE JUNIO DE 2025
EMPRESA	HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
NIT	
CONTACTO	
CARGO	
EMAIL	
TELEFONO	
VIGENCIA	
FORMA DE PAGO	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 2". INCLUYE ACCESORIOS.	550	m	$ 265,941.00	$ 146,206,383.57
2		ALARMA DE ÁREA DOBLE DIGITAL GASES MEDICINALES	11	und	$ 7,406,540.00	$ 81,471,940.00
3		VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 2".	4	und	$ 464,535.00	$ 1,858,140.00
4		CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2"- 1/2"". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN	13	und	$ 835,641.00	$ 10,863,333.00
5		TUBERIA DE COBRE 3/8 "L"	75	m	$ 64,941.00	$ 4,844,598.60
6		TUBERIA DE COBRE 5/8 "L"	73	m	$ 120,955.00	$ 8,781,333.00
7		CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE Y DIMENSIONES SEGUN DISEÑO. INCLUYE: SOPORTERIA (TIPO MÉNSULA, CUELGA, CORREA, VARILLA, O CUALQUIER OTRO REQUERIDO), ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE, ESQUINEROS, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	16210	kg	$ 17,946.00	$ 290,904,660.00
8		CONDUCTOS EN LÁMINA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO DE 20 MM DE ESPESOR, REVESTIDO POR AMBAS CARAS CON UNA LÁMINA DE ALUMINIO GOFRADO DE 60 MICRAS DE ESPESOR. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	650	m2	$ 114,954.00	$ 74,720,100.00
9		DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 6" X 6" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN.	4	und	$ 87,218.00	$ 348,872.00
10		DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 8" X 8" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN.	29	und	$ 117,143.00	$ 3,397,147.00
11		DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 9" X 9" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN.	99	und	$ 163,147.00	$ 16,151,553.00
12		DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 12" X 12" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN.	66	und	$ 161,933.00	$ 10,687,578.00
13		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 6x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	16	und	$ 60,727.00	$ 971,632.00
14		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	174	und	$ 73,734.00	$ 12,829,716.00
15		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	5	und	$ 111,924.00	$ 559,620.00
16		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10X6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	42	und	$ 164,565.00	$ 6,911,730.00
17		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	4	und	$ 175,455.00	$ 701,820.00
18		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	5	und	$ 205,238.00	$ 1,026,190.00
19		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12X8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	2	und	$ 250,897.00	$ 501,794.00
20		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x12 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	2	und	$ 297,555.00	$ 595,110.00
21		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 14x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	4	und	$ 279,529.00	$ 1,118,116.00

22		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 18x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	13	und	$ 319,448.00	$ 4,152,824.00
23		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 18x18 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	6	und	$ 342,597.00	$ 2,055,582.00
24		REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 20x16 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER).	1	und	$ 481,612.00	$ 481,612.00
25		DIFUSOR FLUJO LAMINAR QUIROFANO CON PORTA FILTROTERMINAL DE 24"X24"	40	und	$ 2,256,520.00	$ 90,260,800.00
26		FILTROS HEPA TERMINALES 24" X 24" DE 3" DE ESPESOR	40	und	$ 1,300,327.00	$ 52,013,080.00

OBSERVACIONES:

FORMA DE PAGO: 60% ANTICIPO Y 40% CONTRA ENTREGA. TIEMPO DE ENTREGA A CONVENIR. NOTAS IMPORTANTES:

COSTOS DE MATERIALES, NO INCLUYE MANO DE OBRA, PARTE ELECTRICA NI DE CONTROL,OBRA CIVIL, NI MAMPOSTERIA, SERVICIOS NO DESCRITOS EN ESTA COTIZACION.

NETO	$ 824,415,264.17
DTO	
SUBTOTAL	$ 824,415,264.17
IVA 19%	$ 156,638,900.19
RETE FUENTE	
VALOR TOTAL	**$ 981,054,164.36**

ATENTAMENTE



WILDER SANCHEZ R.

INGENIERO DE PROYECTOS