| Código: C-F-49 | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA | |
|---|---|---|
| Versión: 01 | SÁBANA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES | Fecha: 24/03/2023 |

**CONTRATO No:** 345 DEL 2025

**MODIFICACIóN No:** 1

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | MODIFICACION 1 | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | VLR/CAPITULO | +/- | CANTIDAD | V. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |
| **1** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA** | | | | | **$ 524,036,456** | | | **$ 78,375,588** | | **$ 602,412,044** |
| 1.01 | ESTUCO MUROS | Metro Cuadrado | 14,113.09 | $ 10,154 | $ 143,304,316 | | = | | $ - | 14,113.09 | $ 143,304,316 |
| 1.02 | ESTUCO MUROS ANCHOS MENORES DE 0,6 M | Metro lineal | 1,071.86 | $ 7,114 | $ 7,625,212 | | + | 4,821.71 | $ 34,301,645 | 5,893.57 | $ 41,926,857 |
| 1.03 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO | Metro lineal | 3,721.31 | $ 8,502 | $ 31,638,578 | | + | 5,183.95 | $ 44,073,943 | 8,905.26 | $ 75,712,521 |
| 1.04 | VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO | Metro Cuadrado | 8,099.70 | $ 10,307 | $ 83,483,608 | | = | | $ - | 8,099.70 | $ 83,483,608 |
| 1.05 | PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS | Metro Cuadrado | 6,013.39 | $ 27,886 | $ 167,689,394 | | = | | $ - | 6,013.39 | $ 167,689,394 |
| 1.06 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES | Metro Cuadrado | 2,463.10 | $ 17,574 | $ 43,286,519 | | = | | $ - | 2,463.10 | $ 43,286,519 |
| 1.07 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHOS MENORES DE 0,6 M | Metro lineal | 3,495.86 | $ 13,447 | $ 47,008,829 | | = | | $ - | 3,495.86 | $ 47,008,829 |
| **2** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES** | | | | | **$ 228,448,060** | | | **$ -** | | **$ 228,448,060** |
| 2.01 | ENCHAPE CERÁMICA BLANCA 30X60CM | Metro Cuadrado | 1,708.98 | $ 113,392 | $ 193,784,660 | | = | | $ - | 1,708.98 | $ 193,784,660 |
| 2.02 | REMATES BOCEL ALUMINIO "WINGS" | Metro lineal | 1,200.00 | $ 11,374 | $ 13,648,800 | | = | | $ - | 1,200.00 | $ 13,648,800 |
| 2.03 | DILATACION BRONCE | Metro lineal | 980.25 | $ 21,438 | $ 21,014,600 | | = | | $ - | 980.25 | $ 21,014,600 |
| **3** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS - BASES - ACABADOS** | | | | | **$ 843,775,523** | | | **-$ 120,460,065** | | **$ 723,315,458** |
| 3.01 | MORTERO AUTONIVELANTE | Metro Cuadrado | 938.24 | $ 88,507 | $ 83,040,808 | | - | 801.16 | -$ 70,908,268 | 137.08 | $ 12,132,540 |
| 3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO | Metro lineal | 2,360.65 | $ 85,963 | $ 202,928,556 | | + | 1,748.29 | $ 150,288,253 | 4,108.94 | $ 353,216,809 |
| 3.03 | BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO (NO INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE) | Metro lineal | 347.31 | $ 74,452 | $ 25,857,924 | | = | | $ - | 347.31 | $ 25,857,924 |
| 3.04 | PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSIN DE GRANITO | Metro Cuadrado | 4,184.07 | $ 41,392 | $ 173,187,025 | | = | | $ - | 4,184.07 | $ 173,187,025 |
| 3.05 | BANDAS ANTIDESLIZANTES | Metro lineal | 168.75 | $ 24,828 | $ 4,189,725 | | = | | $ - | 168.75 | $ 4,189,725 |
| 3.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO CONDUCTIVO (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN PVC) | Metro Cuadrado | 100.76 | $ 334,385 | $ 33,692,633 | | + | 36.32 | $ 12,144,863 | 137.08 | $ 45,837,496 |
| 3.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO ANTIBACTERIAL (NO INCLUYE MEDIA CAÑA EN PVC) | Metro Cuadrado | 838.16 | $ 252,917 | $ 211,984,913 | | - | 838.16 | -$ 211,984,913 | 0.00 | $ - |
| 3.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFIL MEDIACAÑA CURVO EN PVC | Metro lineal | 2,060.98 | $ 52,836 | $ 108,893,939 | | = | | $ - | 2,060.98 | $ 108,893,939 |
| **4** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA** | | | | | **$ 955,798,285** | | | **$ -** | | **$ 955,798,285** |
| 4.01 | DIVISIÓN PARA BATERIA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REF. 304 SATINADO | Metro Cuadrado | 72.35 | $ 717,097 | $ 51,881,968 | | = | | $ - | 72.35 | $ 51,881,968 |
| 4.02 | ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE | Metro lineal | 50.09 | $ 700,171 | $ 35,071,565 | | = | | $ - | 50.09 | $ 35,071,565 |
| 4.03 | PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA. | Metro Cuadrado | 591.07 | $ 455,000 | $ 268,936,850 | | = | | $ - | 591.07 | $ 268,936,850 |
| 4.04 | VENTANA EN ALUMINIO PINTURA BLANCA HOSPITALARIA. NO INCLUYE VIDRIO, ESTE SE PAGA POR SU RESPECTIVO ITEM | Metro Cuadrado | 644.94 | $ 346,624 | $ 223,551,683 | | = | | $ - | 644.94 | $ 223,551,683 |
| 4.05 | MANTENIMIENTO PUERTA EXISTENTE EN PVC | Metro Cuadrado | 380.73 | $ 204,833 | $ 77,986,068 | | = | | $ - | 380.73 | $ 77,986,068 |
| 4.06 | MANTENIMIENTO VENTANA EXISTENTE EN PVC | Metro Cuadrado | 160.76 | $ 177,662 | $ 28,560,943 | | = | | $ - | 160.76 | $ 28,560,943 |
| 4.07 | VIDRIO 4 MM | Metro Cuadrado | 31.14 | $ 64,603 | $ 2,011,737 | | = | | $ - | 31.14 | $ 2,011,737 |
| 4.08 | VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 3+3 MM | Metro Cuadrado | 627.29 | $ 252,578 | $ 158,439,654 | | = | | $ - | 627.29 | $ 158,439,654 |
| 4.09 | CERRADURA ALCOBA | Unidad | 455.00 | $ 57,038 | $ 25,952,290 | | = | | $ - | 455.00 | $ 25,952,290 |
| 4.10 | CERRADURA BAÑO | Unidad | 50.00 | $ 62,298 | $ 3,114,900 | | = | | $ - | 50.00 | $ 3,114,900 |
| 4.11 | CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO | Unidad | 30.00 | $ 136,131 | $ 4,083,930 | | = | | $ - | 30.00 | $ 4,083,930 |
| 4.12 | SELLADO DEL MARCOS VENTANERIA CON FONDO DE JUNTA CON ESPUMA Y ACABADO DE JUNTA CON MASILLA ELÁSTICA DE POLIURETANO | Metro lineal | 1,354.76 | $ 28,460 | $ 38,556,470 | | = | | $ - | 1,354.76 | $ 38,556,470 |
| 4.13 | SUMINISTRO GUARDA CAMILLA PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INCLUYE PUNTERA DE REMATE | Metro lineal | 204.80 | $ 183,839 | $ 37,650,227 | | = | | $ - | 204.80 | $ 37,650,227 |
| **5** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS** | | | | | **$ 270,163,748** | | | **$ -** | | **$ 270,163,748** |
| 5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO | Unidad | 112.00 | $ 1,975,246 | $ 221,227,552 | | = | | $ - | 112.00 | $ 221,227,552 |
| 5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS SOBREPONER ENNA COLOR BLANCO INC. GRIFERIA | Unidad | 144.00 | $ 294,224 | $ 42,368,256 | | = | | $ - | 144.00 | $ 42,368,256 |
| 5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO | Unidad | 5.00 | $ 1,313,588 | $ 6,567,940 | | = | | $ - | 5.00 | $ 6,567,940 |
| **6** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DETECCIÓN** | | | | | **$ 330,884,334** | | | **$ -** | | **$ 330,884,334** |
| 6.01 | TUBERIA EMT 3/4" (INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ETC) | Metro lineal | 2,586.00 | $ 29,662 | $ 76,705,932 | | = | | $ - | 2,586.00 | $ 76,705,932 |
| 6.02 | SALIDA APARATO DE DETECCIÓN | Unidad | 432.00 | $ 115,203 | $ 49,767,696 | | = | | $ - | 432.00 | $ 49,767,696 |
| 6.03 | CABLE FPLP | Metro lineal | 5,339.00 | $ 10,040 | $ 53,603,560 | | = | | $ - | 5,339.00 | $ 53,603,560 |
| 6.04 | BOCINA CON ESTROBO | Unidad | 24.00 | $ 409,105 | $ 9,818,520 | | = | | $ - | 24.00 | $ 9,818,520 |
| 6.05 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | Unidad | 350.00 | $ 326,419 | $ 114,246,650 | | = | | $ - | 350.00 | $ 114,246,650 |
| 6.06 | DETECTOR TERMICO | Unidad | 4.00 | $ 298,604 | $ 1,194,416 | | = | | $ - | 4.00 | $ 1,194,416 |
| 6.07 | ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | Unidad | 24.00 | $ 295,007 | $ 7,080,168 | | = | | $ - | 24.00 | $ 7,080,168 |
| 6.08 | MODULO DE MONITOREO | Unidad | 30.00 | $ 236,544 | $ 7,096,320 | | = | | $ - | 30.00 | $ 7,096,320 |
| 6.09 | PANEL DE CONTROL | Unidad | 1.00 | $ 11,371,072 | $ 11,371,072 | | = | | $ - | 1.00 | $ 11,371,072 |
| **7** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES** | | | | | **$ 1,136,646,818** | | | **$ 218,747,900** | | **$ 1,355,394,718** |
| 7.01 | TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1/2". INCLUYE ACCESORIOS. | Metro lineal | 1,100.00 | $ 105,442 | $ 115,986,200 | | + | 1,173.22 | $ 123,706,663 | 2,273.22 | $ 239,692,863 |
| 7.02 | TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 3/4". INCLUYE ACCESORIOS. | Metro lineal | 1,500.00 | $ 140,667 | $ 211,000,500 | | + | 334.93 | $ 47,113,598 | 1,834.93 | $ 258,114,098 |
| 7.03 | TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1". INCLUYE ACCESORIOS. | Metro lineal | 174.00 | $ 237,492 | $ 41,323,608 | | + | 355.28 | $ 84,376,158 | 529.28 | $ 125,699,766 |
| 7.04 | TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 1-1/2". INCLUYE ACCESORIOS. | Metro lineal | 90.00 | $ 286,930 | $ 25,823,700 | | + | 101.99 | $ 29,263,991 | 191.99 | $ 55,087,691 |
| 7.05 | GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - O2 | Unidad | 122.00 | $ 543,829 | $ 66,347,138 | | = | | $ - | 122.00 | $ 66,347,138 |
| 7.06 | GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - VAC | Unidad | 140.00 | $ 543,829 | $ 76,136,060 | | = | | $ - | 140.00 | $ 76,136,060 |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | MODIFICACION 1 | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | VLR/CAPITULO | +/- | CANTIDAD | V. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |
| 7.07 | GENTEC CHEM WALL OUTLET - 1/2" - AIR | Unidad | 112.00 | $ 543,829 | $ 60,908,848 | | = | | $ - | 112.00 | $ 60,908,848 |
| 7.08 | ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 1 GAS INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS). | Unidad | 6.00 | $ 9,221,997 | $ 55,331,982 | | = | | $ - | 6.00 | $ 55,331,982 |
| 7.09 | ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 3 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS). | Unidad | 14.00 | $ 10,460,643 | $ 146,449,002 | | = | | $ - | 14.00 | $ 146,449,002 |
| 7.1 | ALARMA DE ÁREA DE FABRICACIÓN NACIONAL TOUCH SCREEN PARA 6 GASES INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" X SEÑAL, PANEL Y LOS SENSORES, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA INTERNA DE LOS MÓDULOS, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. (CABLEADO A CERO METROS). | Unidad | 3.00 | $ 11,855,110 | $ 35,565,330 | | = | | $ - | 3.00 | $ 35,565,330 |
| 7.11 | CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULA TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN | Unidad | 6.00 | $ 2,395,849 | $ 14,375,094 | | - | 6.00 | -$ 14,375,094 | 0.00 | $ - |
| 7.12 | CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS EN SS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2"-1/2"-1/2"-1/2"-1/2"-3/4". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN | Unidad | 3.00 | $ 2,650,117 | $ 7,950,351 | | = | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 7,950,351 |
| 7.13 | CAJA DE VÁLVULAS CON VÁLVULAS TIPO 4 TORNILLOS 600 WOG. DÍAM: 1/2"- 1/2"-1". FABRICACIÓN NACIONAL. INCLUYE INSTALACIÓN | Unidad | 14.00 | $ 2,091,900 | $ 29,286,600 | | - | 10.00 | -$ 20,919,000 | 4.00 | $ 8,367,600 |
| 7.14 | CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA CO2 Y N2O (DOS REGULADORES DE ALTA CONCOA 6788 Y UN REGULADOR DE LINEA CONCOA 6798 CON BY-PASS) | Unidad | 1.00 | $ 7,255,897 | $ 7,255,897 | | + | 1.00 | $ 7,255,897 | 2.00 | $ 14,511,794 |
| 7.15 | CONTROL DE REGULACIÓN TIPO 1 PARA O2 Y AIRE DE ALTO FLUJO >45 NM3/HR (DOS REGULADORES DE ALTA CONCOA 6716 Y UN REGULADOR DE LÍNEA CONCOA 6794 Ó REGO 1784 CON BY-PASS) | Unidad | 1.00 | $ 8,650,025 | $ 8,650,025 | | = | | $ - | 1.00 | $ 8,650,025 |
| 7.16 | ESTRUCTURA PARA MANIFOLD 2X2 CON SOPORTES, VÁLVULAS DE CORTE DE ALTA PRESIÓN POR CILINDRO Y MANGUERAS IMPORTADAS. PARA INSTALAR A MURO. | Unidad | 2.00 | $ 10,180,069 | $ 20,360,138 | | = | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 20,360,138 |
| 7.17 | RACOR DISS PARA QUIROFANO PISO 2 | Unidad | 18.00 | $ 48,787 | $ 878,166 | | - | 3.00 | -$ 146,361 | 15.00 | $ 731,805 |
| 7.18 | RACOR DISS PARA UCI PISO 2 | Unidad | 186.00 | $ 48,787 | $ 9,074,382 | | = | | $ - | 186.00 | $ 9,074,382 |
| 7.19 | SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS GENTEC 3816E- AGS, INCLUYE CAJA EN A. INOX. PARA MONTAJE EN PARED | Unidad | 3.00 | $ 9,344,441 | $ 28,033,323 | | = | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 28,033,323 |
| 7.2 | SISTEMA PULMÓN MEDICINAL (INTERCONEXIÓN SISTEMA PRINCIPAL Y SISTEMA BACKUP) - PLANO DAE-1154. INCLUYE INSTALACIÓN | Unidad | 3.00 | $ 7,391,525 | $ 22,174,575 | | - | 1.00 | -$ 7,391,525 | 2.00 | $ 14,783,050 |
| 7.21 | TOMA PANEL CONNECT II SERIE 400 VACÍO | Unidad | 18.00 | $ 545,385 | $ 9,816,930 | | = | 0.00 | $ - | 18.00 | $ 9,816,930 |
| 7.22 | UNIDAD DE REGULACIÓN DOBLE EN COBRE DE 3/4" PARA TANQUE, TERMO O SISTEMA DE AIRE MEDICINAL SAM CON FILTROS EN Y Y REGULADORES REGO ALTO FLUJO | Unidad | 3.00 | $ 23,710,583 | $ 71,131,749 | | - | 1.00 | -$ 23,710,583 | 2.00 | $ 47,421,166 |
| 7.23 | VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | Unidad | 4.00 | $ 376,256 | $ 1,505,024 | | = | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 1,505,024 |
| 7.24 | VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1/2". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | Unidad | 191.00 | $ 209,028 | $ 39,924,348 | | + | 63.00 | $ 13,168,764 | 254.00 | $ 53,093,112 |
| 7.25 | VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 1-1/2". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | Unidad | 2.00 | $ 585,780 | $ 1,171,560 | | = | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 1,171,560 |
| 7.26 | VÁLVULA DE CORTE EN BRONCE, MARCA CIM O SIMILAR (NO PROCEDENCIA ASIÁTICA) DÍAM: 3/4". INCLUYE ADAPTADORES DE BRONCE. TODO COSTO | Unidad | 114.00 | $ 264,792 | $ 30,186,288 | | - | 74.00 | -$ 19,594,608 | 40.00 | $ 10,591,680 |
| **8** | **TANQUE DE ALMACENAMIENTO** | | | | | **$ 165,839,838** | | | **$ -** | | **$ 165,839,838** |
| 8.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | Metro Cuadrado | 120.00 | $ 6,371 | $ 764,520 | | = | | $ - | 120.00 | $ 764,520 |
| 8.02 | EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM | Metro Cúbico | 236.54 | $ 25,449 | $ 6,019,706 | | = | | $ - | 236.54 | $ 6,019,706 |
| 8.03 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | Metro Cúbico | 55.83 | $ 64,534 | $ 3,602,933 | | = | | $ - | 55.83 | $ 3,602,933 |
| 8.04 | RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | Metro Cúbico | 17.79 | $ 95,421 | $ 1,697,540 | | = | | $ - | 17.79 | $ 1,697,540 |
| 8.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO | M3-Km | 1,004.27 | $ 1,850 | $ 1,857,900 | | = | | $ - | 1,004.27 | $ 1,857,900 |
| 8.06 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | M3-Km | 4,571.62 | $ 2,312 | $ 10,569,585 | | = | | $ - | 4,571.62 | $ 10,569,585 |
| 8.07 | ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS | Metro Cuadrado | 109.76 | $ 74,859 | $ 8,216,524 | | = | | $ - | 109.76 | $ 8,216,524 |
| 8.08 | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPA (2000PSI) | Metro Cuadrado | 84.48 | $ 44,574 | $ 3,765,612 | | = | | $ - | 84.48 | $ 3,765,612 |
| 8.09 | CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS | Metro Cúbico | 19.36 | $ 1,060,141 | $ 20,524,330 | | = | | $ - | 19.36 | $ 20,524,330 |
| 8.1 | CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS | Metro Cúbico | 18.30 | $ 1,102,801 | $ 20,181,258 | | = | | $ - | 18.30 | $ 20,181,258 |
| 8.11 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA | kilogramo | 8,168.20 | $ 7,002 | $ 57,193,736 | | = | | $ - | 8,168.20 | $ 57,193,736 |
| 8.12 | CINTA SIKA PVC. V=0.22 | Metro lineal | 70.40 | $ 76,643 | $ 5,395,667 | | = | | $ - | 70.40 | $ 5,395,667 |
| 8.13 | IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES Y OBRAS HIDRAHULICAS TIPO SIKATOP SEAL 107 O SIMILAR. | Metro Cuadrado | 102.96 | $ 253,016 | $ 26,050,527 | | = | | $ - | 102.96 | $ 26,050,527 |
| **9** | **CONSTRUCCIÓN DE URBANISMO** | | | | | **$ 288,525,312** | | | **$ -** | | **$ 288,525,312** |
| 9.01 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | metro cubico | 69.45 | $ 64,534 | $ 4,481,886 | | = | | $ - | 69.45 | $ 4,481,886 |
| 9.02 | RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR | metro cubico | 65.89 | $ 90,646 | $ 5,972,665 | | = | | $ - | 65.89 | $ 5,972,665 |
| 9.03 | ANDEN ADOQUIN DE GRES | Metro Cuadrado | 350.00 | $ 133,668 | $ 46,783,800 | | = | | $ - | 350.00 | $ 46,783,800 |
| 9.04 | ASEO GENERAL ENTREGA | Metro Cuadrado | 7,375.82 | $ 7,139 | $ 52,655,979 | | = | | $ - | 7,375.82 | $ 52,655,979 |
| 9.05 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPA - (2500 PSI) | Metro Cuadrado | 120.00 | $ 130,054 | $ 15,606,480 | | = | | $ - | 120.00 | $ 15,606,480 |
| 9.06 | PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA | Metro Cuadrado | 2,000.00 | $ 30,843 | $ 61,686,000 | | = | | $ - | 2,000.00 | $ 61,686,000 |
| 9.07 | SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE 2500 PSI | Metro lineal | 120.00 | $ 58,919 | $ 7,070,280 | | = | | $ - | 120.00 | $ 7,070,280 |
| 9.08 | BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70 | Metro lineal | 50.00 | $ 97,011 | $ 4,850,550 | | = | | $ - | 50.00 | $ 4,850,550 |
| 9.09 | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A - A120 | Metro lineal | 20.00 | $ 61,090 | $ 1,221,800 | | = | | $ - | 20.00 | $ 1,221,800 |
| 9.10 | CERRAMIENTO METALICO | Metro Cuadrado | 228.00 | $ 386,824 | $ 88,195,872 | | = | | $ - | 228.00 | $ 88,195,872 |
| **10** | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | **$ -** | | | **$ 2,195,345,560** | | **$ 2,195,345,560** |
| NP 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE | Metro Cuadrado | | $ 87,716 | | | + | 377.61 | $ 33,122,500 | 377.61 | $ 33,122,500 |
| NP 2 | ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM. | Metro Cuadrado | | $ 33,166 | | | + | 870.98 | $ 28,886,664 | 870.98 | $ 28,886,664 |
| NP 3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.) | Metro Cuadrado | | $ 132,446 | | | + | 870.98 | $ 115,358,516 | 870.98 | $ 115,358,516 |
| NP 4 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE FLUXOMETRO MOVILIDAD REDUCIDA | Unidad | | $ 1,946,254 | | | + | 8.00 | $ 15,570,032 | 8.00 | $ 15,570,032 |
| NP 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE BAJOPONER COLOR BLANCO | Unidad | | $ 332,271 | | | + | 10.00 | $ 3,322,712 | 10.00 | $ 3,322,712 |
| NP 6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SEMIPEDESTAL | Unidad | | $ 263,535 | | | + | 116.00 | $ 30,570,060 | 116.00 | $ 30,570,060 |
| NP 7 | SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH | Unidad | | $ 359,623 | | | + | 116.00 | $ 41,716,281 | 116.00 | $ 41,716,281 |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | MODIFICACION 1 | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | VLR/CAPITULO | +/- | CANTIDAD | V. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |
| NP 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE INCRUSTACIONES DE 3 PIEZAS PARA BAÑO (PORTAPAPEL, PORTAJABÓN, TOALLERO) EN ACERO INOXIDABLE | Unidad | | $ 89,533 | | | + | 116.00 | $ 10,385,770 | 116.00 | $ 10,385,770 |
| NP 9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" | Metro lineal | | $ 73,154 | | | + | 9.60 | $ 702,281 | 9.60 | $ 702,281 |
| NP 10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8" | Metro lineal | | $ 101,193 | | | + | 20.80 | $ 2,104,810 | 20.80 | $ 2,104,810 |
| NP 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12" | Metro lineal | | $ 212,563 | | | + | 165.00 | $ 35,072,903 | 165.00 | $ 35,072,903 |
| NP 12 | CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA). | Unidad | | $ 737,541 | | | + | 7.00 | $ 5,162,790 | 7.00 | $ 5,162,790 |
| NP 13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO Y TAPA EN EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.00 M.) | Unidad | | $ 1,203,760 | | | + | 4.00 | $ 4,815,041 | 4.00 | $ 4,815,041 |
| NP 14 | POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA). | Unidad | | $ 2,608,699 | | | + | 4.00 | $ 10,434,797 | 4.00 | $ 10,434,797 |
| NP 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS | Metro cuadrado | | $ 7,327 | | | + | 117.80 | $ 863,102 | 117.80 | $ 863,102 |
| NP 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVAS PARA LECHO FILTRANTE ( 16- 25 MM) DE CANTO RODADO. | Metro cubico | | $ 157,694 | | | + | 24.48 | $ 3,860,341 | 24.48 | $ 3,860,341 |
| NP 17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO | Metro lineal | | $ 33,485 | | | + | 34.00 | $ 1,138,476 | 34.00 | $ 1,138,476 |
| NP 18 | CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P | Metro cubico | | $ 588,757 | | | + | 34.67 | $ 20,411,018 | 34.67 | $ 20,411,018 |
| NP 19 | PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO | Metro lineal | | $ 161,375 | | | + | 127.50 | $ 20,575,253 | 127.50 | $ 20,575,253 |
| NP 20 | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE | Metro lineal | | $ 2,696 | | | + | 630.50 | $ 1,700,137 | 630.50 | $ 1,700,137 |
| NP 21 | CORTE Y DEMOLICION MURO Y/O PISO EN BALDOSA DE GRANO PARA LA INSTALACION DE MEDIA CAÑA | Metro lineal | | $ 2,891 | | | + | 6,839.74 | $ 19,773,688 | 6,839.74 | $ 19,773,688 |
| NP 22 | CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 6 MM. | Metro cuadrado | | $ 85,928 | | | + | 247.17 | $ 21,238,824 | 247.17 | $ 21,238,824 |
| NP 23 | FAJA EN MURO UNA CARA DE E = 0.08 M., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM. | Metro lineal | | $ 67,478 | | | + | 107.00 | $ 7,220,146 | 107.00 | $ 7,220,146 |
| NP 24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO). | Kilogramo | | $ 4,178 | | | + | 16,586.00 | $ 69,289,176 | 16,586.00 | $ 69,289,176 |
| NP 25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR. | Metro cuadrado | | $ 23,401 | | | + | 252.15 | $ 5,900,751 | 252.15 | $ 5,900,751 |
| NP 26 | PAÑETE LISO BAJO MALLA 1:4 | Metro cuadrado | | $ 39,441 | | | + | 252.15 | $ 9,945,184 | 252.15 | $ 9,945,184 |
| NP 27 | FAJA PAÑETE LISO MUROS 1:4 | Metro lineal | | $ 21,550 | | | + | 50.00 | $ 1,077,500 | 50.00 | $ 1,077,500 |
| NP 28 | DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS. | Metro cuadrado | | $ 31,209 | | | + | 187.74 | $ 5,859,200 | 187.74 | $ 5,859,200 |
| NP 29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO L. DÍAM: 2". INCLUYE ACCESORIOS. | Metro lineal | | $ 349,372 | | | + | 549.77 | $ 192,074,244 | 549.77 | $ 192,074,244 |
| NP 30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA DE ÁREA DOBLE DIGITAL GASES MEDICINALES | Unidad | | $ 8,709,168 | | | + | 11.00 | $ 95,800,848 | 11.00 | $ 95,800,848 |
| NP 31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE TIPO BOLA 4 TORNILLOS EN BRONCE DIAM 2" | Unidad | | $ 738,206 | | | + | 4.00 | $ 2,952,824 | 4.00 | $ 2,952,824 |
| NP 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE CORTE 2G 1/2"-1/2" EN BRONCE | Unidad | | $ 1,267,835 | | | + | 13.00 | $ 16,481,855 | 13.00 | $ 16,481,855 |
| NP 33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 3/8 "L" | Metro lineal | | $ 102,758 | | | + | 74.60 | $ 7,665,747 | 74.60 | $ 7,665,747 |
| NP 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE COBRE 5/8 "L" | Metro lineal | | $ 175,155 | | | + | 72.60 | $ 12,716,253 | 72.60 | $ 12,716,253 |
| NP 35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE Y DIMENSIONES SEGUN DISEÑO. INCLUYE: SOPORTERIA (TIPO MÉNSULA, CUELGA, CORREA, VARILLA, O CUALQUIER OTRO REQUERIDO), ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE, ESQUINEROS, TORNILLERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | Kilogramo | | $ 53,061 | | | + | 16,210.00 | $ 860,118,810 | 16,210.00 | $ 860,118,810 |
| NP 36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LÁMINA RÍGIDA DE POLIISOCIANURATO DE 20 MM DE ESPESOR, REVESTIDO POR AMBAS CARAS CON UNA LÁMINA DE ALUMINIO GOFRADO DE 60 MICRAS DE ESPESOR. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES, SELLANTE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | Metro cuadrado | | $ 179,927 | | | + | 650.00 | $ 116,952,550 | 650.00 | $ 116,952,550 |
| NP 37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 6" X 6" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 190,111 | | | + | 4.00 | $ 760,444 | 4.00 | $ 760,444 |
| NP 38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 8" X 8" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 222,511 | | | + | 29.00 | $ 6,452,819 | 29.00 | $ 6,452,819 |
| NP 39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 9" X 9" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 268,111 | | | + | 99.00 | $ 26,542,989 | 99.00 | $ 26,542,989 |
| NP 40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VÍAS DE 12" X 12" , TIPO ALETA FIJA IGUALES O SIMILARES A LA REFERENCIA L-JS DE LAMINAIRE CON CONTROL DE VOLUMEN DE HOJAS MÚLTIPLES OPUESTAS OPERADAS POR UN SISTEMA DE PIÑÓN. INCLUYE: ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 288,111 | | | + | 66.00 | $ 19,015,326 | 66.00 | $ 19,015,326 |
| NP 41 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 6x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 164,313 | | | + | 16.00 | $ 2,629,008 | 16.00 | $ 2,629,008 |
| NP 42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 281,182 | | | + | 174.00 | $ 48,925,668 | 174.00 | $ 48,925,668 |
| NP 43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 8x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 215,463 | | | + | 5.00 | $ 1,077,315 | 5.00 | $ 1,077,315 |
| NP 44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10X6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 281,182 | | | + | 42.00 | $ 11,809,644 | 42.00 | $ 11,809,644 |

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | MODIFICACION 1 | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | VLR/CAPITULO | +/- | CANTIDAD | V. UNITARIO | CANTIDAD | VALOR |
| NP 45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 10x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 303,782 | | | + | 4.00 | $ 1,215,128 | 4.00 | $ 1,215,128 |
| NP 46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x6 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 342,917 | | | + | 5.00 | $ 1,714,585 | 5.00 | $ 1,714,585 |
| NP 47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12X8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 380,567 | | | + | 2.00 | $ 761,134 | 2.00 | $ 761,134 |
| NP 48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 12x12 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 418,117 | | | + | 2.00 | $ 836,234 | 2.00 | $ 836,234 |
| NP 49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 14x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 446,356 | | | + | 4.00 | $ 1,785,424 | 4.00 | $ 1,785,424 |
| NP 50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 18x8 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 495,741 | | | + | 13.00 | $ 6,444,633 | 13.00 | $ 6,444,633 |
| NP 51 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 18x18 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 524,141 | | | + | 6.00 | $ 3,144,846 | 6.00 | $ 3,144,846 |
| NP 52 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA RETORNO, EXTRACCIÓN O AIRE EXTERIOR TIPO BARRAS FRONTALES FIJAS DE 20x16 CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE (DÁMPER). INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | Unidad | | $ 717,925 | | | + | 1.00 | $ 717,925 | 1.00 | $ 717,925 |
| NP 53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR FLUJO LAMINAR QUIROFANO CON PORTA FILTROTERMINAL DE 24"X24" | unidad | | $ 2,886,975 | | | + | 40.00 | $ 115,479,000 | 40.00 | $ 115,479,000 |
| NP 54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS HEPA TERMINALES 24" X 24" DE 3" DE ESPESOR | Unidad | | $ 1,591,000 | | | + | 40.00 | $ 63,640,000 | 40.00 | $ 63,640,000 |
| NP 55 | BALANCEAMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: BARÓMETRO O ANEMÓMETRO, TOMA DE MEDIDAS, SUPERVISIÓN E INFORME. | Unidad | | $ 1,227,437 | | | + | 42.00 | $ 51,552,354 | 42.00 | $ 51,552,354 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **COSTOS DIRECTOS** | | | | **$ 4,744,118,374** | | | | **$ 2,372,008,983** | | **$ 7,116,127,357.0** |
| | **A.I.U. __%** | | | | $ 1,423,235,513 | | | | $ 711,602,695 | | $ 2,134,838,208.0 |
| | **COSTO TOTAL** | | | | **$ 6,167,353,887** | | | | **$ 3,083,611,678** | | **$ 9,250,965,565.0** |

Firma: _____
BRENDA LUZ HURTADO FONTALVO
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
CONSORCIO INTERHOSPITAL ESE SAN RAFAEL 2025

Firma: _____
ESTEFANIA CARVAJAL HENAO
Representante Legal (S) o su Apoderado
Contratista
CONSORCIO TERMINACION UMI